Blad 1.

Boreslund Hällestad

Torna Hällestad

Veberöd

Fixp. = + 39.77 m.

Fixp. = + 37.23 m.

Fixp. = + 41.18 m.

A

B

C

31'

12²

12³

av 16

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 400

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Hällestads dikningsföretag år 1949

I Hällestads SOCKEN(~~HÄR~~) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


RITN.Nr 001 Erik Ahlström
(NAMN)


ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3·0966 lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2947 - I





Längdskala 1:4000

m. 100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

m. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Hällestads dikningsföretag år 1949

i Hällestads socken-~~(ner)~~ av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1949 {utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
~~Kopia~~


NTN.Nr 002 Emil Olsson
(Namn)


M 3.0966 Lantbruksingenjör.
(Titel)


Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2947-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947



































































Förslag till 24 brunn.

Skala 1:50



Sektionsskala 1:100

m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Skala 1:50

m 1 0 1 2 3 4 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE-Nr
SAK-Nr.

Förslag till

Hällestads dikningsföretag år 1949.

i Hällestads socken-(~~stad~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1949 | 1/~~1~~ | samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

M 3:0966

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2947-3

Lantbruksingenjör.
(Titel)

Ant. Nr 003 Erik Abrahamsson
(Namn)

Statens Reproduktionsanstalt 1947

2947-3

M 3★0966

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

HÄLLESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i Hällestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Örebro
12/8 1952

Handlingar

till

HÄLLESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949

i Hällestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1949 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 7
Bilagor 1 - 4		"	8 - 15
Värderingslängd	Bil. A	"	16 - 21
Kostnadsförslag	Bil. B	"	22 - 25
Arbetsbeskrivning	Bil. C	"	26 - 30
Utlåtande	Bil. D	"	31 - 42
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	"	43 - 45

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mader till Hallestad m 12 m. fl. fastigheter i Hallestads socken av Malmöhus län.

År 1949 den 18 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Daniel Persson och Sven Christensson hos lantbrukare Malte Karlsson Hallestadsgården, Södra Sandby, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mader till Hallestad m 12 m. fl. fastigheter i Hallestads socken, Kungörelse angående förrättningens förestående denna dag hade av förrättningsmannen den 3 oktober 1949 översänts till pastorsämbetet i Hallestads församling och hade denna kungörelse enligt i densamma tecknat bevis (Bil. 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 9 oktober 1949. Kungörelsen hade dessutom den 5 oktober 1949 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 3 oktober 1949 översänt underrättelser om förrättningen. Över använda kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom syneförrättningsmännen hade följande tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen.

Lantbr. Tage Nilsson; arr. 44/600 mtl. Hälle-
stad 12:3,

Övriga sakägare och ombud.

Lantbr. Malte Karstensson; ägo. 7/75 mtl. Hälle-
stad 12:2 och 1/4 mtl. Hällestad 31.

Lantbr. Emil Pålsson; äg. 193/504 mtl. Bors-
lund ar 16

~~f. Karl Nilsson, äg. 44/600 mtl. Hälle-~~
~~stad 12:3.~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till mötande sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de mottagit uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de avlopp, vilkas upptagande påpräkats i samband med verkställda förrundersökningar.

§ 5.

Adolf Karlsson och Emil Pålsson förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Samtidigt återkallade Tage Nilsson sin ansökan när han redan igenlagt sitt dike med rör. Åtgärden tillstyrkades av syneförrättaren sedan den av dem prövats lämplig

§ 6.

Meddelades att syneförrättning skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 16 dec. 1949 kl 9 på samma plats.

Hällestad den 18 nov. 1949.

Erik Alström
lantbruksingenjör.

Sam Fredrikson Sven Christensson

Å 1949 den 16 december inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Daniel Persson och Sven Christensson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

~~Lantbr. Sage Nilsson,~~
" Malte Karlsensson,
" Emil Pålsson,
~~" Karl Nilsson.~~

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom Bil. A.
kostnadsförslaget såsom Bil B samt
arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbr. Adolf Karlsson att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utbetala det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget;

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för kartläggning uppgått till 77 kronor, vilka förskotterats av lantbr. Adolf Karlsson.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av lantbr. Adolf Karlsson med 25,90 kr.

Gode männens räkningar betalades av lantbr. Adolf Karlsson med 44:- kr.

§ 12.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Malte Karlssons	45 har
Emil Pålssons	50 har

§ 13.

Svogars uppmärksammas utlåtande – se bilaga D med underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja uppsyningsman och utsägo härtill Malte Karlsson.

Till revisor valdes Emil Pålsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av företagets uppsyningsman och alltså inom trettio dagar översändas till kontor. Malte Karlsson för att av honom

hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades föreningen avslutad och upplästes sammanträdet.

Hällestad den 16 december 1949

Erik Olsson
kassaförvaltningsingenjör

Axel Eriksson

Per Christensen

8.
Bilaga 1.

Ek.D.nr 70/723 1945.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingeniören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnamn

E. Kvistberg

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

70
728 År 1945

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 1 NOV. 1945
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län föreslå

e.o. lantbruksingeniören Erik Alström

såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende Hällestadgården m.fl. fastigheter i Hällestads socken.

Malmö den 29 oktober 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Ek.D. nr 70/728 år 1945.

10.

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 1 oktober 1945.

På tjänstens vägnar:

t E. Wessman

70 11.

K. D. T. Nr 728 Fack 45
Lantbruksstyrelsen i Malmöhus län
1. OKT. 1945

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad*e. få*s. härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Malte Karlsson, Tomarpsgården
Ernst Olsson, Borelund
Ernst Svensson, Svenstorp
Tage Nilsson, Tridskift, (gården m.fl. hemman)
i (Tomarps) Hällestads socken
av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till ..... 9.
Malte Karlsson, Tomarp Hällestad m.fl.
eller Tage Nilsson, Tridskift, — " — tel 20
adress .....
pr ..... Telefon .....

Tomarp Hällestad den 27 sept. 1945.

Samtliga sökanden
Tage Nilsson

(Sökandens eller Sökandenas namn.)

Tord-

12.

F ö r t e c k n i n g.

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Svenshög, Hällestad nr. 8	John Ohlsson sterbhus:
	gm. Emil Svensson
Bovlund	Gerhild Pålsson
Hällestad Gård	Malte Karlsson
Kvidhill	Carl Nilsson Högberga (an. Tage Nilsson)

13.
Bilaga 2.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hällestad nr 12 m. fl. fastigheter i Hällestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Malte Karstensson, Hällestadsgården, fredagen den 18 november 1949 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Hällestad n:ris 12 och 31 samt Boreslund nr 1 i Hällestads socken.

Visby den 3 oktober 1949.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Hällestads församling söndagen den 9 oktober 1949 betygar:

E. Lundblad
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress: Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hällestad nr 12 m.fl. fastigheter i Hällestads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Hällestads församling,	Torna Hällestad	3/10 1949
Skiftesgodemannen Daniel Persson, Abusa gård,	Södra Sandby	- " -
" Sven Christensson, Dalby 15,	Dalby	8/10 1949
Lantbrukare Emil Pålsson,	Boreslund, S. Sandby	3/10 1949
" Malte Karstensson,	Hällestadsgården, Torna Hällestad	- " -
" Tage Nilsson,	Fridhill, - " -	- " -
f. " Karl Nilsson,	Postbox 1334 Sätofta, Höör	- " -

Visby den 10 okt. 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknade få härmed förena sig med vidhängden till Länsstyrelsen den 27 sept. 1945 angående tvångsförsäljning av mark till Hällestadsgården m.fl. fastigheter i Hällestads socken och yrka att föreläggningen upphäves att anställa jämväl vår mark.

Hällestad den 18 nov. 1949

Emil Pålsson Malte Karlsson.

Vittnen:

Erik Olsson Gustaf Karlsson Sven Christensson

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12	Värderingslängd									
13										
14	och									
15	Hävdeförteckning.									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hällestads socken.										
Avdelning 1.										
Hällestad 12[2] 7/75 mtl.										
Malte Karstensson										
Åker, mylla på lerbl. sand	1	0	13			2500	3000	500	65	-
" - " -	2	0	18			1700	"	1300	234	-
" - " -	3	0	07			1000	"	2000	140	-
" - " -	4	0	03			1700	"	1300	39	-
" - " -	5	0	53			1000	"	2000	1060	-
" - " -	6	0	13			1700	"	1300	169	-
" - " -	7	0	06			2500	"	500	30	-
Summa		1	13						1737	-
Sammanställning för avd. 1.										
Hällestad 12[2], 7/75 mtl.										
Malte Karstensson	1-7	1	13						1737	-
Summa för avdelning 1		1	13						1737	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 2.										
Hällestad 31[1], 1/4 mtl.										
Malte Karstensson										
Åker, mylla på lerbl. sand	8	0	13			1700	3000	1300	169	-
" - " -	9	0	80			1000	"	2000	1600	-
" - " -	10	0	28			1700	"	1300	364	-
" - " -	11	0	22			2500	"	500	110	-
" - " -	12	0	41			"	"	"	205	-
" - " -	13	0	28			1700	"	1300	364	-
" - " -	14	0	28			1000	"	2000	560	-
" - " -	15	1	04			1700	"	1300	1352	-
" - " -	16	0	40			2500	"	500	200	-
Summa		3	84						4924	-
Boreslund av 1[6], 193/504 mtl.										
Emil Pålsson										
Åker, mylla på lerbl. sand	17	0	02			1800	3000	1200	24	-
" - " -	18	0	26			2600	"	400	104	-
Summa		0	28						128	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammanställning för avd. 2.										
Hällestad 31[1], 1/4 mtl.										
Malte Karstensson	8-16	3	84						4924	-
Boreslund av 1[6], 193/504 mtl.										
Emil Pålsson	17-18	0	28						128	-
Summa för avdelning 2		4	12						5052	-
Avdelning 3.										
Hällestad 12[2], 7/75 mtl.										
Malte Karstensson										
Åker, mylla på lerbl. sand	20	0	22			1700	3000	1300	286	-
" - " -	21	0	06			2500	"	500	30	-
Summa		0	28						316	-
Hällestad 31[1], 1/4 mtl.										
Malte Karstensson										
Åker, mylla på lerbl. sand	19	0	25			1700	3000	1300	325	-
" - " -	22	0	02			1700	"	1300	26	-
" - " -	23	0	24			2500	"	500	120	-
" - " -	24	0	33			1700	"	1300	429	-
" - " -	25	0	59			1700	"	1300	767	-
" - " -	26	0	18			2500	"	500	90	-
Summa		1	61						1757	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Boreslund av 1^{6}, $\frac{193}{504}$ mtl.										
Emil Pålsson										
Åker, mylla på lerbl. sand	27	0	13			1800	3000	1200	156	–
" - " -	28	0	13			2600	"	400	52	–
Summa		0	26						208	–
Sammanställning för avd. 3.										
Hällestad 12^{2}, $\frac{7}{25}$ mtl.										
Malte Karstensson	20-21	0	28						316	–
Hällestad 31^{1}, 1/4 mtl.										
Malte Karstensson	19, 22-26	1	61						1757	–
Boreslund av 1^{6}, $\frac{193}{504}$ mtl.										
Emil Pålsson	27-28	0	26						208	–
Summa för avdelning 3		2	15						2281	–
Sammanställning för hela företaget.										
Avdelning 1	1-7	1	13						1737	–
" 2	8-18	4	12						5052	–
" 3	19-28	2	15						2281	–
Summa för hela företaget		7	40						9070	–

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

21.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Hällestad den 16 december 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Carl Thyr.

Sven Christenson

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Dikessträckan A - B.									
0-1+57	157	Cementrör 12"	m	157	5:-	785	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	157	3:-	471	-	1256	-		
		Tills. 157 meter.									
		Borttagning av gammal brunn				10	-				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 0 och 1+57	st.	2	65:-	130	-	140	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %						304	-	1700	-
		Dikessträckan B - C.									
1+57-2+18	61	Cementrör 10"	m	61	3.85	234	85				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	61	2.50	152	50				
2+18-2+24	6	Cementrör 10"	m	6	3.85	23	10				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning		6	7:-	42	-				
	67		Överföres			452	45				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	67	Överfört			452	45				
2+24–4+36	212	Cementrör 10" m	212	3.85	816	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	212	2.50	530	-				
4+36–5+41	105	Cementrör 9" m	105	3.40	357	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	105	2.25	236	25	2391	90		
		Tills. 384 meter.								
Brunnar		med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 2+24 och 4+36 st.	2	65:-	130	-				
Brunn		med 24" inre diameter, sil, kopplingar m. m. vid 5+41 st.	1	75:-	75	-	205	-		
För oförutsedda fall,		arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					603	10	3200	-
		Dikessträckan B – Ba.								
10–11+16	116	Cementrör 10" m	116	3.85	446	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	116	2.50	290	-				
	116	Överföres			736	60				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	116	Överfört				736	60				
11+16–11+23	7	Cementrör 10"	m	7	3.85	26	95				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	7	7:-	49	-				
11+23–11+50	27	Cementrör 8"	m	27	3:-	81	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	27	2:25	60	75				
11+50–12+64	114	Cementrör 8"	m	114	3:-	342	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	114	2:50	285	-	1581	30		
		Tills. 264 meter.									
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 11+23 och 12+44	st.	2	65:-	130	-				
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m. m. vid 12+64	st.	1	75:-	75	-	205	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %						313	70	2100	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
	157	Dikessträckan A – B							1700	–
	384	" B – C							3200	–
	264	" B – Ba							2100	–
Tills.	805	meter.			Summa kronor				7000	–

Hällestad den 16 december 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Sött Rog.

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dikessträckan A - B.			
0	-	1.15				36.00		12" cementrör mellan 0 och
+50	50	1.36						1+57.
1	50	1.35				9:1000		Fixp; rör i gjutet fundament
+50	50	1.35						i gräns mellan Fridhill, Häl-
+57	7	-				37.41		lestad 12[3] och Hällestadsgår-
Tills. 157 meter.								den, Hällestad 12[2], 3 m S
								brunn vid sektion 0; belägen
								på höjden + 37,23 m.
					Dikessträckan B - C.			
1+57	-	-				37.45		10" cementrör mellan 1+57 och
2	43	1.37				8:1000		4+36.
+24	24					37.99		
+50	26	1.36						
3	50	1.29						
						8:1000		
+50	50	1.30						
4	50	1.34						
+36	36	-				39.69		9" cementrör mellan 4+36 och
+50	14	1.48						5+41.
						8:1000		
5	50	1.36						Fixp; rör i gjutet fundament
+41	41	-				40.53		i Ö vägkanten av markväg å
Tills. 384 meter.								Hällestadgården, Hällestad 12[2]

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								och 31[1], 0.5 m N mitten av diket 5+41 - 4+36 förlängning vid sektion 4+36; belägen på höjden +41,18 m.
								Dikessträckan B - Ba.
10= =1+57	-	1.16				37.50		10" cementrör mellan 10 och
+50	50	1.24						11+23.
						7:1000		
11	50	1.01						
+23	23	-				38.36		
+23	-	-				38.47		8" cementrör mellan 11+23 och
+50	27	1.43						12+64.
						16:1000		
12	50	1.33						Fixp; rör i Ö vägkanten av
+44	44	-				40.40		markväg å Hällestadsgården
+50	6	1.24				16:1000		(Hällestad 12[2] och 31[1]), c:a
+64	14	-				40.72		3 m N sektion 11+16. Röret
Tills.264 meter.								fastgjutet i ett fundament av betong. Fixp. belägen på höjden +39,77 m.

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas särskilt väl under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av

blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarns skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

19/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

20/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikes-

sträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Hällestad den 16 december 1949.

Erik Alström

Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hällestad n:ris 12 och 31 i Hällestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 nov. 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hällestad n:ris 12 och 31 i Hällestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hällestad n:ris 12 och 31 samt Boreslund n:r 1 i Hällestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92, ligger 1 km öster om Hällestads järnvägsstation på järnvägen Dalby - Bjärsjölagård. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu

genom öppna floddiken. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C och B - Ba till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C och B - Ba.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områ-

den, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beröras båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på flera platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga särskilda broar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till be-

stämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesströckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 7000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som jämte brukningsbåtnaden skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningaföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas

till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1737:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1700:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 8 - 18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5052:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A - B och B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4900:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 19 - 26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2281:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - Ba och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3800:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	1737:-	A - B	1700:-	0,978699
2	5052:-	B - C	3200:-	0,633413
3	2281:-	B - Ba	2100:-	0,920649

Fördelas kostnaderna för dikningssamfälligheternas torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
9070:-	7000:-	0,771775

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	1737:-	1700:-	0,978699
2	5052:-	4900:-	0,969913
3	2281:-	3800:-	1,665936

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	6789:-	4900:-	0,721756
1 + 3	4018:-	3800:-	0,945744

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

<u>Avdelningarna 1 och 2</u> med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6789:- kronor påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning

eller 4900:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,721756.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 2281:- kronor påföres kostnaderna för torrläggning inom eget område eller 2100:- kronor. Relativa kostnaden belöper alltså till 0,920649.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angivas varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria

från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tät-
het, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska
Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av be-
tongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck
kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12"
16 kg samt 10" - 8" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vil-
ka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter,
skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskriv-
ningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och
dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och
profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas,
borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare bort-
taga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande
lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt.
Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende före-
tagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de
särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som
villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

<u>Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning</u>.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hällestads dikningsföretag år 1949. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klagenden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hällestad den 16 december 1949.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Hans Carlsson

Sven Christensson

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hällestads socken.				
7/75	12 92		Hällestad, Mattis Karlsson	nk	1-7 20-21		
1/4	31 1		" Jönsson	sök	8-16 19, 22-26		
193/504	ar 16		Borsland, Emil Pålsson	sök	17-18 27-28		
			Summa				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1+2 Rel. kostn. 0,721756	Avd. 3 Rel. kostn. 0,920649				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.737	1253,69					1544.62	22,066			
316		290.93								
4924	3553.93									
1757		1617.58				5171.51	73.879			
128	92.38									
208		191.49				283.87	4,055			
9070	4900.00	2100.00				7000.00	100,000			

Hällestad den 16 december 1949.

Erik Ahström
Lantbruksingenjör

Hans Frick Jr.

Sven Christensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.CF:TR.
SKARA

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 18/46 *Litt.* 27:2/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Hällestads dikningsföretag år 1949
(företagets benämning etc. samt socken och län)
i Hällestads socken av Malmöhus län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 7,4 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver* 63	78	-		
2,4 % *av* 7000 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	168	-		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	246	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			246	-
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			246	-

LANTBRUKSSTYRELSEN 2 FEB 1950 DIARIE NR SAK NR 101

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			246	–
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			246	– ✓

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Malmö den 30 jan. 1950

Ett exemplar av densamma har den 31/1 – 50 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

lantbr. Malte Karstensson, Hällestadsgården, Torna Hällestad
(titel, namn och adress)

i egenskap av dikningsföretagets sysslоman

Bestyrkes: Erik Ahlström
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 27/10 1950 av