






Efter
S.J. stängning
17' Södevr. postvat = 4,486 %
2' = 0,171 %
av 27 Axel Nilsson = 0,012 %
" Nordmark = 3,558 %
Torup 1 Sjannosson = 4,891


Sjannosson 1,179
2,226
1,486
4,891

FÖRSLAG TILL	
Vältaans torrlägningsföretag år 1950.	
Södevidinge, Norrvidinge, SOCKEN (NAR) AV Malmåhus LÄN	
Stora Harrie och Virke	
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1950 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	13-0909 Erik Alshöj (NAMN)
KÖPA	M 13-0909 Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 13	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3486-1






Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL
Välaväns torrlägningsföretag år 1950
Södervidinge, Norrvidinge,
Stora Harrie och Virke SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
M 13-0969 Lantbruksingenjör
NTAL RITN. ST. 13 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3486-3



Skala 1:4000

FÖRSLAG TILL

Värdens torrlägningsföretag år 1950

Södervidinge, Norrvidinge,
I Sjöra Harrie och Virke SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 {UTÅN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL


~~KOPIA~~

Erik Olsson
(NAMN)


Lantbruksingenjör.
(TITEL)

ANTAL RITN. ST.	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr
----------------------	---------------------------------------	----






Förslag till
Välöans torrlägningsföretag år 1949
Södervidinge, Norrvidinge, Södra Harrie och Vitke socken(-när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1950 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopia
M.Nr 005 Erik Alström (Namn)
M 13-0969 Lantbruksingenjör. (Titel)
Antal ritn. st. 13 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3486-5
Statens Reproduktionsanstalt 1947




Förslag till
Välöans torrlägningsföretag år 1950
 Södervidinge, Norrvidinge socken-(när) av Malmöhus län
 Stora Harrie och Virke
 upprättat år (år) 1950 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopia
 M 13-0909
 Antal ritn. st. 13
 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV
 Nr 3486-6
 Statens Reproduktionsanstalt 1947



3486-7



Förslag till
Välåns torrlägningsföretag år 1950
 Södervidinge, Norrvidinge, socken (när) av Malmöhus län
 Stora Harrie och Virke
 upprättat år (-en) 1950 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 W.N. Nr 008 Erik Alström
 Original (Namn)
 Kopie (Titel)
 M 13-0909 Lantbruksingenjör
 Antal ritn. st. 13 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3486-8



Sektionsskala 1:100




Förslag till
Välaväns torrlägningsföretag år 1950
 Södervidinge, Norrvidinge, socken (när) av Nalmsöhus län
 Stora Norrie och Virke
 upprättat år(-en) ☐ utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av



Original
 Kopia

1111.Nr 009 Erik Alström
 (Namn)
 M 13-0969 Lantbruksingenjör
 (Titel)

Antal ritn. st. 13 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3486-9



Förslag till
Välöans torrlögningsföretag år 1950
 Södervidinge, Norrvidinge, socken (när) av Malmöhus län
 Stora Harrie och Virke
 upprättat år (-en) *utan* samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original *JIN.Nr 010 Erik Alström*
 Kopie (Namn)
 M 13-0969 *lantbruksingenjör*
 (Titel)
 Antal ritn. st. 13 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3486-10
 Statens Reproduktionsanstalt 1947



Förslag till
Välans torrlägningsföretag år 1950
 i Södervidinge, Norrvidinge, socken (nar) av Malmöhus län
 Stora Harrie och Virke
 upprättat år (en) 1950 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopper
 M 13*0969
 Antal ritn. st. 13
 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV
 Nr 3486-11
 Statens Reproduktionsanstalt 1947

GIN.Nr 011 Erik Alster
 (Namn)
 Lantbrukingenjör.
 (Titel)

80 + 50

82 + 50

102 + 46

112 + 50

115

131

134

80 + 61 - 80 + 65

83

102 + 50

113

115 + 50

131 + 50

134 + 50

81

83 + 50

103

113 + 17

116

132

135

81 + 29 - 81 + 33

84

103 + 50

113 + 50

116 + 50

132 + 50

135 + 38

81 + 42

84 + 50

110 + 50

114

116 + 82

133

135 + 50

81 + 50

85

111 + 50

114 + 23 - 114 + 27

130 + 19

133 + 6 - 133 + 10

135 + 88

82

85 + 14

112

114 + 50

130 + 50

133 + 50

136

Sektionsskala 1:100



Förslag till

Välaväns torrlägningsföretag år 1950

Södervidinge, Norrvidinge, socken(nar) av Malmöhus län
Stora Harrie och Virke
upprättat år(-en) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

STN.Nr 012

Per Alster
(Namn)

M

13-0969

Lantbrukingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 13


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


3486-12

Förslag till bro vid 133+6 - 133+10


Skala 1:50



Plan



Sektion A-A



Förslag till
Välöans torrlägningsföretag år 1950.
Södervidinge, Norrvidinge socken (när) av Malmöhus län.
Stora Harrie och Värke
upprättat år (en) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
RITN. Nr 013 Erik Alster
(Namn)
Original
Kopia
M 13:0969 Lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 13 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 3486-13
Statens Reproduktionsanstalt 1947

3486-13

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

M 13*0969

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till

VÄLAÅNS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1950
i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie
och Virke socknar av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1950 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

VÄLAÅNS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie

och Virke socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1950 av

Erik Alström


Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 15
Bilagor 1 - 19		" 16 - 46
Värderingslängd	Bil. A	" 47 - 65
Kostnadsförslag	Bil. B	" 66 - 71
Jordersättningslängd	Bil. Ba	" 72 - 76
Arbetebeskrivning	Bil. C	" 77 - 84
Utlåtande	Bil. D	" 85 - 101
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 102 - 107

Till akten hör 13 ritningar.

Skala 1:100000





Protokoll, fört vid
 sammanträden för synför-
 rättning enligt vatten-
 lagen angående förlägg-
 ning av marker till
 Allarp m.fl. hemman i
 Toderdinge, Norrvinge,
 Stora Kärne, Lilla Kärne och
 Virke socknar av Skatm-
 hus län.

År 1950 den 31 januari inställdes sig
 underseend, förrättningsman, jämte
 skiffesgodsmän Sven Aug. Johansson
 och Olof Olsson i Stora Kärne Skola, för
 att jämlikt av länstypsen utfärdat för-
 ordnande (Bil. 1) handlägga synförrättning
 enligt vattenlagen för förläggning av mar-
 ker till Allarp m.fl. hemman i Toder-
 dinge, Norrvinge, Stora Kärne, Lilla Kärne
 och Virke socknar. Kungörelser angående
 förrättningen förelagande denna dag hade
 av förrättningsmännen den 29 december
 1949 överlämnats till pastorsämbetena i
 Toderdinge, Norrvinge, Stora Kärne,
 Lilla Kärne och Virke församlingar och
 hade dessa kungörelser enligt å desamma
 tecknade bevis (Bil. 2-6) anslagits
 för vederbörande församlingar på söndagen
 den 1 januari 1950. Kungörelsen
 hade därjämte den 31 december 1949
 varit införd i Skånska Dagbladet.
 Till kände sakägare hade förrättnings-
 männen den 2 januari 1950 överlämnat
 undermåttelser om förrättningen. Över-
 arskända kungörelser, kallelser och under-

rättslom hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 7).

Förutom styrelsmännen hade följande tillstådeskommitté.

Skanderna till förvärringen:

Landbrukare Otto Skörcke; äg. $\frac{7}{12}$ mtl. Lilla
Kärra 15', $\frac{17}{48}$ mtl. Lilla Kärra
16', $\frac{11}{60}$ mtl. Stora Kärra 18' och
 $\frac{5}{8}$ mtl. Stora Kärra 20' (lff. den
 $\frac{14}{9}$ 1938 § 728).

" Franz Nilsson; äg. $\frac{155}{1152}$ mtl. 4',
 $\frac{1}{4}$ mtl. 23', $\frac{1}{48}$ mtl. 23', $\frac{1}{24}$ mtl.
23', $\frac{1}{24}$ mtl. 23', $\frac{35}{48}$ mtl. 24' och
 $\frac{195}{256}$ mtl. 27' allt Stora Kärra
(lff. den $\frac{20}{9}$ 1939 § 720).

" Edvard Arvidsson; äg. $\frac{1}{2}$ mtl.
Föderridinge 14', $\frac{1}{2}$ mtl. Föder-
ridinge 15', $\frac{1}{54}$ mtl. Föderridinge 1',
och $\frac{5}{6}$ mtl. Stora Kärra 33' (lff.
den $\frac{18}{3}$ 1929 § 106 och F.D.s beslut
 $\frac{20}{6}$ 1946).

" Edvard Nilsson; äg. $\frac{43}{192}$ mtl. av
Föderridinge 2', $\frac{7}{576}$ mtl. av Föder-
ridinge 2' och $\frac{1}{3}$ mtl. Föderridinge
12' (lff. den $\frac{2}{9}$ 1907 § 7 den $\frac{21}{11}$ 1924 § 32
och den $\frac{2}{10}$ 1916 § 164).

Övriga sakägare och ombud:

Fru Anna Arvidsson; äg. $\frac{1}{2}$ mtl.
Allarp 1" (lff. den $\frac{7}{6}$ 1944 § 431)
genom sonen J. Arvidsson ins. fullm. Bil. 9.

Nils Nilssons efterblivna delägare:

Skjutmare Gottfrid Nilsson och

Från Hilma Hansson; äg. lgh. Måstorp nr 1
are från $\frac{1}{2}$ mtl. Allarp nr 1 (lgh. den
9/9 1903 § 85) genom brodern Gottfrid
Nilsson, mt. fullmakt Bil. 10.

Lantbrukare Anders Andersson; äg. $\frac{1}{2}$ mtl.
Allarp 2' (lgh. den 16/2 1904 § 84)
genom arr. Hans Andersson.

" Hans Andersson; arr. $\frac{1}{2}$ mtl. Allarp 2'

" Gunnar Jeppsson; arr. $\frac{3}{4}$ mtl.
Vorriddinge 13'

Trädgårdsmästare C. G. Torberg; äg. $\frac{18}{1000}$
mtl. Vorriddinge 3'

~~Håkan Jönssonens dödsbo; äg.~~
 ~~$\frac{19}{1000}$ mtl. Vorriddinge 3' (lgh. den~~
~~29/10 1941 § 711)~~

~~Lantbrukare Hugo Jönsson; äg. 1 mtl.~~
~~Torp 1'~~

" Henry Andersson; arr. 1 mtl.
Torp 1'

Stel Nilsson; äg. $\frac{1}{4}$ mtl. Söder-
vidinge ar 2' (lgh. den 27/10 1924
§ 240).

" Yngve Olsson; äg. $\frac{6}{54}$ mtl. Söder-
vidinge 1²⁶ (lgh. den 28/6 1946 § 577).

Lantbrukare Ture Bondesson, äg. $\frac{1}{27}$ mtl. Föder-
vidinge 1^3 och $\frac{1}{36}$ mtl. Föder-
vidinge 9^7 (lgt. den $\frac{29}{11}$ 1941 § 31).

"
Ragnar Larsson, äg. $\frac{1231}{32768}$ mtl. m
 21^6 och 26^5 $\frac{13}{256}$ mtl. 21^7 och 26^6 ,
 $\frac{333}{32768}$ mtl. 21^8 och 26^7 , $\frac{333}{32768}$ mtl.
 21^9 och 26^8 , $\frac{333}{32768}$ mtl. 21^{10} och
 26^9 $\frac{1019}{5376}$ mtl. 26^3 och $\frac{55}{968}$ mtl.
 $27^{\frac{1}{2}}$ allt Stora Kärrie (lgt.
den $\frac{23}{12}$ 1936 och $\frac{5}{10}$ 1946 §§ 79/
och 165)

Tor Persson, äg. $\frac{201}{16384}$ mtl. 21^{11} och
 26^{10} , $\frac{1}{4}$ mtl. 9^6 , $\frac{1}{48}$ mtl. m 24^3
och $\frac{137}{336}$ mtl. m 26^2 allt Stora
Kärrie (lgt. den $\frac{1}{4}$ 1920 och $\frac{13}{2}$
1906 §§ 372 och 150).

"
Martin Nilsson, äg. $\frac{9}{2560}$ mtl.
av Stora Kärrie 19^6 $\frac{97}{26880}$ mtl.
Stora Kärrie 19^7 $\frac{2543}{26880}$ mtl. Stora
Kärrie 19^8 och $\frac{13}{5376}$ mtl. Stora
Kärrie $21^{\frac{1}{2}}$ (lgt. den $\frac{19}{5}$ 1948 m 390)

"
Jone Hermanson, äg. $\frac{63}{8192}$ mtl.
Stora Kärrie 21^{12} och 26^{11} och $\frac{1}{4}$
mtl. Hermansborg 1^3

"
Hjalmar Andersson, äg. $\frac{1}{4}$ mtl.
 $2^{\frac{1}{2}}$ $\frac{1}{16}$ mtl. 25 $\frac{1}{16}$ mtl. 26 $\frac{1}{30}$ mtl.
 $2^{\frac{1}{2}}$ allt Hermansborg (lgt. den
 $\frac{23}{9}$ 1936 § 564).

Agronom Göran Hengard; äg $\frac{3}{4}$ mtl. Vike
torp 2' och arr. Hona Marie 19"
(Lgf. den $\frac{14}{9}$ 1938 §§ 729 och 730).

~~F. arr. Anna Jonsson; äg arr. från Vike
torp 2'~~

Lantbrukare Hjalmar Hedmmasson; arr $\frac{3}{8}$
mtl. Vikeby 3³.

" Yngre Persson; äg $\frac{5}{8}$ mtl.
Vikeby 4'; arr.
 $\frac{3}{8}$ mtl. Vikeby 3³.

" ~~Bror E. Bengtsson; äg Lilla
Marie 17~~

" Bror-Ike Hansson; äg $\frac{7}{36}$ mtl.
Lilla Marie 18⁴

" Hemming Christiansson; äg $\frac{7}{36}$
mtl. Lilla Marie 18² (Lgf. den $\frac{14}{11}$
1925 § 53).

" Gustav Bengtsson; äg $\frac{15}{32}$ mtl.
Lilla Marie ar 2', $\frac{3}{16}$ mtl. Lilla
Marie ar 18³ och $\frac{1}{4}$ mtl. Lilla
Marie ar 8

" Evert Bengtsson; arr $\frac{15}{32}$ mtl.
Lilla Marie 2' $\frac{3}{16}$ mtl. Lilla
Marie ar 18³ och $\frac{1}{4}$ mtl. Lilla Marie

arr 8.

Lantbrukare Gunnar Andersson, äg. 4/27 mtl.
 Lilla Harrie 7⁹ (lgh. den 16/2 1931
 och 27/1 1937 §§ 29 och 89) arr.
 2/27 mtl. Lilla Harrie 7¹⁰

~~Erik Andersson, äg. 384/34254~~
 mtl. Lilla Harrie 7³, 5/252 mtl.
 Lilla Harrie 7⁴, 1/28 mtl. Lilla
 Harrie 7⁵ samt lgh. Lilla Harrie
 7¹¹ och 7¹³.

Ivar Andersson, äg. arvst. Lilla
 Harrie av 8⁴, 455/11418 mtl.
 Lilla Harrie 7 och 223/9145918 mtl.
 Lilla Harrie 7
 arr. 3/32 mtl. av Lilla
 Harrie 8⁴.

~~Geösta Andersson, äg. 157/768 mtl.~~
⁴⁹ Hermanstorp 14

Födelseämbets pastorat genom nämndeman
 Anders Nilsson mtl. fullmakt Bil. 11.

Örtöfta pastorat genom Ivar Andersson

Höra Harrie pastorat genom Franz
 Nilsson mtl. fullmakt Bil. 12.

Griffenämnden i Lmd genom ordförande
 nämndordföranden Alb. Bengtsson mtl.
 fullmakt. Bil. 8.

Distriktschefen för Hälens Järnvägar III
distrikt genom distriktssekreterare
Torsten Pekke.

~~Härförvaltningen i Halmstad län genom~~

Domprokurreraren E. Grönquist m. full-
makt Bil. 13.

Hälsörådsnämndens ordförande i Norrvidinge
Erik Nilsson.

§ 1.

Het för förättningsmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades
protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Järn mot bygmännen hade ingen
att anmäla. Bygmännen visste sig
ej heller stå i jämsförhållande till en
känd rektör. Gode männen förklarade, att
de avlagt förekrivet ed samt att de
innehade uppdrag att vara skiftesgode-
män.

§ 3.

Laga bröder mot förättningsens hand-
läggande eller det planerade företags
utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förordningsmannen framlade plan-
karta över de marker, som torde bliva
berörda av det planerade företaget,
ävensom profildröjningar över de av-
lopp, vilkas utförande påverkats i
samband med verkställda förändringar.
ringar.

§ 5.

Anders Andersson; Allarp 2' önskar
ej få dikesträckan från till 8+50 utförd.

§ 6.

Gunnar Jeppsson; are. av Norrvidinge
13' anser att dikning både gjorde skada
och nytta, varför det gjorde detsamma
om företaget kom till utförande eller
ej.

§ 7.

Lone Hermansson, Kjölmar Andersson och Göran Sten-
gard förnade sig med sökandena och yrkade
att förvärl dikesträckan 130-138+80
skulle medtagas i förordningen. Åtgärden
utförades av styrelsen sedan den
av dem prövats lämplig. Bil 14.

§ 8.

Uredning hade gjorts för dikesträckan
53+44 - 74+75. Kostnaderna här för upp-
gång till ungefär 50000, kr. Ingen av sökande-
na önskade få denna dikesträcka fördjupad

när kostnaderna voro för höga. Däremot
önskade Otto Sköcke att en utredning
skulle göras angående byggande av pump-
station för att anlägga hans betes-
marker.

§ 9.

Meddelades, att synsägning skulle före-
tagas omedelbart efter sammanträdet

§ 10.

Meddelades, att nytt sammanträde
skulle hållas tisdagen den 28 mars 1950
kl. 10 - på samma plats.

Hörsammar den 31 januari 1950.

Einh. Alström

Lantbruksingenjör

Frånbyråmannen

Olof Alström

År 1950 den 28 mars inställdes sig
undersecknad, förättningsman jämte skiffes-
godsmännen Sven Aug. Jonsson och Olof
Olsson för att åter handlägga synsäg-
ningen.

Förutseende synsmännen hade följande
tillstådes kommit:

~~Lantbrukare~~ Otto Sköcke,

" Franz Nilsson

" Edvard Svendsen,

" Edvard Nilsson,

Fru Anna Svendsen,

Skjötare Gottfrid Nilsson,

Fru Hilma Månsson omb. fullmakt Bil. 10.

~~Lantbrukare Anders Andersson,~~
~~" Hans Andersson,~~
~~" Gunnar Jeppsson,~~
~~Trädgårdsmästare G. G. Lönberg,~~
~~" Håkan Gunnarsson dödbo~~
~~Lantbrukare Hugo Gunnarsson~~
~~" Henry Andersson,~~
~~" Axel Wikström,~~
~~" Yngre Olsson,~~
~~" Ture Bondeström,~~
~~" Ragnar Larsson,~~
~~" Per Persson,~~
~~" Martin Nilsson,~~
~~" Lore Henningson,~~
~~" Hjalmar Andersson,~~
~~" Göran Bengtsson,~~
~~En Anna Nilsson,~~
~~Lantbrukare Hjalmar Henningson,~~
~~" Yngre Persson,~~
~~" Bror E. Bengtsson,~~
~~" Bror Åke Nilsson,~~
~~" Hemming Christensson,~~
~~" Gustav Bengtsson,~~
~~" Ernst Bengtsson,~~
~~" Gunnar Andersson,~~
~~" Erik Andersson,~~
~~" Ivan Andersson,~~
~~" Gösta Andersson,~~
~~Föderridning pastorat genom nämndeman~~
~~Anders Wikström~~
~~Orlofts pastorat genom Ivan Andersson~~
~~Hörs Hane pastorat genom Frantz~~
~~Nilsson~~
~~Stiftsnämnden i Linds genom pastorats-~~
~~nämndsordföranden Ab. Bengtsson.~~

Distriktschefen för Håstens Järnvägar III
distrikt

Stombryggerikammern E. Grönqvist
~~Hälsörändsammansöndens~~ ordförande i kon-
vokation Erik Nilsson

§ 11.

Protokollet för föregående sammanträde
upplästes och godkändes

§ 12.

Förvaltningsmannen redogjorde för
av honom upprättat förslag till före-
tagets utförande samt framlade till
sakägarnas granskning de till före-
taget hörande handlingarna och rit-
ningarna. Förslagshandlingarna bi-
lades protokollet

värderingslängden såsom Bil A,
kostnadsförslaget såsom Bil B,
ersättningslängden såsom Bil. Ba
och arbetsbeskrivningen såsom Bil C.

§ 13.

Förvaltningsmannen redogjorde
för av honom verkställda undersök-
ningar angående invallning av Hönches
betesmarker. Då marken huvudsakligen bestod
av genomsläpplig sand, önskade Hönche ej att

undersökningarna fortsattes, när det var ganske
frivilligt, om insättning kunde genomföras.

§ 14.

Förvaltningsnämnden redogjorde för gällande
bestämmelser rörande bidrag och lån av stats-
medel till utförande av förläggningsföretag.

§ 15

Delägarna överenskommer att angöra om
bidrag till sina kostnader för företagets ut-
förande från statens ordningsanslag.

De uppdrogo åt lantbrukare Franz
Nilsson

att till K. Kongl. Lantbrukstypelsen in-
giva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med K. Kongl.
Lantbrukstypelsen avsluta kontrakt
om företagets utförande;

att uppbära och utskrifta det stats-
bidrag, som kan komma att beviljas
till företaget;

att förträda delägarna i alla de öfriga
frågor, som avse bidrag från statens
ordningsanslag

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kost-
naderna för hantlangning uppgått till
1025:40 kronor, vilka förskötterats av
lantbr. Edvard Arvidsson med 690:40,
lantbr. Franz Nilsson med 190:-- lantbr.

Gunnar Jeppsson med 32:- och Lantbr.
Otto Höncke med 113:- kronor.

Öriga kastrader i samband med
förundersökningar vid ansökans ingivande
de förskottat av Lantbr. Otto Höncke
med 24,40 kronor.

Immunkastraderna för synförrätt-
ningskommittén hade förskottats
av Lantbr. Otto Höncke med 56,98 kronor.

Gode männens räkningar betalades
av Lantbr. Edvard Arvidsson med 63:- kr.

§ 17.

Antecknades till protokollet, att
handlingar och kartor, vilka lönats i
samband med gjorda förundersökningar,
till dikningsföretaget Välaån 1884-1885 åter-
lämnades till Lantbrukare Edvard Arvids-
son, till mygränning av floddiket Välaån 1894
till Lantbrukare Franz Nilsson och för-
läggning av mark till Lilla Harrie 15 och
16 nr. fl. Samman av år 1930 till Lantbrukare
Otto Höncke.

§ 18

Antecknades, att arealerna för
de berörda fastigheterna uppgingo till:

Födernings pastorats	50 ha
Hugo Jönsson	60 "
Anders Andersson	40 "
Isak Nilsson	20 "
Edvard Nilsson	80 "
Yngre Olsson	10 "

Edvard Arvidssons	165	har
June Bondeassons	6	"
Frans Nilssons	100	"
Gösta Anderssons	35	"
Jone Hermanssons	20	"
Ragnar Larssons	20	"
Pri Perssons	40	"
Hjalmar Anderssons	40	"
Göran Hengards	60	"

§ 19.

Ordföranden spredarens utlåtande -
 se bilaga D med underbilaga Ia -
 med tillkännagivande, att den med
 utlåtandet missnöjde ägde desamma
 klandra genom besvär till Föderbyggdems
 vattenkomstol.

§ 20.

Förordningsmannen meddelade,
 att han jämlikt bestämmelserna i
 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat
 yttrande från Statens Järnvägar
 Bil. 15-19.

§ 21.

Första valet av styrelse. Till styrelseordförande och verkställande ledamot utsågs Franz Nilsson, till kassör utsågs Edvard Arvidsson samt till tredje ledamot Göran Hengard. Till styrelseupplemt valdes Edvard Nilsson.

§ 22.

Till revisorer valdes Yngve Ohlsson och Thore Bondesson.

§ 23.

Da intet vidare förutsett, upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förutläggningen avslutad och upplöstes sammanködet.

U. Harnie den 28 mars 1950.

Erik Alster

Landbrukssingenjörs

Lars Nilsson

Oscar Johansson


R E S O L U T I O N.


Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö.

----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i länskansliet den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Kvistberg

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö, såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende Allarp nr 1 och 2, Södervidinge nr 1, 2, 9, 14 och 15 i Södervidinge socken, Norrvidinge nr 13-3, Torups gård i Norrvidinge socken, Välaholm nr 32, Olivelugn nr 8, 11 och 27, Hermanstorp nr 1, 2, 19, 26 och 27 i Stora Harrie socken, Virketorp nr 2 i Virke socken samt Lilla Harrie nr 15 och 16 i Lilla Harrie socken av Malmöhus län.

Malmö den 27 november 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Ajmar Vihman

Benarman

Ek.D. nr 75/729 år 1945.

Am

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrlägningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrlägningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 29 oktober 1945.

På tjänstens vägnar:

Sten Lundberg
Sten Lundberg

75
 L. D. 729 of 1945
 Litteratyrskolen i Malmøhus län.
 29. OKT. 1945
 Landskapsbibliotek

Norby Gård, Runtvallen Ra 22/10 1945

Litteratyrskolen i Malmøhus län,
 Malmø.

Överenskommet härmed en skrivelse, angående
 ny synsätt för förberedning av märke på
 för protokolles utdrag från olika riksmåls fören,
 för vidare åtgärder.

Högskolestyrelsens förord

Olof Mörck

Torshamn

75

729 45
Landskyrkan i Malmö, Kr.
Landskansl.
Landskansl.

Till Länstyrelsen i Malmös län.

Undertecknade fö härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förädlingsman att handlägga syneförädlning enligt vattenlagen för tilläggning av marker till Odlingen nr 1 och 2, Födervidinge nr 1, 2, 9, 14 och 15 i Födervidinge socken, Odervidinge nr 13-3, Torups gård i Odervidinge socken, Vålholm nr 22, Otivelagen nr 8, 11 och 27, Herrmansby nr 1, 2, 19, 26 och 27 i Östra Hanse socken, Värhelby nr 2 i Värhel socken samt Lilla Hanse nr 15 och 16 i Lilla Hanse socken av Malmös län.

Härmed upplysningar angående förädlningen lämnas av länshushållare Otto Möncke, Odby gård, Kustmollan, del. Värhel 10.

Odby gård, i september 1945.

Otto Möncke
L: Hanse nr 15-16
Edvard Nilsson
Födervidinge nr 1-2
Herrmansby nr 11-27
Vålholm

21.

Protokoll fört vid sammanträde med
Delägarna i dikningsföretaget "Välan"
genom ägorna till Nr. 26- 27 - 24 -
och 32 i Stora Harrie den 8/10. 45.

§. 1

Till att leda dagens förhandlingar utsågs lantbr.
Franz Nilsson.

§. 2

Kallelsen till sammanträdet vilken varit införd i
Skånska Dagbladet d. 5/10 45 godkändes.

§. 3

Till justeringsmän utsågs herrar lantbr. Edvard Ar-
vidsson o. Hjalmar Andersson.

§. 4

Ordf. redogjorde för skrivelsen till Länstyrelsen i
Malmöhus-Län, vilken skrivelse föranlett sammanträdet.

§. 5

Följande beslutades. Delägarna i Dikningsföretaget Vä-
lan har blivit delgivna en skrivelse av sept. 45 in-
given till Länstyrelsen i Malmöhus-Län. I skrivelsen
anhölls att gemensam syneförrätning måtte företagas av
Välan i o för reglering av densamma, samtliga närvarande
anslöt^{sig} enhälligt till förslaget.

Vidare förekom ej.

Oliveugn d. 8/10 45

Edvard Arvidsson Justerat

Hjalmar Andersson

Rätt utdragit ur det justerade protokollet intygar.

Lilly Skesör.

Kinnarby

Handwritten on Protolone

Protektet, för vid sammanträdet
med Alagarna i riksdagsförsamling
förläggning av mark till L. a. Harris 15
m. j. L. L. L.

5/1.

Sten hade dagens förhandlingar utgått samt brukaren
Otto Morich.

42.

Recessen die sammenträt godkändes.

53.

Alle jærstens dezes protokolle utkjøps lantbrukerne
Hemming Risthjemson og Ernst Bengtson.

§ 4.

Undertecknad utförande redogjort för skedd
 till lästygelsen vilken framlägg sammanfattat, varvid
 framhöles att gemensam syreförrättning skulle
 förtagas gällande försägen Allarys kvarn t. o. m.
 försäget L. a. Marie 15 m. fl. hemman. Samtliga
 närvarande anstades sig enhälligt till försäget.

Warby Caird on 22/10 1945

Atte Neuvke

Justice: Henry Richardson - Govt. Raytheon.

Rate auskunft bezeugen Vorzug Card von 22/10 1945.
Aero Monaco

Utdrag av protokoll fört vid
sammankommande med delägarna
i dikningsföretaget välaån den
10 sept. 1945.

§1.

Närvarande voro km. Gunnar Jepsstam,
C. G. Forsberg korvidinge, Edvard Svindsson
Ture Bondesson, Axel Nilsson samt understreckad
alla i Lödövidinge alla delägarna voro kallade gen-
om order som är beviljad.

§2.

Att justera protokollet valdes km. Axel
Nilsson och Ture Bondesson.

§3

Bestöts att till Länsstyrelsen i Kalmar-
hus län överlämna ansökan om förordnan-
de för vederbörlig försättningsman att
handlägga synförsättning sub. vatten-
lagen för torrläggning av marker till m₂
1-2 Allars m₂ 13-3-1 korvidinge m₂ 1-2-9-14-15
Lödövidinge.

som ovan

Edvard Nilsson

sysselman

justerat


Axel Nilsson

Ture Bondesson

Rätt utdraget betygas

Edvard Nilsson

sysselman



K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m. fl. fastigheter i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Allarp n:ris 1-3 och Södervidinge n:ris 1-2 och 14-15 i Södervidinge socken, Norrvidinge n:ris 3 och 13 samt Torup n:r 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie n:ris 15, 18-21, 24, 26-27 och 32 samt Hermanstorp n:ris 1-2 i Stora Harrie socken, Virketorp n:ris 2-4 i Virke socken samt Lilla Harrie n:ris 2, 7-8, 15-17 och 18-20 i Lilla Harrie socken dels järnvägen Malmö - Göteborg dels allmänna vägarna Stora Harrie - Virke och Lilla Harrie - Remmarlöv dels torrlägningsföretagen Wälån i Norr- och Söderhvidinge byar åren 1884-1885, Wälån genom och från egorna till N:o 26 och 27 Stora Harrie år 1894 samt torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m. fl. hemman av år 1930.


Malmö den 20 december 1949.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Södervidinge församling söndagen den *1 jan. 1950* betygar:



Erik Alström

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m. fl. fastigheter i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Allarp n:ris 1-3 och Södervidinge n:ris 1-2 och 14-15 i Södervidinge socken, Norrvidinge n:ris 3 och 13 samt Torup nr 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie n:ris 15, 18-21, 24, 26-27 och 32 samt Hermanstorp n:ris 1-2 i Stora Harrie socken, Virketorp n:ris 2-4 i Virke socken samt Lilla Harrie n:ris 2, 7-8, 15-17 och 18-20 i Lilla Harrie socken dels järnvägen Malmö - Göteborg dels allmänna vägarna Stora Harrie - Virke och Lilla Harrie - Remmarlöv dels torrlägningsföretagen Wälaån i Norr- och Söderhvidinge byar åren 1884-1885, Wälaån genom och från egorna till N:o 26 och 27 Stora Harrie år 1894 samt torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m. fl. hemman av år 1930

Malmö den 20 december 1949.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Norrvidinge församling
söndagen den 1/1 1950 betygar:

J. Thomsen
k. a. j.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m. fl. fastigheter i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Allarp n:ris 1-3 och Södervidinge n:ris 1-2 och 14-15 i Södervidinge socken, Norrvidinge n:ris 3 och 13 samt Torup n:r 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie n:ris 15, 18-21, 24, 26-27 och 32 samt Hermanstorp n:ris 1-2 i Stora Harrie socken, Virketorp n:ris 2-4 i Virke socken samt Lilla Harrie n:ris 2, 7-8, 15-17 och 18-20 i Lilla Harrie socken dels järnvägen Malmö - Göteborg dels allmänna vägarna Stora Harrie - Virke och Lilla Harrie - Remmarlöv dels torrlägningsföretagen Wälån i Norr- och Söderhvidinge byar åren 1884-1885, Wälån genom och från egorna till N:o 26 och 27 Stora Harrie år 1894 samt torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m. fl. hemman av år 1930.


Malmö den 20 december 1949.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Stora Harrie församling söndagen den *1 jan 1950* betygar:



O. J. Mörk,
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

TOBACCO

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m. fl. fastigheter i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakhägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Allarp nr:is 1-3 och Södervidinge nr:is 1-2 och 14-15 i Södervidinge socken, Norrvidinge nr:is 3 och 13 samt Torup nr: 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie nr:is 15, 18-21, 24, 26-27 och 32 samt Hermanstorp nr:is 1-2 i Stora Harrie socken, Virketorp nr:is 2-4 i Virke socken samt Lilla Harrie nr:is 2, 7-8, 15-17 och 18-20 i Lilla Harrie socken dels järnvägen Malmö - Göteborg dels allmänna vägarna Stora Harrie - Virke och Lilla Harrie - Remmarlöv dels torrläggningsföretagen Wälån i Norr- och Södervidinge byar åren 1884-1885, Wälån genom och från egorna till N:o 26 och 27 Stora Harrie år 1894 samt torrläggning av mark till Lilla Harrie nr: 15 och 16 m. fl. hemman av år 1930.

Malmö den 20 december 1949.

I tjänsten


Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lilla Harrie församling
söndagen den 1 jan. 1950 betygar:

Quat Wenemack
kyrkoherde

Anhållas, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påseknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.



K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m. fl. fastigheter i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Allarp n:ris 1-3 och Södervidinge n:ris 1-2 och 14-15 i Södervidinge socken, Norrvidinge n:ris 3 och 13 samt Torup nr 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie n:ris 15, 18-21, 24, 26-27 och 32 samt Hermanstorp n:ris 1-2 i Stora Harrie socken, Virketorp n:ris 2-4 i Virke socken samt Lilla Harrie n:ris 2, 7-8, 15-17 och 18-20 i Lilla Harrie socken dels järnvägen Malmö - Göteborg dels allmänna vägarna Stora Harrie - Virke och Lilla Harrie - Remmarlöv dels torrlägningsföretagen Wålaån i Norr- och Söderhvidinge byar åren 1884-1885, Wålaån genom och från egorna till N:o 26 och 27 Stora Harrie år 1894 samt torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m. fl. hemman av år 1930

Malmö den 20 december 1949.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Virke församling
söndagen den 1 jan 1950 betygar:



Olof Mörk
J.L.

Anhållas, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Allarp m. fl. hemman
i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar
av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för un- derrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Södervidinge församling,	Södervidinge	29/12 1949
" i Norrvidinge	" Norrvidinge	- " -
" i Stora Harrie	" Rinnebäck	- " -
" i Lilla Harrie	" Lilla Harrie	- " -
" i Virke	" Eslöv	- " -
Skiftesgodemannen Olof Olsson, Remmarlövs gård,	"	- " -
" Sven August Svensson, Arvidsborg, Kävlinge		- " -
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	2/1 1950
Stiftsnämnden,	Lund	- " -
Fru Anna Arvidsson,	Allarp,	Södervidinge - " -
Nils Nilssons sterbhus; delägare:		
Mjölhare Gottfrid Nilsson,	Allarp,	Södervidinge - " -
Fru Hilma Månsson,	Kapellplan 1,	Trelleborg - " -
Lantbrukare Anders Andersson,	Hus 10,	Marieholm, - " -
" Hans Andersson,	Almbacka, Virke, Eslöv	- " -
" Gunnar Jeppsson, Norrvidinge prästgård, Norrvidinge		- " -
Trädgårdsmästare C. G. Forsberg,	"	- " -

Adressat		Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Håkan Sjunnessons dödsbo,		Norrvidinge 3,	Norrvidinge	2/1 1950
Lantbrukare Hugo Sjunnesson,		Reslöv 42,	Marieholm	- " -
"	Henry Andersson,	Torup,	Norrvidinge	- " -
"	Axel Nilsson,	Södervidinge 2,	Södervidinge	- " -
"	Edvard Nilsson,	" 1,	"	- " -
"	Yngve Olsson,	" 1,	"	- " -
"	Ture Bondesson,	" 9,	"	- " -
"	Edvard Arvidsson,	Välaholm,	"	- " -
"	Franz Nilsson,	Olivelugn,	Rinnebäck	- " -
"	Ragnar Larsson,	Ottosberg,	"	- " -
"	Per Persson,	Stora Harrie,	"	- " -
"	Martin Månsson,	- " -	"	- " -
"	Sone Hermansson,	Hermanstorp,	"	- " -
"	Hjalmar Andersson,	"	"	- " -
Agronom	Göran Stengård,	Virketorp,	Eslöv	- " -
Fru	Anna Jönsson,	"	"	- " -
Lantbrukare	Hjalmar Assmundsson,	Virkelund,	"	- " -
"	Yngve Persson,	Bramehem,	"	- " -
"	Otto Möncke,	Norrbygård,	Rinnebäck	- " -
"	Bror E. Bengtsson,		Lilla Harrie	- " -
"	Bror-Åke Hansson,		- " -	- " -
"	Henning Christiansson,	Lilla Harrie 18,	- " -	- " -
"	Gustav Bengtsson,	Urneberga,	Eslöv	- " -

Lantbrukare Evert Bengtsson,	Fredriksro,	Lilla Harrie	2/1 1950
"	Gunnar Andersson,	Lilla Harrie 7,	- " -
"	Erik Andersson,	- " - 7,	- " -
"	Ivar Andersson,	- " - 8,	- " -
"	Gösta Andersson,	Hermanstorp,	Rinnebäck - " -


Distriktschefen för Statens järnvägars III

distrikt,	Malmö	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	- " -

Visby den 17 januari 1950.


/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 209 S

Från ..lantbruksingenjören Erik Alström, Visby,.....

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att
förrättning avseende ..torrläggning av marker till Allarp m m.fl..
hemman i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och
Virke socknar

.....
.....
.....
kommer att äga rum ..i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31
januari 1950 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen
lönestället Norrvidinge nr 13 i Norrvidinge socken.

.....
..... Södervidinge pastorat
Det tillkommer
att vid förrättningen tala och svara för ..lönestället ifråga.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barsebäckshamn,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den ... 14 januari 1950.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Erik Alström.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag länets.
 Folke Arnvidson Allarp pr. Rödsvidinge
 att vid sammanträde angående förläggning
 av marker till Allarp m. fl. fastigheter
 i Rödsvidinge, Norrsvidinge, Stora Harrie,
 Lilla Harrie och Vörte ^{utskänkt} föra min falan
 Allarp den 30 jan 1930
 Anna Arnvidson

Bevitnas
 Clara Hertzjander. Klara Johansson

Fullmakt för min broder mjölnaren Gottfrid Nilsson, Allarp
n:r 3, Södervidinge, att vid syneförrättning den 31 januari 1950
avseende fråga om torrläggning bevaka min rätt och föra min talan.

Trelleborg den 21 / 1 1950.

Hilma Nilsson

Fru. Adress: Kapellplan n:r 6.

Bevittnas:

Ulf Palmstedt, Gerhard Karlsson ark
Nygatan 44 Rönneby Bonderups, Dalby.

Utdrag ur protokoll vid årets 3:dje
ordinarie past^Norsstämma med Södervidinge
pastorat den 18 dec.1949.

§ 4.

Till ombud för pastoratet vid de syner och lantmäterisammanträden,
som komma att hållas under nästa år, utsågs nämndemannen Anders
Nilsson, Annelöv, med nämndeman Arvid Hansson, Gissleberga, som
suppleant.

§ 6.

Till att justera protokollet utsågs herrar Jöns Andersson och
Lennart Håkansson.

Som ovan
F. Holmberg.
Ordf.

Justerat:

Jöns Andersson

Lennart Håkansson

Justeringen i laga ordning anslagen sönd.
den 25 dec.1949. Rätt utdraget betygär:


Kyrkoherde.

Aveskrift.

Till

länstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö

Sedan jag av länstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m.fl. hemman i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande kronohemmanet 3/4 mtl. Norrvidinge 13¹, 3/8 mtl. Virketorp 3³, 3/8 mtl. Virketorp 3², 2/27 mtl. Lilla Harrie 7¹⁰ och 3/32 mtl. Lilla Harrie av 8⁴ får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Visby den 2 januari 1950

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m.fl. fastigheter i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Allarp n:ris 1-3 och Södervidinge n:ris 1-2 och 14-15 i Södervidinge socken, Norrvidinge n:ris 3 och 13 samt Torup nr 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie n:ris 15, 18-21, 24, 26-27 och 32 samt Hermanstorp n:ris 1-2 i Stora Harrie socken, Virketorp n:ris 2-4 i Virke socken samt Lilla Harrie n:ris 2, 7-8, 15-17 och 18-20 i Lilla Harrie socken dels järnvägen Malmö-Göteborg dels allmänna vägarna Stora Harrie-Virke och Lilla Harrie-Remmarlöv

37.
dels torrlägningsföretagen Wälaån i Norr- och Söderhvidinge by-
ar åren 1884-1885, Wälan genom och från egorna till N:o 26 och
27 Stora Harrie år 1894 samt torrläggning av mark till Lilla Har-
rie n:r 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930.

Malmö den 20 december 1949.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Vidimeras och översändes till kyrkorådet i Stora Harrie m.fl.
församlingars pastorat. Malmö i landskontoret den 7 januari 1950.

På tjänstens vägnar:


K. Ahlm

~~Fullmakt~~

F u l l m a k t för kyrkovärden Franz Nilsson att vid
ovannämnda förrättning föra talan för Stora Harrie Pastoratskyrko-
råd samt bevaka pastoratets intressen.

Stora Harrie och Wirke den 28 Jan.
1950

För Pastoratskyrkorådet


ordf.

Överlämnas till Domkyrkorådet i Lund. Lunds stiftsnämnd den 11 januari 1950.

I tjänsten:

Eric Witthoff

Ink 12/1 1950 Nr 16
Avg / 10 Nr
Domkyrkorådet i Lund

Avskrift.

Till

länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m.fl. hemman i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande kronohemmanet 3/4 mtl. Norrvidinge 13¹, 3/8 mtl. Virketorp 3³, 3/8 mtl. Virketorp 3², 2/27 mtl. Lilla Harrie 7¹⁰ och 3/32 mtl. Lilla Harrie av 8⁴ får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Visby den 2 januari 1950

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m.fl. fastigheter i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Stora Harrie tisdagen den 31 januari 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer dels att beröras marker tillhörande Allarp n:ris 1-3 och Södervidinge n:ris 1-2 och 14-15 i Södervidinge socken, Norrvidinge n:ris 3 och 13 samt Torup nr 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie n:ris 15, 18-21, 24, 26-27 och 32 samt Hermanstorp n:ris 1-2 i Stora Harrie socken, Virketorp n:ris 2-4 i Virke socken samt Lilla Harrie n:ris 2, 7-8, 15-17 och 18-20 i Lilla Harrie socken dels järnvägen Malmö-Göteborg dels allmänna vägarna Stora Harrie-Virke och Lilla Harrie-Remmarlöv

dels torrlägningsföretagen Wälaån i Norr- och Söderhvidinge by-
ar åren 1884-1885, Wälan genom och från egorna till N:o 26 och
27 Stora Harrie år 1894 samt torrläggning av mark till Lilla Har-
rie n:r 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930.

Malmö den 20 december 1949.


I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

~~64~~ Vidimeras och översändes till stiftsnämnden i Lund för känne-
dom. Malmö i landskontoret den 7 januari 1950.

På tjänstens vägnar:


K. Ahlm

Förening

Undertecknade för härmed förrens oss
med Otto Möncke m.fl. i deras ansökan
den september 1945 om synfästning
för kontaggraving av marker till Allarp m.fl.
fästigheter i Totewidinge m.fl. socken av
Malmösunds län och gäva att förställningen
utskickes att jämväl omfatta våra marker

H. Kanie den 21 jan. 1950

Bernhardsson
Norman Lager Rönneby


Hjalmar Indestam
Bernhard Lager Rönneby

Geran Stenqvist
Viktor Lager Eslov.

Riktigheten av ovanstående namnteckningar
intyggar

Sture Persson
Viktor Lager Eslov

Äganden intygades av synmännen, sedan
de av dem prövats längtgång:
Erik Alström



Till

Distriktschefen för Statens järnvägars III distrikt,
Malmö.

Ang. Välaåns torrlägningsföretag år 1950.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av Södervidinge dikningsföretag år 1950 i Södervidinge m. fl. socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats. Då det planerade dikningsföretaget berör den Statens järnvägar tillhöriga järnvägen Malmö - Göteborg mellan stationerna Södervidinge och Norrvidinge får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med närmare beskrivning över de arbeten, som kunna anses beröra järnvägen, med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 53 § vattenlagen. Vidare översändes utdrag av till dikningsföretaget hörande plankarta, profilritning och sektionsbeskrivning.

Malmö 11 februari 1950.

E. A.

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Det gamla avloppet korsar järnvägslinjen mellan Södervidinge - Norrvidinge mellan sektionerna 14+24 och 14+31. I korsningspunkten finnes nu en balkbro av 4 st. INP 50 på landfästen av åten med en öppning av 4.60 m. Dikesbotten vid bron är nu belägen å höjden +23.0 vid nedströmssidan och + 22,75 vid uppströmssidan.

Den i förrättningen föreskrivna bottenlinjen skall ligga på +22,54 m mellan sektionerna 14+24 och 14+31. Diket utföres med 1 m bottenbredd och med en släntlutning av 1:1,5. Arbetet skall jämlikt 7 kap. 9 § vattenlagen utföras och bekostas av Statens järnvägar.

Malmö 1 februari 1950.

I tjänsten


Erik Alström

/Erik Alström/


Lantbruksingenjör.

Översikt över de i 1950 års årsplan förslagna byggnaderna år 1950

i Södra Västergötlands län, socknar av Malmös län.



[illegible]



III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 17/50

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Lantbruksingenjören
Herr Erik Alström


MAIMÖ

Välåns torrlägningsföretag år 1950.

I anledning av Eder den 10 sistlidne februari hit inkomna skrivelse med därvid fogat utdrag av utlåtande meddelas härigenom, att den föreslagna sänkningen av åbottnen anses kunna godkännas (utan att någon betongförstärkning tillsvidare utföres). Träspånten bör dock skyddas med ett 30 cm tjockt erosionsskydd (omvänt filter).

För att utröna, huruvida landfästena efter omgrävningen förskjuta sig, avses att genom baningenjörens försorg låta däri inborra ett antal mässingsdubbar.

För Distriktschefen


(Thorsten Rekke)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Avdelning 1.</u>											
<u>Norrvidinge socken.</u>											
<u>Norrvidinge 13¹, 3/4 mtl.</u>											
Södervidinge pastorat,											
arr. Gunnar Jeppsson											
Åker, mylla på sandbl. lera	1	0	06			3500	(4000) 3800	300	18	-	
Betesvall, - " -	2	0	17			3500	(4000) 3800	300	51	-	
" - " -	3	0	60			2500	(4000) 3500	1000	600	-	
" - " -	4	0	58			3500	(4000) 3800	300	174	-	
Summa		1	41						843	-	
<u>Torup 1¹, 1 mtl.</u>											
Hugo Sjunnesson,											
arr:											
Betesvall, mylla på sandbl. lera	5	1	03			3500	(4000) 3800	300	309	-	
" - " -	6	0	69			2500	(4000) 3600	1100	759	-	
" - " -	7	0	06			3500	(4000) 3800	300	18	-	
" - " -	8	0	18			3500	(4000) 3800	300	54	-	
" - " -	9	0	71			2500	(4000) 3600	1100	781	-	
" - " -	10	0	20			1500	(4000) 3000	1500	300	-	
Överföres		2	87						2221	-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	87						2221	-
Åker, mylla på sandbl. lera	11	0	36			2500	4000	1500	540	-
" - " -	12	0	26			3500	"	500	130	-
" - " -	13	0	27			3500	"	500	135	-
Betesmark, - " -	14	0	10			1300	2000	700	70	-
" - " -	15	0	05			1700	"	300	15	-
Summa		3	94						3111	-
Södervidinge socken.										
Allarp 2 ¹ , 1/3 mtl.										
Anders Andersson										
Åker, mylla på sandbl. lera	16	0	09			2500	(4000) 3600	1100	99	-
" - " -	17	0	06			3500	(4000) 3800	300	18	-
Summa		0	15						117	-
Södervidinge av 2 ⁷ , 1/4 mtl.										
Axel Nilsson										
Åker, mylla på sandbl. lera	18	0	02			3400	(4000) 3800	400	8	-
" - " -	19	0	58			3500	4000	500	290	-
Överföres		0	60						298	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar				kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		0	60						298	-
2											
3	Åker, mylla på sandbl. lera	20	0	10			2500	4000	1500	150	-
4	" - " -	21	0	53			2500	"	1500	795	-
5											
6	" - " -	22	1	90			3500	"	500	950	-
7	" - " -	23	0	38			2500	"	1500	570	-
8											
9	Summa		3	51						2763	-
10											
11											
12											
13	Södervidinge av 27, 43/192 +										
14											
15	+ 7/576 mtl. (17/72)										
16											
17	Edvard Nilsson										
18	Åker, mylla på sandbl. lera										
19	" - " -	24	0	05			3500	4000	500	25	-
20											
21	" - " -	25	0	46			2500	"	1500	690	-
22											
23	" - " -	26	0	65			3500	"	500	325	-
24	" - " -	27	0	60			3500	"	500	300	-
25											
26	" - " -	28	0	47			2500	"	1500	705	-
27	" - " -	29	0	16			3500	"	500	80	-
28											
29	Summa		2	39						2125	-
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Södervidinge 1 ² , 1/3 mtl.										
Edvard Nilsson										
Åker, mylla på sandbl. lera	30	0	13			3500	4000	500	65	-
" - " -	31	0	35			2500	"	1500	525	-
" - " -	32	0	07			1500	"	2500	175	-
" - " -	33	0	12			1500	"	2500	300	-
" - " -	34	0	65			2500	"	1500	975	-
" - " -	35	0	79			3500	"	500	395	-
" - " -	36	0	02			3500	"	500	10	-
" - " -	37	0	16			2500	"	1500	240	-
" - " -	38	0	09			1500	"	2500	225	-
" - " -	39	0	08			1500	"	2500	200	-
" - " -	40	0	28			2500	"	1500	420	-
" - " -	41	0	14			3500	"	500	70	-
" - " -	42	0	03			3500	"	500	15	-
" - " -	43	0	90			3500	"	500	450	-
" - " -	44	0	51			2500	"	1500	765	-
" - " -	45	0	20			1500	"	2500	500	-
" - " -	46	0	12			1500	"	2500	300	-
" - " -	47	0	28			2500	"	1500	420	-
" - " -	48	0	16			3500	"	500	80	-
Summa		5	08						6130	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
11	Södervidinge 1 ²⁷ , 6/54 mtl.										
12	Yngve Olsson										
13											
14	Åker, mylla på sandbl. lera	49	0	02			1500	4000	2500	50	-
15	" - " -	50	0	41			2500	"	1500	615	-
16	" - " -	51	0	41			3500	"	500	205	-
17	" - " -	52	0	09			1500	"	2500	225	-
18	" - " -	53	0	12			1500	"	2500	300	-
19	" - " -	54	0	07			2500	"	1500	105	-
20	" - " -	55	0	03			3500	"	500	15	-
21	Summa		1	15						1515	-
22											
23											
24	Södervidinge 1 ²⁶ , 1/54 mtl.										
25	Edvard Arvidsson										
26											
27	Åker, mylla på sandbl. lera	56	0	56			3500	4000	500	280	-
28	" - " -	57	1	76			2500	"	1500	2640	-
29	" - " -	58	0	93			1500	"	2500	2325	-
30	Summa		3	25						5245	-
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Södervidinge 1¹³, 1/27 mtl.</u>										
Ture Bondesson										
Åker, mylla på sandbl. lera	59	0	62			1500	4000	2500	1550	-
" - " -	60	0	88			2500	"	1500	1320	-
" - " -	61	0	66			3500	"	500	330	-
Summa		2	16						3200	-
<u>Södervidinge 9⁷, 1/36 mtl.</u>										
Ture Bondesson										
Åker, mylla på sandbl. lera	62	0	03			3500	4000	500	15	-
Summa		0	03						15	-
<u>Södervidinge 14¹, 1/2 mtl.</u>	gemen- sam ägo- vidd									
" 15 ¹ , 1/2 mtl.										
Edvard Arvidsson										
Åker, mylla på sandbl. lera	63	0	19			2500	4000	1500	285	-
" - " -	64	0	80			3500	"	500	400	-
Betesvall, - " -	65	0	34			3500	"	500	170	-
" - " -	66	0	65			2500	"	1500	975	-
" - " -	67	1	74			1500	"	2500	4350	-
Överföres		3	72						6180	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		3	72						6180	-
2											
3	Betesvall, mylla på sandbl. lera	68	0	75			1500	4000	2500	1875	-
4	" - " -	69	0	12			2500	"	1500	180	-
5											
6	Åker,	70	0	06			2500	"	1500	90	-
7	" - " -	71	0	51			3500	"	500	255	-
8											
9	" - " -	72	0	41			2500	"	1500	615	-
10	Betesvall,	73	0	14			2500	"	1500	210	-
11											
12	Summa		5	71						9405	-
13											
14											
15											
16											
17	<u>Sammanställning för avd. 1.</u>										
18	<u>Norrvidinge 13¹, 3/4 mtl.</u>										
19	<u>Norrvidinge socken</u>										
20											
21	<u>Södervidinge pastorat,</u>										
22	arr: Gunnar Jeppsson	1-4	1	41						843	-
23	<u>Torup 1¹, 1 mtl.</u>										
24	Hugo Sjunnesson,										
25											
26	arr:	5-15	3	94						3111	-
27	<u>Södervidinge socken</u>										
28											
29	<u>Allarp 2¹, 1/2 mtl.</u>										
30	Anders Andersson	16-17	0	15						117	-
31											
32	<u>Södervidinge av 2⁷, 1/4 mtl.</u>										
33	Axel Nilsson	18-23	3	51						2763	-
	Överföres		9	01						6834	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har.	ar.	har.	ar.	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Avdelning 2.</u>											
<u>Södervidinge socken.</u>											
<u>Södervidinge 14¹, 1/2 mtl.</u>	gemen- sam ägo- vidd										
<u>" 15¹, 1/2 mtl.</u>											
Edvard Arvidsson											
Åker, mylla på sandbl. lera	74	0	13			3500	4000	500	65	-	
" - " -	75	0	21			2500	"	1500	315	-	
" - " -	76	0	02			1500	"	2500	50	-	
" - " -	77	0	12			2500	"	1500	180	-	
" - " -	78	0	06			3500	"	500	30	-	
Summa		0	54						640	-	
<u>Stora Harrie socken.</u>											
<u>Stora Harrie 32¹, 5/6 mtl.</u>											
Edvard Arvidsson											
Åker, mylla på sandbl. lera	79	1	89			3500	4000	500	945	-	
" - " -	80	1	02			2500	"	1500	1530	-	
" - " -	81	0	90			2500	"	1500	1350	-	
" - " -	82	1	92			3500	"	500	960	-	
Summa		5	73						4785	-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
201											
202											
203											
204											
205											
206											
207											
208											
209											
210											
211											
212											
213											
214											
215											
216											
217											
218											
219											
220											
221											
222											
223											
224											
225											
226											
227											
228											
229											
230											
231											
232											
233											
234											
235											
236											
237											
238											
239											
240											
241											
242											
243											
244											
245											
246											
247											
248											
249											
250											
251											
252											
253											
254											
255											
256											
257											
258											
259											
260											
261											
262											
263											
264											
265											
266											
267											
268											
269											
270											
271											
272											
273											
274											
275											
276											
277											
278											
279											
280											
281											
282											
283											
284											
285											
286											
287											
288											
289											
290											
291											
292											
293											
294											
295											
296											
297											
298											
299											
300											
301											
302											
303											
304											
305											
306											
307											
308											
309											
310											
311											
312											
313											
314											
315											
316											
317											
318											
319											
320											
321											
322											
323											
324											
325											
326											
327											
328											
329											
330											
331											
332											
333											
334											
335											
336											
337											
338											
339											
340											
341											
342											
343											
344											
345											
346											
347											
348											
349											
350											
351											
352											
353											
354											
355											
356											
357											
358											
359											
360											
361											
362											
363											
364											
365											
366											
367											
368											
369											
370											
371											
372											
373											
374											
375											
376											
377											
378											
379											
380											
381											
382											
383											
384											
385											
386											
387											
388											
389											
390											
391											
392											
393											
394											
395											
396											
397											
398											
399											
400											
401											
402											
403											
404											
405											
406											
407											
408											
409											
410											
411											
412											
413											
414											
415											
416											
417											
418											
419											
420											
421											
422											
423											
424											
425											
426											
427											
428											
429											
430											
431											
432											
433											
434											
435											
436											
437											
438											
439											
440											
441											
442											
443											
444											
445											
446											
447											
448											
449											
450											
451											
452											
453											
454											
455											
456											
457											
458											
459											
460											
461											
462											
463											
464											
465											
466											
467											
468											
469											
470											
471											
472											
473											
474											
475											
476											
477											
478											
479											
480											
481											
482											
483											
484											
485											
486											
487											
488											
489											
490											
491											
492											
493											
494											
495											
496											
497											
498											
499											
500											
501											
502											
503											
504											
505											
506											
507											
508											
509											
510											
511											
512											
513											
514											
515											
516											
517											
518											
519											
520											
521											
522											
523											
524											
525											
526											
527											
528											
529											
530											
531											
532											
533											
534											
535											
536											
537											
538											
539											
540											
541											
542											
543											
544											
545											
546											
547											
548											
549											
550											
551											
552											
553											
554											
555											
556											
557											
558											
559											
560											
561											
562											
563											
564											
565											
566											
567											
568											
569											
570											
571											
572											
573											
574											
575											
576											
577											
578											
579											
580											
581											
582											
583											
584											
585											
586											
587											
588											
589											
590											
591											
592											
593											
594											
595											
596											
597											
598											
599											
600											
601											
602											
603											
604											
605											
606											
607											
608											
609											
610											
611											
612											
613											
614											
615											
616											
617											
618											
619											
620											
621											
622											
623											
624											
625											
626											
627											
628											
629											
630											
631											
632											
633											
634											
635											
636											
637											
638											
639											
640											
641											
642											
643											
644											
645											
646											
647											
648											
649											
650											
651											
652											
653											
654											
655											
656											
657											
658											
659											
660											
661											
662											
663											
664											
665											
666											
667											
668											
669											
670											
671											
672											
673											
674											
675											
676											
677											
678											
679											
680											
681											
682											
683											
684											
685											
686											
687											
688											
689											
690											
691											
692											
693											
694											
695											
696											
697											
698											
699											
700											
701											
702											
703											
704											
705											
706											
707											
708											
709											
710											
711											
712											
713											
714											
715											
716											
717											
718											
719											
720											
721											
722											
723											
724											
725											
726											
727											
728											
729											
730											
731											
732											
733											
734											
735											
736											
737											
738											
739											
740											
741											
742											
743											
744											
745											
746											
747											
748											
749											
750											
751											
752											
753											
754											
755											
756											
757											
758											
759											
760											
761											
762											

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per- hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Hermanstorp 1⁴, $\frac{157}{768}$ mtl.</u>										
Gösta Andersson										
Åker, mylla på sandbl. lera	95	0	51			3500	4000	500	255	-
Summa		0	51						255	-
<u>Hermanstorp 1², 1/4 mtl.</u>										
Sone Hermansson										
Åker, mylla på sandbl. lera	96	0	48			3500	4000	500	240	-
" - " -	97	0	14			2500	"	1500	210	-
" - " -	99	0	42			2500	"	1500	630	-
" - " -	100	1	42			3500	"	500	710	-
" - " -	101	0	08			2500	"	1500	40	-
" - " -	102	0	03			2500	"	500	45	-
" - " -	103	0	45			2500	"	1500	675	-
Summa		3	02						2550	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Stora Harrie 21 ¹² , Stora Harrie 26 ¹¹ , ⁵³ 8192 mtl.	gemen- sam ägo- vidd									
Sone Hermansson										
Åker, mylla på sandbl. lera	104	0	20			2500	4000	1500	300	-
" - " -	105	0	09			3500	"	500	45	-
Summa		0	29						345	-
Stora Harrie 26 ³ , ¹⁰¹⁹ 5376 mtl.	gemen- sam ägo- vidd									
Stora Harrie 27 ² , ⁵⁵ 768 mtl.										
Ragnar Larsson										
Åker, mylla på sandbl. lera	106	0	06			2500	4000	1500	90	-
" - " -	107	1	74			3500	"	500	870	-
Summa		1	80						960	-
Stora Harrie 21 ⁶ , Stora Harrie 26 ⁵ , ¹³³¹ 32768 mtl.	gemen- sam- ägo- vidd									
Ragnar Larsson										
Åker, mylla på sandbl. lera	108	0	37			3500	4000	500	185	-
" - " -	109	0	10			2500	"	1500	150	-
Summa		0	47						335	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Stora Harrie 21 ⁷ ,	gemen- sam ägo- vidd									
2											
3	Stora Harrie 26 ⁶ , ¹³ / ₂₅₆ mtl.										
4	Ragnar Larsson										
5											
6	Åker, mylla på sandbl. lera	110	0	10			2500	4000	1500	150	-
7	" - " -	111	0	83			3500	"	500	415	-
8											
9	Summa		0	93						565	-
10											
11											
12											
13	Stora Harrie 21 ¹¹ ,	gemen- sam ägo- vidd									
14											
15	Stora Harrie 26 ¹⁰ , ²⁰¹ / ₁₀₃₈ mtl.										
16											
17	Åker, mylla på sandbl. lera	112	0	14			3500	4000	500	70	-
18	" - " -	113	0	04			2500	"	1500	60	-
19											
20	Summa		0	18						130	-
21											
22											
23											
24	Stora Harrie 24 ³ , ¹ / ₄₈ mtl.	gemen- sam ägo- vidd									
25											
26	Stora Harrie 26 ² , ¹³⁷ / ₃₃₆ mtl.										
27	Per Persson										
28											
29	Åker, mylla på sandbl. lera	114	0	35			2500	4000	1500	525	-
30	" - " -	115	0	86			3500	"	500	430	-
31											
32	" - " -	116	0	16			3500	"	500	80	-
33	" - " -	117	0	09			2500	"	1500	135	-
	Summa		1	46						1170	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Sammanställning för avd. 2.</u>											
<u>Södervidinge socken.</u>											
<u>Södervidinge 14¹, 1/2 mtl.</u>	gemen- sam ägo- vidd										
<u>Södervidinge 15¹, 1/2 mtl.</u>											
Edvard Arvidsson	74-78	0	54							640	-
<u>Stora Harrie socken.</u>											
<u>Stora Harrie 32¹, 5/6 mtl.</u>											
Edvard Arvidsson											
<u>Stora Harrie 24², 35/48 mtl.</u>											
Franz Nilsson											
<u>Stora Harrie 27³, $\frac{195}{256}$ mtl.</u>											
Franz Nilsson											
<u>Hermanstorp 1⁴, $\frac{157}{768}$ mtl.</u>											
Gösta Andersson											
<u>Hermanstorp 1², 1/4 mtl.</u>											
Sone Hermansson											
<u>Stora Harrie 21¹²,</u>	gemen- sam ägo- vidd										
<u>Stora Harrie 26¹¹, $\frac{53}{8192}$ mtl.</u>											
Sone Hermansson	104-105	0	29							345	-
<u>Stora Harrie 26³, $\frac{1019}{5376}$ mtl.</u>	gemen- sam ägo- vidd										
<u>Stora Harrie 27², $\frac{55}{768}$ mtl.</u>											
Ragnar Larsson	106-107	1	80							960	-
Överföres		21	84							18160	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Överfört		21	84						18160	-
2											
3	<u>Stora Harrie 21⁶,</u>	gemen- sam ägo- vidd									
4	<u>Stora Harrie 26⁵, $\frac{1331}{32768}$ mtl.</u>										
5											
6	Ragnar Larsson	108-109	0	47						335	-
7											
8	<u>Stora Harrie 21⁷,</u>	gemen- sam ägo- vidd									
9	<u>Stora Harrie 26⁶, $\frac{13}{256}$ mtl.</u>										
10											
11	Ragnar Larsson	110-111	0	93						565	-
12											
13	<u>Stora Harrie 21¹¹,</u>	gemen- sam ägo- vidd									
14	<u>Stora Harrie 26¹⁰, $\frac{201}{1638}$ mtl.</u>										
15											
16	Per Persson	112-113	0	18						130	-
17											
18	<u>Stora Harrie 24³, $\frac{1}{48}$ mtl.</u>	gemen- sam ägo- vidd									
19	<u>Stora Harrie 26², $\frac{137}{336}$ mtl.</u>										
20											
21	Per Persson	114-117	1	46						1170	-
22											
23											
24											
25											
26	<u>Avdelning 3.</u>										
27											
28	<u>Stora Harrie socken.</u>										
29											
30	<u>Hermanstorp 1², $\frac{1}{4}$ mtl.</u>										
31											
32	Sone Hermansson										
33											
34	Aker, mylla på sandbl. lera	118	0	27			3500	4000	500	135	-
35											
36	" - " -	119	0	28			2500	"	1500	420	-
37											
38	Överföres		0	55						555	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	55						555	-
Åker, mylla på sandbl. lera	120	0	20			1500	4000	2500	500	-
" - " -	121	0	19			1500	"	2500	475	-
" - " -	122	0	35			2500	"	1500	525	-
" - " -	123	0	22			3500	"	500	110	-
Summa		1	51						2165	-
Hermanstorp 2 ² , 1/4 mtl.										
Hjalmar Andersson										
Åker, mylla på sandbl. lera	124	0	17			3500	4000	500	85	-
" - " -	125	0	35			2500	"	1500	525	-
" - " -	126	0	12			1500	"	2500	300	-
" - " -	127	0	34			1500	"	2500	850	-
" - " -	128	0	32			2500	"	1500	480	-
" - " -	129	0	25			3500	"	500	125	-
" - " -	130	0	33			3500	"	500	165	-
" - " -	131	0	28			2500	"	1500	420	-
" - " -	132	0	55			1500	"	2500	1375	-
" - " -	133	0	11			2500	"	1500	165	-
" - " -	134	0	09			3500	"	500	45	-
Summa		2	91						4535	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Hermanstorp 2⁵, 1/16 mtl.</u>											
Hjalmar Andersson											
Åker, mylla på sandbl. lera	135	0	06			3500	4000	500	30	-	
" - " -	136	0	19			2500	"	1500	285	-	
" - " -	137	0	35			1500	"	2500	875	-	
" - " -	138	0	58			2500	"	1500	870	-	
" - " -	139	0	38			3500	"	500	190	-	
Summa		1	56						2250	-	
<u>Hermanstorp 2⁶, 1/16 mtl.</u>											
Hjalmar Andersson											
Åker, mylla på sandbl. lera	140	0	47			3500	4000	500	235	-	
" - " -	141	0	25			2500	"	1500	375	-	
Summa		0	72						610	-	
<u>Virke socken.</u>											
<u>Virketorp 2¹, 3/4 mtl.</u>											
Göran Stengard											
Åker, mylla på sandbl. lera	142	0	49			2500	4000	1500	735	-	
" - " -	143	0	02			1500	"	2500	50	-	
Överföres		0	51						785	-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	51						785	-
Åker, mylla på sandbl. lera	144	0	63			2500	4000	1500	945	-
" - " -	145	0	31			3500	"	500	155	-
" - " -	146	0	77			3500	"	500	385	-
" - " -	147	0	07			2500	"	1500	105	-
" - " -	148	0	28			1500	"	2500	700	-
" - " -	149	0	50			2500	"	1500	750	-
" - " -	150	0	16			3500	"	500	80	-
Summa		3	23						3905	-
<u>Sammanställning för avd. 3.</u>										
<u>Stora Harrie socken.</u>										
<u>Hermanstorp 1², 1/4 mtl.</u>										
Sone Hermansson	118-123	1	51						2165	-
<u>Hermanstorp 2², 1/4 mtl.</u>										
Hjalmar Andersson	124-134	2	91						4535	-
<u>Hermanstorp 2⁵, 1/16 mtl.</u>										
Hjalmar Andersson	135-139	1	56						2250	-
<u>Hermanstorp 2⁶, 1/16 mtl.</u>										
Hjalmar Andersson	140-141	0	72						610	-
Överföres		6	70						9560	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	70						9560	-
<u>Virke souken.</u>										
<u>Virketorp 2¹, 3/4 mtl.</u>										
Göran Stengard	142-150	3	23						3905	-
<u>Summa för avdelning 3</u>		9	93						13465	-
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>										
Avdelning 1	1-73	28	78						34469	-
" 2	74-117	24	88						20360	-
" 3	118-150	9	93						13465	-
<u>Summa för hela företaget</u>		63	59						68294	-
Stora Harrie den 28 mars 1950.										
Erik Alström										
/Erik Alström/										
Lantbruksingenjör. <i>W. H. J.</i>										
<i>[Signature]</i>										
<i>[Signature]</i>										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>								
9+14+24	524	<u>Schaktning</u> av lerbl. sand								
		och grus m ³	850	2;25	1912	50				
14+24- 14+31	7	<u>Rensning</u> och stensättning								
		under och vid järnvägs-								
		bron, utföres och bekos-								
		tas av Statens järnvägar,								
		som därvid äger beakta,								
		att den nya botten skall								
		ligga på höjden +22,54 m			-	-	1912	50		
		<u>Tills. 531 meter.</u>								
		<u>Ägobro</u> vid 10+27-10+31 rensas och bibe-								
		hålles			20	-	20	-		
		<u>Ersättning</u> till ägaren av Torup l ¹ för								
		försvårad överkörsel vid 12+30-12+33			100	-				
		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets								
		vidgning enl. särskild längd Bil. Ba			98	-				
		<u>Ersättning</u> för jordupplag, fördelas ef-								
		ter företagets utförande, förslagsvis m ³	850	0.40	340	-	538	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %					379	50	2850	-

67.

STATENS VÄG- OCH FÖRORDBÄTT-
NINGSBYRÅ

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
14+31- 19+61	530	<u>Schaktning</u> av något sand- och grusblandad lera m ³	1605	2:-	3210	-	3210	-		
		<u>Tills. 530 meter.</u>								
		<u>Ägobro</u> vid 18+38-18+43 rensas och för- stärkes samt bibehålles			200	-				
		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets vidgning enl. särskild längd Bil. Ba			346	-				
		<u>Ersättning</u> för jordupplag, fördelas ef- ter företagets utförande, förslagsvis m ³	1605	0:40	642	-	1188	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> m. m. tillägges c:a 20 %					652	-	5050	-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>								
19+61- 25	539	<u>Schaktning</u> av sandblandad lera m ³	1780	1:75	3115	-				
25-30	500	<u>Schaktning</u> av sand- och grusblandad lera m ³	1850	2:-	3700	-				
30-32	200	<u>Schaktning</u> av sandblandad lera m ³	775	1:75	1356	25				
32-34+22	222	<u>Schaktning</u> av sand- och								
	1461	Överföres			8171	25				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		1461	Överfört			8171	25				
2											
3			grueblandad lera m ³	715	2'50	1787	50	9958	75		
4											
5			Tills. 1461 meter.								
6			Borttagning av större stenar mellan								
7											
8			26+40 och 28+90			40	-				
9			Ägobro vid 19+64-19+68 rensas och för-								
10											
11			stärkes			100	-				
12			Ägobro vid 22+52-22+57 d:o			100	-				
13											
14			Ersättning till ägaren av Södervidinge								
15			1 ²⁶ för försvärad överkörsl vid 27+16-								
16											
17			-27+20			100	-	340	-		
18											
19			Ersättning för markåtgång genom dikets								
20			vidgning enl. särskild längd Bil. Ba			1212	-				
21											
22			Ersättning för jordupplag, fördelas ef-								
23			ter företagets utförande, förslagsvis m ³	5120	0:40	2048	-	3260	-		
24											
25			För oförutsedda fall, arbetsledning								
26			m. m. tillägges c:a 20 %					2041	25	15600	-
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan E - F.</u>								
34+22- 40	578	<u>Schaktning</u> av sand- och grusblandad lera m ³	1255	2:-	2510	-				
40-44	400	<u>Schaktning</u> av sandblan- dad lera m ³	920	2:-	1840	-				
44- 48+72	472	<u>Schaktning</u> av sandblan- dad lera m ³	1325	1:75	<u>2318</u>	<u>75</u>	6668	75		
<u>Tills. 1450 meter.</u>										
<u>Agobroar</u> vid 34+22-34+26, 43+79-43+84 och 46+38-46+43 bibehållas men rensas och förstärkes st.			3	100:-	<u>300</u>	-	300	-		
<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets vidgning en. särskild längd Bil. Ba					810	-				
<u>Ersättning</u> för jordupplag, fördelas ef- ter företagets utförande, förslagsvis m ³			3500	0:40	<u>1400</u>	-	2210	-		
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m. tillägges o:a 20 %							<u>1421</u>	<u>25</u>	10600	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan F - G.</u>								
48+72- 52+47	375	<u>Schaktning</u> av sandblandad lera	m ³ 1080	2:-	2160	-	2160	-		
		Tills. 375 meter.								
		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets vidgning enl. särskild längd Bil. Ba			258	-				
		<u>Ersättning</u> för jordupplag, fördelas efter företagets utförande, förslagsvis	m ³ 1080	0:40	432	-	690	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> m. m. tillägges c:a 20 %					450	-	3300	-
		<u>Dikessträckan G - Ga.</u>								
130-135	500	<u>Schaktning</u> av sandblandad lera	m ³ 1660	1:75	2905	-				
135- 138+80	380	<u>Schaktning</u> av sandblandad lera	m ³ 1190	1:75	2082	50	4987	50		
		Tills. 880 meter.								
		<u>Ombyggnad</u> av bro för enskilda vägen mellan 133+6-133+10 enl. särskild ritning			400	-	400	-		
		<u>Ersättning</u> för markåtgång genom dikets								
		Överföres					5387	50		

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Krönor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan A - B - C.</u>						
<u>Norrvidinge socken.</u>						
3/4 mtl. Norrvi- dinge 13 ¹	Södervidinge pasto- rat,					
	arr: Gunnar Jeppeson	9-12+18	75	40	30 -	
1 mtl. Torup 1 ¹	Hugo Sjunnesson,					
	arr:	12+18-14+24	170	40	68 -	98 -
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Norrvidinge socken.</u>						
1 mtl. Torup 1 ¹	Hugo Sjunnesson					
	arr;	14+31-15+50	125	40	50 -	
<u>Södervidinge socken.</u>						
1/4 mtl. av Söder- vidinge 2 ⁷	Axel Nilsson	15+50-18+38	585	40	234 -	
43/192 mtl. + 7/576 mtl. av Södervi- dinge 2 ⁷	Edvard Nilsson	18+38-19+61	155	40	62 -	346 -
Transport						444 -

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Transport		444 -
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
<u>Södervidinge socken.</u>						
443/192 mtl. + 7/156						
mtl. av Södervi-						
dinge 2 ⁷	Edvard Nilsson	19+61-20+91	250	40	100 -	
1/3 mtl. Södervi-						
dinge 1 ²	Dens.	20+91-24+87	835	40	334 -	
1/54 mtl. Södervi-						
dinge 1 ²⁶	Edvard Arvidsson	24+87-29+50				
		h. s.	550	40	220 -	
6/54 mtl. Södervi-						
dinge 1 ²⁶	Yngve Olsson	24+87-28+23				
		v. s.	380	40	152 -	
1/27 mtl. Södervi-						
dinge 1 ¹³	Ture Bondesson	28+23-29+50				
		v. s.	170	40	68 -	
1/2 mtl. Söder-						
vidinge 14 ¹	Edvard Arvidsson	29+50-34+22	845	40	338 -	1212 -
1/2 mtl. Söder-						
vidinge 15 ¹						
		Transport				1656 -

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Transport				1656 -
		<u>Dikessträcken E - F.</u>				
<u>Södervidinge socken.</u>						
1/2 mtl. Söder- vidinge 14 ¹	Edvard Arvidsson	34+22-34+75	85	40	34 -	
1/2 mtl. Söder- vidinge 15 ¹						
<u>Stora Harrie socken.</u>						
5/6 mtl. Stora Harrie 32 ¹	Edvard Arvidsson	34+75-39+86	585	40	234 -	
35/48 mtl. Stora Harrie 24 ²	Franz Nilsson	39+86-43+84	575	40	230 -	
195/256 mtl. Stora Harrie 27 ³	Dens.	43+84-46+83	490	40	196 -	
- " -	Dens	46+83-48+72				
		v. s.	145	40	58 -	
1/4 mtl. Hermans- torp 1 ²	Sone Hermansson	46+83-48+72				
		h. s.	145	40	58 -	810 -
		Transport				2466 -

75.

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Transport				2466 -
		<u>Dikessträckan F - G.</u>				
<u>Stora Harrie socken.</u>						
1/4 mtl. Hermans- torp 1 ²	Sone Hermansson	48+72-50+64 h. s.	190	40	76 -	
1019/5376 mtl.	Ragnar Larsson	48+72-50+54 v. s.	175	40	70 -	
Stora Harrie 26 ³						
55/768 mtl. Stora Harrie 27 ²						
1331/32768 mtl.						
Stora Harrie 21 ⁶ och 26 ⁶	Ragnar Larsson	50+54-51+8 v. s.	50	40	20 -	
13/256 mtl. Stora Harrie 21 ⁷ och 26 ⁷	Ragnar Larsson	51+8-52+14 v. s.	75	40	30 -	
201/1638 mtl. Stora Harrie 21 ¹¹ o. 26 ¹⁰	Per Persson	52+14-52+36 v. s.	15	40	6 -	
1/48 mtl. Stora Harrie 24 ³	Per Persson	52+36-52+47 v. s.	5	40	2 -	
137/336 mtl. Stora Harrie 26 ⁶						
53/8192 mtl. Stora Harrie 21 ¹² och 26 ¹¹	Sone Hermansson	50+64-52+47 h. s.	135	40	54 -	258 -
		Transport				2724 -

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Transport				2724 -
		<u>Dikessträckan G - Ga.</u>				
<u>Stora Harrie socken.</u>						
1/48 mtl. Stora Harrie 24 ³	Per Persson	130-130+19				
137/336 mtl.		v. s.	20	40	8 -	
Stora Harrie 26 ²						
1/4 mtl. Hermans- torp 1 ²	Sone Hermansson	130-130+19				
- " -	Dens.	130+19-133+6	830	40	332 -	
1/4 mtl. Hermans- torp 2 ²	Hjalmar Andersson	133+10-134+66	445	40	178 -	
1/6 mtl. Hermans- torp 2 ⁵	Dens.	134+66-135+38	165	40	66 -	
<u>Virke socken.</u>						
3/4 mtl. Virke- torp 2 ¹	Göran Stengård	135+38-138+80	970	40	388 -	982 -
				Summa		3706 -
		Stora Harrie den 28 mars 1950.				
		Erik Alström				
		/Erik Alström/				
		Lantbruksingenjör. <i>alt R. J.</i>				

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A - B - C.</u>							
9	-	1.05	1.0	4,15	1:1,5	22,28	Öppet dike mellan 9 och 14+24.
+50	50	1.10	"	4.30	"		
10	50	1.25	"	4.75	"		Fixp; vertikal järndubb i N
+50	50	1.40	"	5.20	"		landfästet till järnvägsbro
11	50	1.55	"	5.65	"		(Södvärdinge - Norrvördinge)
+50	50	1.70	"	6.10	"	0.5:1000	i Ö kanten av upplaget för
12	50	2.20	"	7.60	"		järnbalkar; belägen på höj-
+50	50	1.90	"	6.70	"		den +25,04 m.
13	50	2.20	"	7.60	"		
+50	50	1.90	"	6.70	"		
14	50	2.10	"	7.30	"		
+24	24	-	"	-	"	22.54	
+24	-	-	"	-	"	22.54	Befintlig järnvägsbro bibes-
+31	7	-	"	-	"	22.54	hålles oförändrad.
<u>Tills. 531 meter.</u>							
<u>Dikessträckan C - D.</u>							
14+31	-	-	1.0	-	1:1.5	22.54	Öppet dike mellan 14+31 och
+50	19	1.95	"	6.85	"		19+61.
15	50	2.05	"	7.15	"		
+50	50	1.95	"	6.85	"		
	119						Överføres

378.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	119							Överfört
16	50	2.15	1.0	7.45	1:1,5			
+50	50	2.20	"	7.60	"			
17	50	1.90	"	6.70	"	0,5:1000		
+50	50	1.85	"	6.55	"			
18	50	1.60	"	5.80	"			
+50	50	2.05	"	7.15	"			
19	50	1.90	"	6.70	"			
+50	50	2.10	"	7.30	"			
+61	11	-	"	-	"	22.81		
<u>Tills. 530 meter.</u>								
<u>Dikessträckan D - E.</u>								
19+61	-	-	1.0	-	1:1,5	22.81		Öppet dike mellan 19+61 och
20	39	1.70	"	6.10	"			34+22.
+50	50	1.60	"	5.80	"			Fixp; horisontal järndubb i N
21	50	1.70	"	6.10	"			väggen till betmassebehållare
+50	50	1.65	"	5.95	"			Å Södervidinge 1 ² (äg. Edvard
22	50	1.70	"	6.10	"			Nilsson) c:a 0.5 m V om NÖ hör-
+50	50	1.55	"	5.65	"			net; belägen på höjden +29,43m
23	50	1.65	"	5.95	"			Fixp; vertikal järndubb i stor
+50	50	1.75	"	6.25	"			jordfast sten c:a 10 m NO sek-
	389							Överföres

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Dikessträcken E - F.</u>			
34+22	-	-	1.0	-	1:1,5	24.69		Öppet dike mellan 34+22 och
+50	28	1.85	"	6.55	"	4:1000		48+72.
35	50	1.95	"	6.85	"	25.-		Fixp; vertikal järndubb i jord-
+50	50	2.-	"	7.-	"			fast sten 1 m V gräns mellan
36	50	1.75	"	6.25	"			Stora Harrie 32 ¹ , Vålaholm, och
+50	50	1.80	"	6.40	"			Stora Harrie 24 ² , Olivelugn,
37	50	1.80	"	6.40	"			o:a 13 m N dikeskant, mellan 4
+50	50	1.75	"	6.25	"	0,8:1000		och 5 granen, som äro plantera-
38	50	1.80	"	6.40	"			de i gränsen; belägen på höj-
+50	50	1.80	"	6.40	"			den +27.42 m.
39	50	1.80	"	6.40	"			
+50	50	1.90	"	6.70	"			
40	50	1.65	"	5.95	"	25.40		
+50	50	1.55	"	5.65	"			Fixp; vertikal järndubb i
41	50	1.60	"	5.80	"			jordfast sten i gräns mellan
+50	50	1.65	"	5.95	"			Stora Harrie 27 ³ , Olivelugn,
42	50	1.70	"	6.10	"			och Stora Harrie ²⁶³ ₂₇₆ }, Ottos-
+50	50	1.55	"	5.65	"			berg, o:a 15 m S diket vid
43	50	1.55	"	5,65	"			sektion 48+72, o:a 0,30 m över
+50	50	1.50	"	5.50	"			markhöjd; belägen på höjden
44	50	1.75	"	6.25	"			+28,30 m.
+50	50	1.90	"	6.70	"	1:1000		
	1028							Överföres

[illegible]

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1:- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock på minst var 50:de meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 5/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedan-

för uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 6/ Ågobron vid 8+21 - 8+24 skall utföras av trä enligt särskild ritning. Allt virke skall bestrykas med lämplig impregneringsmedel.
- 7/ Övriga broar bibehållas och förstärkas genom stensättning enligt särskilda ritningar.

Stora Harrie den 28 mars 1950.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

P. L. J. *Carl Sten*

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Allarp m. fl. hemman i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie och Virke socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 november 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Allarp m. fl. hemman i Södervidinge, Norrvidinge, Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Allarp n:r 2 och Södervidinge n:ris 1, 2,

14 och 15 i Södervidinge socken, Norrvidinge n:r 13 och Torup n:r 1 i Norrvidinge socken, Stora Harrie n:ris 21, 24, 26, 27 och 32 samt Hermanstorp n:ris 1 och 2 i Stora Harrie socken samt Virketorp n:r 2 i Virke socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 1 km Ö om Södervidinge järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö - Göteborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom tvenne öppna floddiken, som från avvägningspunkten 138+80 avleder vattnet i västlig riktning.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G och G - Ga) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckorna A - B - C - D - E - F - G och G - Ga utföras.

Förordnandet innebär, att ett flertal sökande efter en di-
kessträcka av c:a 8 km begärt, att deras marker skola bättre torr-
läggas.

För de marker, som ligga längre uppströms än sektionen G,
har utredningar gjorts angående förbättrad torrläggning genom dik-
ning, men detta projekt har ej visat sig ekonomiskt bärkraftigt.
Vidare har vissa utredningar gjorts för torrläggning av marker
till fastigheten 17/48 mtl. Lilla Harrie 16² genom invallning.

Sökanden Möncke har dock ej velat, att dessa undersökningar full-
följas, enär marken synes bestå av genomsläpplig sandjord, varför
en invallning kan anses genska osäker utan alltför dyrbara spont-
ningar m. m.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss
utsträckning även sektionsritningar upprättats, Ritningarna an-
giva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. De
olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande
plankarta av dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner
har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets
storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till

förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnvägar.

Det gamla avloppet korsar järnvägslinjen mellan Södervidinge - Norrvidinge mellan sektionerna 14+24 och 14+31. I korsningspunkten finnes nu en balkbro av 4 st. INP 50 på landfästen av sten med en öppning av 4.60 m. Dikesbotten vid bron är nu belägen å höjden +23,00 vid nedströmsiden och +22,75 vid uppströmsidan.

Den i förrättningen föreskrivna bottenlinjen skall ligga på +22,54 m mellan sektionerna 14+24 och 14+31. Diket utföres med 1 m bottenbredd och med en släntlutning av 1:1,5. Arbetet skall jämlikt 7 kap. 9 § vattenlagen utföras och bekostas av Statens järnvägar.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller,
vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter
förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inne-
liggande handling omförmälda sammanträde iakttaga
och bevaka Lunds domkyrkas rätt och bästa. Lunds
domkyrkoråd den 24 januari 1950.

Å domkyrkorådets vägnar:

Gottfrid Carlsson
Gottfrid Carlsson

A. Neuman
A. Neuman.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksningsvägar. Vid korsningarna befintliga broar skola förstärkas och behållas utom i de fall, där de enligt kostnadsförslaget skola ombyggas eller ersättning skall utbetalas till ägaren för försvårad överkörsl (se Bil. B).

Mom. 4: Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storled bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Då företagets utförande troligen kommer att ske med grävmaskin, anse synemännen det vara lämpligt, att ersättningarna för intrång genom jordupplag bestämmas efter företagets utförande, enär det nu är svårt att förutsäga på vilken sida om diket jordvallarna komma att läggas. Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida dessa jordvallar skola läggas. Ersättning skall utbetalas med 40 öre per m³ (fast mått) för

dessa jordvallar till de markägare, som få vallen på sin mark.

Skulle företagets styrelse finna det lämpligt, äger den låta utplanera vallarna på företagets bekostnad även om kostnaderna härigenom skulle bli något högre än den ovan beräknade ersättningen 40 öre per m³. Dessa ersättningar skola fastställas av den, som är kontrollant för företaget. Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning skall utgå enligt ersättningslängden Bil. Ba.

Kontrollanten äger även ensam att slita alla de tvistefrågor, som kunna uppstå beträffande ovan angivna ersättningar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 46000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom före-

tagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten

uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 73

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34469:- kronor, skall kunna

torrläggas, måste dikessträckan A - B - C - D - E upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats

till 23500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 74 - 117

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20360:- kronor, skall kunna

torrläggas, måste dikessträckan E - F - G och delvis F - G uppta-

gas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-

nats till 14800:- (13900 + 900) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 118 - 150

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13465:- kronor, skall kunna

torrläggas, måste dikessträckan G - Ga och delvis E - F - G upp-

tagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-

nats till 12100:- (8600 + 3500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå när nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	34469	A-B-C-D-E	23500	0,681772
2	20360	E-F-G	13900	0,682711
3	13465	G-Ga	8600	0,638693

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
68294	46000	0,673558

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	34469	23500	0,681772
2	20360	14800	0,726916
3	13465	12100	0,898626

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	54829	37400	0,682121
2 + 3	33825	23400	0,691796

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Samtliga avdelningar påföras sin gemensamma kostnad.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikingföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställda, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter,

som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder, som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är

vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och

arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttages eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av därtill kompetent person. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas

på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Betande djur få ej använda bäcken som vattningsställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid bäcken av vederbörande markägare.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Välaåns torrlägningsföretag år 1950. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför ^{Rönneberg m. fls} ~~Lagade~~ häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 102,44 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendoms-
stols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i
den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt
icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan
angivna tiden.

Stora Harrie den 28 mars 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

W.P.F. Carlberg

Samuel Svensson



Olof Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norrvidinge socken.</u>				
3/4	13 ¹		Norrvidinge; Södervidinge pastorat,				
			arr: Gunnar Jeppsson		1-4		
1	1 ¹		Torup; Hugo Sjunnesson		5-15		
			<u>Södervidinge socken.</u>				
1/2	2 ¹		Allarp; Anders Andersson		16-17		
1/4	av 2 ⁷		Södervidinge; Axel Nilsson		18-23		
~~43/192~~ ~~7/576~~	av 2 ⁷		" Edvard Nilsson	sök.	24-29		
1/3	1 ²		" Densamme	sök.	30-48		
6/54	1 ²⁷		" Yngve Olsson		49-55		
1/54	1 ²⁶		" Edvard Arvidsson	sök.	56-58		
1/27	1 ¹³		" Ture Bondesson		59-61		
1/36	9 ⁷		" Densamme		62		
1/2	14 ¹	samma Ägo- vidd	"	sök.	63-78		
1/2	15 ¹						
			<u>Stora Harrie socken.</u>				
5/6	32 ¹		St. Harrie; Edvard Arvidsson	sök.	79-82		
35/48	24 ²		- " - Franz Nilsson	sök.	83-86		
~~195~~ ~~256~~	27 ³		- " - Densamme	sök.	87-94, 98		
~~157~~ ~~768~~	14		Hermanstorp; Gösta Andersson		95		
1/4	1 ²		" Sone Hermansson	sök.	96-97, 99-103, 118-123		
			Överföres				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
843	567.81					567.81	1.234			
3111	2095.44					2095.44	4.555			
117	78.81					78.81	0.171			
2763	1861.04					1861.04	4.046			
2125	1431.31					1431.31	3.112			
6130	4128.91					4128.91	8.976			
1515	1020.44					1020.44	2.218			
5245	3532.81					3532.81	7.680			
3200	2155.39					2155.39	4.686			
15	10.10					10.10	0.022			
10045	6765.89					6765.89	14.709			
4785	3222.98					3222.98	7.007			
4405	2967.02					2967.02	6.450			
4220	2842.42					2842.42	6.179			
							12.629			
255	171.76					171.76	0.373			
4715	3175.83					3175.83	6.904			
53489	36027.96					36027.96	78.322			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- de och med dem likslida	Hemman och jordägare	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			
~~53~~ 8192	21 ¹²	gemen- sam ägo- vidd	St. Harrie; Sone Hermansson		104-105		
	26 ¹¹						
~~1019~~ 5376	26 ³	gemen- sam ägo- vidd	- " - Ragnar Larsson		106-107		
~~55~~ 768	27 ²						
~~1331~~ 32768	21 ⁶	gemen- sam ägo- vidd	- " - Densamme		108-109		
	21 ⁵						
~~13~~ 256	21 ⁷	gemen- sam ägo- vidd	- " - Densamme		110-111		
	26 ⁶						
~~201~~ 1638	21 ¹¹	gemen- sam ägo- vidd	- " - Per Persson		112-113		
	26 ¹⁰						
1/48	24 ³	gemen- sam ägo- vidd	- " - Densamme		114-117		
~~137~~ 336	26 ²						
1/4	2 ²		Hermanstorp; Hjalmar Andersson	sök.	124-134		
1/16	2 ⁵		" Densamme	sök.	135-139		
1/16	2 ⁶		" Densamme	sök.	140-141		
			Virke socken.				
3/4	2 ¹		Virketorp; Göran Stengard	sök.	142-150		
			Summa kronor				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
53489	36027.96					36027.96	783.22			
345	232,38					232,38	0.505			
960	646.62					646.62	1.406			
335	225.64					225.64	0.491			
565	380.56					380.56	0.827			
130	87.56					87.56	0.190			
1170	788.06					788.06	1.713			
4535	3054.59					3054.59	6.640			
2250	1515.51					1515.51	3.295			
610	410.87					410.87	0.893			
3905	2630.25					2630.25	5.718			
68294	46000.00					46000.00	100.000			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora Harrie den 28 mars 1950.				
							
			/Erik Alström/				
			Lantbruksingenjör.				
							
							
							
							
			Gode män.				

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättningsamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Välaåns torrlägningsföretag år 1950

i Södervidinge m. fl. socknar av Malmöhus län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1948 - 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 63,59 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	494	-		
2 % av 46000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	920	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1414	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			1414	-
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1414	-

