

Genom. Tausig 772 ajt's m'eliga brev
den 25 juni 1926 fästas till den 22 ef-
färrättelse vid arvskatte utförande.

Stockholm den 3 sept. 1926

På Kungl. Lantbruksskolens vägnar

Albert Smith.

Förslag till
torrläggning av mark till
Pile nr 1 m.fl. hemman
uti Tygelsjö socken av Oxie härad och
Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförvärtning år 1925 av

Forrest Luman

Statens Lantbruksingenjör.


PL 42.52

$$Fix_{70} = 13.97$$

Praxis.





Förslag till brunn.

Scala 1:50



Förslag till ommurning av rör

— 575 662 1:50.

 $+ F.P. = 13.97$ 

WILL. No 001

M

1-9097

Sta 85 Malmochus Brit

M

1-6097

17121

9-962

Saken till

K. Gustafsson och Syster

den 25 SEP. 1926

Handlingar

angående torrläggning av mark till

PIHLE n:r 1 m.fl.hemman

uti Tygelsjö socken av Oxie härad och

Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av

anslag år 1926.

innehåller Trethiofyra (34) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 juni
1926 fastställd till efterrättelse vid arbe-
tets utförande.


Stockholm den 3 september 1926

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*Vedermas
ex officio
Lantbruksperson*

Översiktskarta



Skala 1:20000

Betänkande

angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande Pile n:r 1 m.fl.hemman av år 1925" avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och omläggning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Pile n:r 1 & 2 uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Tygelsjö järnvägsstation med avfall åt väster och söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg dikets läge med en röd linie och vattenområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 30. januari 1924 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till föreskrivne mark.

Förrättningen avslöts den 4 juni 1925 och mot densamma har ej några besvär blivit anförda enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Bägge delägarne hava beslutat att ansöka om ett anslag från allmänna avdikningsanslaget till företagets utförande.

I företaget ingår enligt efterstående tabell åker med en areal av 12.025 har.

äng och annan mark 0.26 "

eller tillsammans 12.285 har.

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att verkställa dikningen å dikessträckan A-B-C i det läge och djup samt med de rördimensioner som det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget närmare angiver.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Dikningsarbetet kan beräknas utföras på en tid av ett år.

Då sökandena önska erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget ha efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 8362:80 kr.
kostnaden enligt kostnadsförslaget 2530:44 "

varför vinsten skulle bli 5832:36 kr.

Då sålunda företaget synes mycket lönande får jag tillstyrka att ett statsunderstöd för arbetets utförande måtte bevil-

jas med ett anslag av 632:61 kronor.

Lund i mars 1926

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets.			Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal.								Jordförbättringsvärde.					
nr	mtl.	Jordregistrationsnummer		Åker	Tillodling föreslagna marken.		Andra marken.		Summa.		Genomsnittsvärdet	Genomsnittsvärdet genom odling och tegelbrukningen.					
					har	ar	har	ar	har	ar		har	ar	kr	ö.	kr	ö.
1	9/16	12	Pile, H.Fr.Bauer		82.-					82.-	594	-					
2	1	2	do. Nils Persson	11	205			26.-	11	465	7768	80					
			Summa	12	205			26.-	12	285	8362	80					
Lund i mars 1926																	
Ernst Berggren.																	

Tabell.

	Hela avdiknings- området.				Anslagssökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar	kr.	ö.	har.	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres av-dikningsområdet av:								
Åker	12	025			12	025		
äng och annan mark		26-				26-		
Summa	12	285	20200	-	12	285	20200	-
Genom de föreslagna vattenavledningsar- betenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	12	052			12	025		
" (förut äng eller annan mark)								
äng och annan mark (nybildad eller för- bättrad)		26-				26-		
Summa	12	285	28562	80	12	285	28562	80
Lund i mars 1926								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag .. 2210:-

Laga syneförrättningskostnader 242:69

Betänkande med bilagor 77:75 320:44

b) Odling och tegdikning - -

Summa kronor 2530:44

Lund i mars 1926

Ernst Berggren.

Bid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.530 kronor 44 öre.

Stockholm den 3 september 1926

På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel i kostnaderna
samt anslagsbelopp.

Hemmanets.			Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.
Antal	Jordboksnummer	Jordvägsnummer	
$\frac{9}{16}$	1	1 ²	Pile , H.Fr.Bauer
1	2	2 ¹	do. Nils Persson

[illegible]

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Pile n:r 1
m.fl.hemman uti Tygelsjö socken och Oxie härad av Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 4 st.kallelser à 50 öre 2:-

" 2 st.halva sammanträdesdagar,d.11/5, 4/6 -25 12:-

För ägomätning,skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 1.6 km.à 3:- kr. 4:80

" 18 st.ägofig.åker,medelareal 0.67 har.à 36 öre ... 6:48

" 12.025 har. " " " " à 54 " ... 6:49

" 1st.ägofig. äng " 0.26 " à 18 " ... 0:18

" 0.26 har. " " " " à 58 " ... 0:15

" 2.st.ägofig.imp. " 0.035 " à 5 " ... 0:10

" 0.07 har.imp. " " " " à 78 " ... 0:05 13:45

" rubrik,skala m.m. 4:-

För ytavvägning 12.285 har.à 52 öre 6:39

" 70 punkter à 4 öre 2:80 9:19

" begränsningskurva 1.6 km.à 2:50 kr. 4:-

" längdavvägning och jordundersökningar den 18/3 12:-

För arealuträkning,skala 1:4000,21 fig.à 77öre 1:47

" " " " 12.355 har.à 6 " 0:74 2:21

För ägobeskrivning 1:50

" jordregisters utrönande 3:-

Trpt. 71:15

Trpt. 71:15

För gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 19 fig.å 6 öre	1:14	
" bestämmande av värdet före och efter, 19 fig.å 12 öre	2:28	
" profilkartan 1.3 km.å 4:- kr.	5:20	
" sektioner 8 st.å 28 öre	2:24	
" " 6 st.å 17 "	1:02	
" 1 st.brunn och 1 st.ommurning å 3:- kr.	<u>6:-</u>	9:26
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning	2:-	
" bestämmande av dimensioner	10:-	
" dikenas insättande å kartan	1:45	
" grävningstabell	3:-	
För kostnadsberäkning 1 km.å 4:50 kr.	4:50	
därtill 0.1 % av kostnaderna	2:21	
" införande av höjdsiffror 70 st.å 1 öre	0:70	
" utlåtande	24:-	
" kostnadsfördelningslängd	3:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 21 fig.å 10 öre	2:10	
" 12.355 har.å 8 öre	<u>0:99</u>	3:09
därtill 25 %		0:77
" 70 st.höjdlägestal å 2 öre	<u>1:40</u>	
	Trpt.	159:15

	Trpt.	159:15
För diken å plankartan		2:50
" profilen 1.3 km. å 5:- kr.		6:50
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		9:26
därtill 30 %		2:78
För avskrift av handlingar och inbindning		<u>20:-</u>
		200:19
För gode männen		29:50
" kallelsekostnad		3:-
" dagsverken		<u>10:-</u>
	Summa kronor	<u>242:69</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Pile den 4 juni 1925

Ernst Berggren.

200:19 kr. kvitteras Ernst Berggren.

29:50 " " Per Larsson Olof Olsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Pile n:r 1 m.fl.hemman av år 1925".

För översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellers upprättande den 4/2 -26	12:-
" avskrift av handlingar	15:-
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-
" 21 fig. à 10 öre	2:10
" 12.355 hektar à 8 öre	<u>0:99</u> 3:09
" 70 st. höjdlägestal à 2 öre	1:40
" diken å plankartan	2:50
" längdprofil 1.3 km. à 5:- kr.	6:50
" tvärsektioner och brotrummor	9:26
" fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-
" skrivelser m.m.	<u>3:-</u>

Summa kr. 77:75

Kvitteras

Lund den 11 mars 1926

Ernst Berggren.

*l.w.
B.G. 2.K.*

*Förklarade fiorten (14) utrymna sedan riddi-
muan, ex officio Ernst Berggren*

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde vid

laga syneförrättning för torrläggning

av mark till Solhem Pile n:r 1 m.fl.

hemman uti Tygelsjö socken.

År 1925 den 11 maj inställde sig undertecknad statens lantbruks-
ingeniör, hos lantbrukaren Hans Fr. Bauer i Tygelsjö för att på grund
av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Solhem Pihle n:r 1 m.fl. hemman uti Tygel-
sjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sak-
ägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens före-
tagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl till-
städeskommo:

sökanden Hans Fr. Bayer för Pihle n:r 1

och av övriga sakägare:

Nils Persson för Pihle n:r 2

som gode män Herrar Per Larsson i Ekebo och Olof Olsson i Fädersmin-
ne vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hin-

der förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Nils Persson härtill villig och varom särskild förening upprättades. Bil. B.

§:5

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup och för höjandet av densammas alstringsförmåga genom täckt dike.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar hunnit verkställas och graderingar ^{fö-}verk-
^{retagas} ~~etableras~~ samt därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas hos Nils Persson å Pihle n:r 2 lördagen den 4 instundande juni kl. 12 middagen och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7

Dagens protokoll upplästes

ort och tid som ovan

på tjänstens vägar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Olsson

Per Larsson

Den 4 juni 1925

inställde sig åter på i föregående § bestämda ställe föreskrivna syne-
män och följande delägare

H.Fr.Bauer för Pihle n:r 1

Nils Persson för Pihle n:r 2

§:8

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och
förslaget.

§:9

Avgavs följande utlåtande Bil. 6.

§:10

Nils Persson å Pihle n:r 2 skulle emottaga och förvara hithörande
handlingar och kartor.

§:11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen
avslutad och sammanträdet upplöst.

§:12

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades

ort och tid som ovan

på tjänstens vägar

Ernst Berggren

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Larsson

Olof Olsson

Bil.A

Till

Kungl.Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län

Får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till Solhem Pihle n:r 1 m.fl.hemma uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Tygelsjö den 22/1 1924

Hans Fr.Bauer

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, där-
est laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggan-
de ansökan omförmälda förrättning,

Malmö i lanskansliet den 30 januari 1924

På länsstyrelsen vägnar

T.Kinnman

T.Thege.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Pihle n:r 1 m.fl.hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Tygelsjö den 11 maj 1925

Nils Persson

Bevittnas

Olof Olsson

Per Larsson

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet på där- om gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Pihle n:r 1 m.fl.hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad av Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och omläggning med rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskynads båtnad av dikningen har av-

fattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivitt så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens natur-

liga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0 - Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. - Höjdskalan varierar således emellan 1.0 och 9.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även varje delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan den ingångna förordningen och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid syn-
gången och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckan
A-B-C förlagd i den sankaste delen av området.

Å påankartan är läget angiven med en heldragen röd linie och
brunnarna med små röda cirkclar.

För att den beräkande jordförbättringen skall uppkomma måste
dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättat-
tade förslaget. .

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vat-
tenmängd markytans lutningsförhållande jordens sättning och sam-
manhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning
av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets
karta några uppgåtts och befunnits utgöra:

vid 0 = 20 hektar

" 0+168 = 30 "

" 3+35 = 35 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar
och rördimensionerna efter Hessles formel för vattents hastighet
 $v=k(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koef-
ficienten $k=50$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-

förhållanden skulle följande rördimensioner vara nödiga: för sträckan 0-0+168 ett 20 cm.(8") rör och för sträckan 0+168-5+52 ett (12") rör.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0,0+168,0+230 och 3+35 insättes intagningsbrunnar av betong av 0.6 meters inre diameter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid C ommuras röret med betong varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I rörsträngen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att intagningsbrunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Rörsträngen skall täckas med ett jordlager av minst 0.6 meters tjocklek.

Några ersättningar enligt 9 kap.49:§ av vattenlagen anse synemännen ej behöva ifrågakomma.

Någon avgift enligt 11 kap.95:§ av vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till 10 kronor, skall icke erläggas.

I enlighet med 7 kap.21:§ skall all mark, för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

- att det skall om såkanden vill fullfölja sin talan utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-
som profilritningen;
- att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragt till slut inom två år därefter;
- att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka enligt ovanstående förslag skall av delägarna gäldas efter var och ens båtnads eller förbättrings-
värden, vilka finnas angivna i kostnadsfördelningslängden som deltagningsprocent;
- att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt dem minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;
- att ränsningar av brunnar skola när så kräves verkställas;
- att rören om de gjutas å platsen skola hava en blandning av 1:2.5:2,5 och få ej nedläggas samt rörsträngarna ej täckas med jord förr än besiktning verkställts och godkännande erhållits av lantbruks-
ingenjören i länet eller dennes assistent;
- att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och god-

känt av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Pihle

n:r 1 m.fl.hemman av år 1925";

att förrättningskostnaden skall utgårefter samma grunder, som gälla

för dikningen eller efter deltagningsprocenten men nu om så skul-

le erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen

enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande

ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats av-

slutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställ-

da besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstå-

enden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar

klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Pile den 4 juni 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Larsson

Olof Olsson

BESKRIVNING- OCH HÄVEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurns beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>N:r 1 Pihle 9/16 mtl. 1²</u>															
	<u>H. Fr. Bauer, sök.</u>															
1	åker			65	-											
2a	do.			17	-					82	-					
	<u>N:r 2 Pihle 1 mtl. 2¹</u>															
	<u>Nils Persson, sök.</u>															
2b	åker	1	21	-												
3	do.	2	85	-												
4	do.			61	-											
5	do.			23	-											
6	do.			21	-											
7	do.			40	-											
8	do.			06	-											
9	do.			28	-											
10	do.			20	-											
11	do.			0650												
12	do.	1	12	-												
13	do.			50	-											
14	do.			20	-											
15	do.	1	96	-												
16	äng					26	-									
17	väg imp.														04	-
	Trpt.	9	8950			26	-			82	-				04	-

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.	9	89	50		26	-		82	-						04	-
18	dike imp.															03	-
19	åker			90	-												
20	do.			41	-			11	20	50		26	-				
	Sma.							12	02	50		26	-			07	-
Pihle den 4 juni 1925																	
på tjänstens vägnar																	
Ernst Berggren																	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägs- grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre		Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre		Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>N:r 1 Pihle 9/16 mtl. 1²</u>																
	<u>H. Fr. Bauer, sök.</u>																
1	Åker	65	-	3000	08	2400	1560	-	1	3000	1950	-	390	-			
2a	do.	17	-	3000	06	1800	306	-	1	3000	510	-	204	-			
	<u>Sma.</u>	82	-				1866	-			2460	-	594	-	594	-	
	<u>N:r 2 Pihle 1 mtl. 2¹</u>																
	<u>Nils Persson, sök.</u>																
2b	Åker	1	21	-	2400	07	1680	2032	80	1	2400	2904	-	871	20		
3	do.	2	85	-	2400	07	1680	4788	-	1	2400	6840	-	2052	-		
4	do.	61	-	2000	05	1000	610	-	1	2000	1220	-	610	-			
5	do.	23	-	2000	04	800	184	-	1	2000	460	-	276	-			
6	do.	21	-	2000	03	600	126	-	1	2000	420	-	294	-			
7	do.	40	-	2000	03	600	240	-	1	2000	800	-	560	-			
8	do.	06	-	2000	01	200	12	-	09	1800	108	-	96	-			
9	do.	28	-	2000	06	1200	336	-	1	2000	560	-	224	-			
10	do.	20	-	2000	05	1000	200	-	1	2000	400	-	200	-			
11	do.	06	50	2000	06	1200	78	-	1	2000	130	-	22	-			
12	do.	1	12	-	2400	08	1920	2150	40	1	2400	2688	-	537	60		
13	do.	50	-	2400	08	1920	960	-	1	2400	1200	-	240	-			
14	do.	20	-	2000	06	1200	240	-	1	2000	400	-	160	-			
15	do.	1	96	-	2400	08	1920	3763	20	1	2400	4704	-	940	80		
16	äng	26	-	1200	00	-	-	-	04	480	124	80	124	80			
	<u>Trpt.</u>	10	15	50			15720	40			22957	80	723	840	594	-	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ningsvärde		Summa förbätt- ningsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	öre	Kr.	öre
	Erpt.	10	15	50				1572	040			2295	880	7238	40	594	-
19	Åker		90	-	2400	08	1920	1728	-	1	2400	2160	-	432	-		
20	do.		41	-	2400	09	2160	8856	0	1	2400	984	-	98	40		
	Sma.	11	46	50				1833	4	-		2610	280	7768	80	7768	80
														Summa:		8362	80
	Pihle den 4 juni 1925																
	på tjänstens vägnar																
	Ernst Berggren																
	Biträdande gode män:																
	Per Larsson										Olof Olsson						

Ernst Berggren

[illegible]

Ernst Berggren

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanets				Ägarens namn	Förhållingsvärde		Deltagningsprocent	Diktningsskatted		Förvaltningskostnad	
mtl	nr	portregistrationsnr	namn		ier	ö		ier	ö	ier	ö
9/16	1	1 ²	Pile	H.Fr.Bauer, sök.	594	-	7.11	157	13	1726	
1	2	2 ¹	do.	Nils Persson, sök.	7768	809289	205287	22543			
Sma.					8362	80100-	2210	-	24269		
Pile den 4 juni 1925											
på tjänstens vägnar											
Ernst Berggren											
Biträdande gode män:											
Per Larsson				Olof Olsson							

Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hans Fr. Bauer, Tygelsjö, måndagen den 11. instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungen befallningshavande i länet förordnad syne för torrläggning av mark till Pile n:r 1 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1925

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Pile n:r 2

Nils Persson

Nils Persson

Att ovanskrivne person blivit delgiven denna kallelseintyg:

Klagshamn den 29 april 1925

Carl Joh. Larsson

Stämmningsman

*Förelämnade villon (19) eluifna sedan vidt.
muas, ex officio*


Avskrift.

Att såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförtd mot förestående syneförrättning; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vat-
tendomstols kansli den 8 mars 1926

Ex officio

G.Lidbom.

Lösen redov.gm.stpl. 0:50

Stämpel 1:-

Sma.kr.1:50

vidimnas
ex officio
Ernst Larsson

KONTRAKT. 9-972

17121

Sedan till
K. Lantbruksstyrelsen
den 25 SEP. 1926

Sedan Kungl. Majt den 25 juni 1926

för "Torrläggning av mark till Pile nr 1 m.fl. hemman av år 1925" i Tygelsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren i mars 1926 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sexhundratrettio /630/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, hara undertecknad, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för ~~troandeman~~ ^{bestämmen} för företaget *Ålarsåsen i Tygelsjö* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del ~~samt i vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga oss och förbinda oss mig.

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta, att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Majt eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas, att påbörja arbetet före den 1926 års utgång, att fullborda detsamma senast den 1 september 1928

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi}~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss}~~mig~~ till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Den 10 september 1926.
Nils Persson Hans E. Bauer
ägare af 1 mdy. Pihle N: 2 ägare av $\frac{1}{2}$ mdy N: 1 Pihle

Att Lennar Nils Persson och H. E. Bauer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jön Persson Robert Persson
ägare av 2 1/2 mdy N: 29 Lockarp adress: Essie N: 11 Hökåinge
adress: Lockarp

Med stöd av Kungl. brevet den 25 juni
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 september 1926.

Carl Lennar

Carl Persson

164/26

17122

D. 92
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 25 SEP. 1926

Soak. 30/9 26

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Pile n:r 1 m.fl.hemman av år 1925" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 25 juni 1926.


Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 630:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1928.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsarbete, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 24 september 1926

Emil Rönner



Stämpel en krona.

[illegible]