





LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAX Nr

FÖRSLAG TILL	
df Vollsjo nr 31 av år 1949	
Vollsjo	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VÄTTELAGEN AV
ORIGINAL KOPPA	3-0972
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3492-1



FÖRSLAG TILL

df Vollsjö nr 31 av år 1949

I Vollsjö

SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1949 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLÅGEN AV

ORIGINAL

KOPIA

M

2*0972

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 3492-2

3492-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG 1951
DIARIE Nr.
SAK Nr.

M 2*0972

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP 1952
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Vollsjö nr 31 av år 1949"
i Vollsjö socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

B
LANTBRUKSSTYRELSEN
30/6 1952
Vidalin

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Vollsjö nr 31 av år 1949"

i Vollsjö socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1949.

Innehåller 54 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdet
för synförrättning enligt 10 kap. väter-
lagen angående förläggning av mark till
Vallsjö nr. 13 3 och 31 m. fl. kommun
i Vallsjö socken, Malmöhus län.

År 1949 den 17 mars inställde sig under-
 tecknad, förrättningsman, samt skiftesgods-
 männen Harald Nilsson i Öståkra och
 Anton Bröndahl i Vallsjö 21 hos snickar-
 mästaren Nils Lundström, Östra Säteriet, Vallsjö,
 för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1)
 handlägga synförrättning enligt 10 kap. vä-
 terlagen angående förläggning av mark till
 Vallsjö nr. 13 3 och 31 m. fl. kommun i Vallsjö socken,
 Malmöhus län. Rungörslen är sammanträdet, som
 förrättningsmannen den 21 februari 1949 översände
 till prästorsämbetet i Vallsjö församling, hade an-
 slagits för församlingen söndagen den 27 februari 1949
 (bil. 2). Rungörslen hade även varit införd i
 Lundska Dagbladet tisdagen den 22 februari 1949. Till
 hände sakägare hade förrättningsmannen den 23 febu-
 ari 1949 översände underättelse om sammanträdet.
 Lärskild föreläsning (bil. 3) hade upprättats över
 avsända rungörslen, kavelser och underättelser.

Följande sakägare hade tillstånds-
kommit.

Av sökandena till förrättningen.

14 Snickarmästaren Nils Lundström, Östra Säteri-
 et, Vallsjö; äg. 1/144 mfl. Vallsjö
 31/193 (lagf. 13/3 1930 §§ 67-69).

Av övriga sakägare.

f. Rantbo, Sigfrid Persson, Östra Säteriet, Vallsjö,
 äg. av Vallsjö 31/130 (lagf. 5/3 1947 an 98),
 som han köpt av Johanna Brühl.

Lantbrukaren Anders Nilsson, Vallsjö nr 3, äg. V
75/8192 mtl. Vallsjö 3²³ i Vallsjö socken.

(lqf. 24/5 1944 nr 222), biträdd av advokaten
Rikard Claesson i Tomteå.

Lantbrukaren Olof Persson, Vallsjö nr 3; äg. avs. V
Dragonörpåt 4' i Vallsjö socken
(lqf. 20/9 1933 § 272).

Lantbrukaren Albin Nilsson, Östra säteriet, Vallsjö;
äg. avs. Vallsjö 3/47 i Vallsjö socken
(lqf. 12/2 1925 §§ 72 och 73).

Lantbrukaren Anders Martinsson, Östra säteriet, V
Vallsjö; äg. avs. Vallsjö 31 194
i Vallsjö socken (lqf. 24/2 1937 § 92). Martinsson
förde även talan för dikningsförläggare Vallsjö
nr 3 av år 1916.

Lantbrukaren Olof Jönsson, Östham, Vallsjö; V
äg. avs. Dragonörpåt 1' i Vallsjö socken.

Vallsjö ortens elektricitetsförening genom ledamo-
ten i förmingens styrelse, lantbrukaren Per
Andersson, Östra Säteriet.

Lantbrukaren Hugo Martinsson, Vallsjö nr 3, förande V
talan för dikningsförläggare Vallsjö nr 2

94 av år 1919.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 4).

Statens järnvägar genom z.f. förste baningenjören Erik Svögg, biträdd av förste banmästaren C. Lindskog (bil. 5).

§ 1.

De för förvätningsmannen utvalda förordnande upptäckts och biträdes protokoll (bil. 1).

§ 2.

Järn mot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jämförande till sin händelse sakägare. Godsmännen förklarade, att de avlagt förskriven och att de innehade uppdrag att vara skiftsgodsmän.

§ 3.

Laga hinder mot förvätningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvätningsmannen framställde en planhärda över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsofverlägget, samt profil- och sektionsskizningar över de avlopp, vilkas upptäckande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Sedan det upplysts, att Sigfrid Persson av Johanna Prahl köpt fastigheten Valljö 31¹³⁰, meddelade förädlingsmannen, att Persson nu var att anses som sökande till för-
rättningen i stället för Johanna Prahl (V.L. 11:54).

§ 6

Nils Lundström framhåll, att han med syn-
förrättningen avsåg att få sin fastighet Valljö 31¹⁹³ nöj-
aktigt torrlagd. Fastigheten palnas nämligen nu ordnat
avlopp. F.m. avledes vätnet genom en i det närmaste igen-
slammad vägrumma vid punkten 4+50 och rinner sedan
ovanpå marken åt söder utmed gränsen mellan Anders
Nilssons och Olof Perssons fastigheter, Valljö 3²³ respektive
Dragonstorp 4, till avloppet för dikningsföretaget Valljö
nr 3 av år 1916. Lundström yrkade, att en ny tekt dike
skulle upptäckas från punkten 2+84 vid avloppet för diknings-
företaget Valljö nr 3 av år 1916 norr ut över Anders Nilssons
fastighet Valljö 3²³, där marken är lägst, till punkten
4+50 vid väg 1042. Den nuvarande vägrumman skulle därfter
enk. Lundström ombyggas och en ny tekt ledning
sedan upptäckas vid norra sidan av väg 1042 till
punkten 5+66 i gränsen mellan Sigfrid Perssons
(föret Johanna Prahl) och Nils Nilssons fastigheter,
Valljö 31¹³⁰ respektive Valljö 31⁴⁷.

§ 7.

Nils Nilsson yrkade, att det av Lundström påyrkade
avloppet skulle framdrägas till hans tomt vid punkten
6+16.

§ 8.

Advokat Claesson anförde: "Anders Nilsson vill ej
tillåta att avlopp upptäckas över hans mark,
vilka sedan nu äro nöjaktigt torrlagda och alltså
ej kunna få någon som helst bättnad genom det av

Lundstämman påfordrade dienningsföreläggelse. Är det absolut nödvändigt att för föreläggning av Lundstämmas fastighet uppteaga en nytt avlopp över Anders Nilsson Tillskrifta Vallsjö 3²³, yrkar denne prövning för att den skada, som därigenom tillskrifvas honom". På påskild fråga av förvärdningsmannen förklarade advokat Claesson, att Anders Nilssons fastighet ej var detaljdikad med vare sig öppna eller täckta diken men fullt förelagd genom det avlopp, som utförts för dienningsföreläggelse Vallsjö nr 3 av år 1916.

§9.

Advokat Claesson framhåller, att sömandenas norr om väg 1042 liggande marken mycket väl kunna föreläggas, om ett nytt avlopp upptejgas från avloppet för dienningsföreläggelse Vallsjö nr 3 av år 1916 norr ut med gränsen mellan Anders Nilssons och Olof Perssons fastigheter, Vallsjö 3²³ respektive Dragon-torp 4, till väg 1042. Avloppet borde dock enl. Claesson helt föreläggas på Olof Perssons mark.

§10.

Olof Persson framhåller, att ett avlopp över Anders Nilssons fastighet, utfört i den skärning, som Nils-Lundstämman påskild (§6), givetvis kommer att medföra bättnad för Anders Nilssons mark, vilka nu ingalunda äro nöjaktigt förelagda. Påskiffande den av advokat Claesson förelagda skärningen för ett nytt avlopp (§9) anförde Persson, att ett dike, som upptejgas i denna skärning, ej kan medföra någon som helst bättnad för hans fastighet Dragon-torp 4, snär de marken, över vilka diket i så fall skall upptejgas, i huvudsak utgjöras av fälod, som utnyttjas till bete. Slutligen påskild Persson, att han har förväg omedelbart väster om gränsen mellan Anders Nilssons och hans egen fastighet samt att denna väg kommer att förstöras, om avlopp upptejgas i enligt med advokat Claessons förslag.

§ 11.

Nils Lundström meddelade att den nuvarande tumman vid punkten 4+50 för väg 1042 byggdes 1912 av förra ägarer till hans fastighet Vallsjö 31¹⁹³. Vägen hade då ej varit indelad till allmänt underhåll, vilket skedde först i slutet av 1920-talet.

§ 12.

Advokat Claesson anförde och diktade till protokollet följande: "Det lantliggningsförelägg, som söktes av Nils Lundström m.fl., är ett mycket litet förelägg. Ansökningen har tydligen tillkommit för att Lundström och Piahl skall bli av med vätnet på sina fastigheter (husen). Det finns ingen anledning att för ett sådant litet förelägg dra in vare sig Anders Nilsson eller Olof Persson. Den lilla betnad, som eventuellt kan pinnas, svarar ej på långt när mot de kostnader, som i så fall skulle drabba dessa båda. Dess lantbruk är för små att bära sådana kostnader."

§ 13.

Förvätningsmannen meddelade, att han upprättat två olika förslag till avlopp från söndenas norr om väg 1042 liggande marken. Det ena förslaget, kallat alternativ 1, avser att en ny täkt ledning skall uppläggas i enlighet med Nils Lundströms yrkande (§ 6) från punkten 2+64 vid avloppet för dikningsförelägget Vallsjö nr 3 av år 1916 norr ut över Anders Nilssons fastighet Vallsjö 3²³ till väg 1042. Det andra förslaget, kallat alternativ 2, som sammanfaller med advokat Claessons förslag (§ 9), avser att en ny täkt ledning skall uppläggas från punkten 12+00 = 2+00 vid avloppet för dikningsförelägget Vallsjö nr 3 av år 1916 norr ut över Olof Perssons fastighet Dragonörp 4' och ca 10 m. värt om fastighetens gräns mot Anders Nilssons egendom Vallsjö 3²³ till väg 1042.

§ 14.

Förslagspyning, värftepyning och sakägare äro sammanträdde.

§ 15.

Adolf Blacron förordade för Anders Nilsson del förslaget alternativ 2. Han ansåg nämligen, att kostnaderna för avlopp enligt detta förslag skulle bli lägre än enligt förslag alternativ 1. Enligt Blacron kommer även ett avlopp, utsett i överensstämmelse med förslag alternativ 2, att medföra viss påverkan för Nilsson fastighet, enär avloppet kommer att avskära det väten, som vid vissa tillfällen rinne in över Nilsson fastighet från Olof Perssons gårdsmark. Nilsson var därför villig att med viss mindes del deltaga i kostnaderna för ett avlopp, utsett enligt förslag alternativ 2.

§ 16.

Nils Lundström och Olof Persson förordade förslaget alternativ 1, enär de ansågo, att kostnaderna för avlopp enligt detta förslag måste bli lägre än enligt förslag alternativ 2. Persson framhöll även, att han har en brunn eller bakhålla på sin gård om väg 1042 och i närheten av gränsen mot Anders Nilssons fastighet, som alltså skulle påverka och därför ha stort värde. Brunnan kommer enligt Persson att städa och förbättras om avlopp utsetts enligt förslag alternativ 2, varför han upställer förutsättning för de skador, som därigenom kommer att tillståndas honom.

§ 17.

Fregner Danielsson meddelade, att Vägförvaltningen skulle i egenskap och utan kostnad för det planerade dikeningsföretaget bygga en ny brunn med anslutningsbrunnar antingen vid punkt 4+53 (förslag alternativ 1) eller vid punkt 10+08 (förslag alternativ 2), under förbehåll dock dels att Vägförvaltningen erhåller rätt att genom vätenlås brunnar, inleda vägvatten i de brunnar på dens nya ledningen, som dikeningsföretaget kommer att utföra, dels att Vägförvaltningen befriades från alla kostnader för framförda underhållet av dikeningsföretagets ledningar och brunnar.

§ 18.

Hugo Martinsson och Anders Martinsson, vilka förde talan

för respektive delningsföretagen Vollsjo nr 1719 och Vollsjo nr 3 av år 1916 förklarade, de ej hade något att invända mot det planerade delningsföretaget vare sig detta utfördes enligt förslag alternativ 1 eller förslag alternativ 2.

§ 19.

Baningsenjo Höög förklarade, att det planerade delningsföretaget ej kunde anses beröra Statens järnvägars intressen, varför han ej ansåg erforderligt att yttrande jämlikt bestämmelserna i E. L. 10:52 inhämtades från distriktschefen.

§ 20.

Herr Per Andersson, ombud för Vollsjo ortens elektricitetsförening, meddelade, att föreningen skulle flytta de ledningsstolpar, vilka möjligen måste flyttas för att delningsföretagets ledningar skulle kunna framdragas, men att föreningen yrkade ersättning för sina kostnader.

§ 21.

Då intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammmanträdet avslutades med tillkännagivande att näste sammmanträde i ärendet kommer att hållas hos Nils Lundström, Östra Pärst, Vollsjo, torsdagen den 7 april 1949 kl. 10.

Vollsjo den 17 mars 1948

A. tjänstens vägnar:

E. H. Nilén

Statens lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

Harald Nilsson

Gode män.

År 1949 den 7 april inställdes sig symmänn-
nen hos snickarmästaren Nils Lundström, Åska
Lärocent, för att åter handlägga symföretä-
ringen.

Följande symmännen hade följande till-
ståndsbeslut.

- ✓ Snickarmästaren Nils Lundström.
- ✓ f. Lantbr. Sigfrid Persson.
- ✓ Lantbr. Anders Nilsson.
- ✓ Lantbr. Olof Persson.
- ✓ Lantbr. Albin Nilsson
- ✓ Lantbr. Anders Martinsson
- ✓ Lantbr. Per Andersson för Västgötens Elektrik-
förening.

§ 22.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna
för hanteringen m. m. under symföretäringen
belöpte sig till 62 kr, varav Nils Lundström förskötade
42 kr. och Albin Nilsson 20 kr.

§ 23.

Företäringssammansättningen redogjorde för upprättade
förslag till avlopp från söndagens marker.
Förslagshandlingarna bilades protokollet;

Vårdningslängden

bil. A

Kostnadsförslagen

bil. B a och B b

Arbetsbeskrivningen

bil. C.

§ 24.

Anders Nilsson överlämnade en till företä-
ringssammansättningen ställd skrivelse, vilken upp-
lästes och bilades protokollet (bil. 9).

§ 25.

Kogars symmännens utlåtande (bil. 5), var-
 efter kostnadsfördelningslängden (bil. 6) upplästes.

§ 26.

Uthålnades ersättningen till shifterns godmän-
 nen pålunda:

Havaed Nilsson	24 kr.
Anton Bröndahl	28 "
Summa	52 kr.

Ersättningarna utbetalades av Nils Lundström.

§ 27.

Nils Lundström, Sigrid Persson och Albin Nilsson beslöt att ansöka om bidrag från ståtens avdelningsanslag till kostnaderna för förtägets utförande. De uppdrags åt snickar-
 mästaren Nils Lundström, Östra påtrist, Vallsjö,
 och vid gifall för honom åt lantbrukaren
 Albin Nilsson, Östra påtrist, Vallsjö,
 att hos Kungl. Lantbrukshögskolan ansöka om
 största möjliga bidrag från ståtens avdel-
 ningsanslag,
 att, om bidrag beviljas, i delägarnas vägnar
 dels avsluta kontrakt med Kungl. Lant-
 brukshögskolan om förtägets utförande,
 dels under teckna för bidragets ut-
 behovs kommande erforderliga förbindelser
 och revisioner.

§ 28.

Anders Nilsson förklarade, att han kommer
 att vid Lödöleygdens värdendomsstal anföra
 besvär mot symmännens utlåtande.

§ 29.

Lynsmännen uppläso åt snickarsmästaren Nils Lundström, Östra Fästeriet, Vallsjö, att sedan synföreläningen föreskallts kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse. Inne dess styrelse blivit utredd skulle de vid föreläningen uppräta handlingarna och räkningarna förvaras av Lundström.

§ 30.

Trogen delägare ämnade söka lån från avdelningslånefonden.

§ 31.

Då intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet, varefter föreläningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vallsjö den 7 april 1949.

På tjänstens vägnar:

E. H. Melli.

Statens lantbruksingenjör.


Karala Nilsson Anton Gröndahl
Både båda.

Ek.D. nr ³⁰ 683-1944.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11 10-19 44

~~1236/1944~~
~~56~~ 32.
1945 1946

Bil. 1.



R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 maj 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman

E. Wessman

E. Kvistberg

E. Kvistberg

Utlämnat d. 29
11.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

30

83

44

Lantbruksingeniör

Lantbruksingeniör

Lantbruksingeniör

Undertecknade, få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör, att enligt gällande dikningslag förrätta syn för torrläggning av mark till fastigheterna N:3 och N:31 Vollsjö, uti Vollsjö socken, Färs härad.

Förrättningen synes även komma att beröra.

Vollsjö 3²³ Karl Nilsson
 " 3²⁴ Olof Persson
 " 31⁴⁷ Albin Nilsson
 " 31¹⁹⁴ Anders Martinsson

Sammanträden kan hållas hos undertecknad Johanna Prahl.

Vollsjö den 5 februari 1944.

Kils Lundström
 Vollsjö 31¹⁹³

Johanna Prahl
 Vollsjö 31¹³⁰

Johanna Prahl, nu Sigfrid Persson.

i Frenninge Vollsjö församling

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 27 februari 1949

8 13 10 49.

Bil. 2.


Kyrkohärde & Pastor förordnades Kyrkoherde

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vollsjö n:ris 3 o. 31 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos Snickaremästaren Nils Lundström, Östra Säteriet pr Vollsjö, torsdagen den 17 mars 1949 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vollsjö n:ris 3, 6 och 31 samt Dragontorpen n:ris 1 o. 4 i Vollsjö socken, dels allmänna vägen Araskoga-Vollsjö-Säljeröd-Pregstad eller väg 1042, dels dikningsföretagen "Vollsjö n:r 3 av år 1916" och "Vollsjö nr 94 av år 1919" i Vollsjö socken, dels den statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Vollsjö-Klasaröd, dels en Vollsjöortens elektricitetsförening tillhörig kraftledning.

Malmö den 21 februari 1949.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallör.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Vollsjö församling söndagen den 1949 betygar:

Anhålls, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Vollsjö församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.	
Pastorsämbetet i Vollsjö församling /kungörelse/	Vollsjö	21/2	1949
Skiftesgodemannen Harald Nilsson, Öståkra,	"	"	"
Skiftesgodemannen Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21,	"	"	"
Distriktschefen, Statens Järnvägars III Distrikt/avskrift av kungörelse/	Malmö	"	"
Vägförvaltningen,	"	23/2	"
Snickaremästaren Nils Lundström, Östra säteriet,	Vollsjö	"	"
Lantbrukaren Olof Persson, Vollsjö 3,	"	"	"
" And. Nilsson, "	"	"	"
f. Lantbr. Sigfrid Persson, Östra säte- riet,	"	"	"
Lantbr. Albin Nilsson, Östra säteriet,	"	"	"
f. Lantbr. Anders Martinsson, Östra säteriet,	"	"	"
Lantbr. Olof Jönsson, Östhem,	"	"	"
Styresmannen för dikningsföretaget Voll- sjö n:r 3 av år 1916, f. lantbrukaren And. Martinsson, Östra säteriet,	"	"	"
Styresmannen för dikningsföretaget Voll- sjö n:r 94 av år 1919, lantbrukaren Hugo Mårtensson, Vollsjö 3,	"	"	"
Ordföranden i Vollsjöortens elektricitets- förening, lantbrukaren Nils Svensson, Näsby,	Klasaröd	"	"

Malmö den 23 februari 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

allt.
H / B:sey

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr


17
Pil. 4

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vollsjö n:ris 3 och 31 m.fl. hemman i Vollsjö socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 mars 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

SD/BA

— The first of these is the fact that the
theoretical model of the firm is based on
the assumption that the firm is a profit
maximizing entity. This is a simplification
of reality, but it is a useful one. The
second is the fact that the model is based
on the assumption that the firm is a
single entity. This is also a simplification
of reality, but it is a useful one. The
third is the fact that the model is based
on the assumption that the firm is a
rational entity. This is also a simplification
of reality, but it is a useful one.

Bil. 5.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr Ds 113/49

Rättegångsfullmakt


Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, ^{H. f. förste baningenjören Erik Floog} befullmäktigar jag härigenom ~~innehavaren härav~~ eller den, han i sitt ställe förordnar, att _____

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

~~talat i målet~~ vid sammanträde torsdagen den 17 mars 1949 för syneför-
rättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till
Vollsjö n:ris 3 o. 31 m.fl. hemman i Vollsjö socken.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 mars 1949.



Bevittnas:

F. Leland

T. Hållberg

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nytt avlopp för dikningsföretaget "Vollsjö nr 31 av år 1949" i Vollsjö socken, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen från Araskoga över Vollsjö och Säljeröd till Pregestad eller väg 1042, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Malmö den 28 mars 1949.

I tjänsten:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

P.S. Även översändes ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan.

Mom. 7. Trumma för allmän väg.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B-C-D, korsar mellan avvägningss- punkterna 4+50 och 4+58 allmänna vägen från Araskoga över Vollsjö och Säljeröd till Pregestad eller väg 1042. I korsningspunkten, som ligger c:a 2 km. öster om Vollsjö kyrka, finnes nu en i det närmaste igenslammad stentrumma, som enligt upplysningar på platsen byggts 1912. Trummans botten ligger på höjden + 14.00 m. och vägbanan över trumman på medelhöjden + 15.25 m. Den nuvarande stentrumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 15 cm /6"/ inre diameter och med inre underkanten på höjden + 13.50 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan bidrag från dikningsföretagets sida. Vägförvaltningen äger därefter rätt att genom vattenlåsbrunnar inleda vägvatten i de brunnar på dikningsföretagets ledningar, som företaget kommer att utföra. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar och brunnar, är den befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya vägtrumman måste byggas och när dikningsföretaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmän väg.


Malmö i mars 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.



VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1488-43/49

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 4/9 1949. Bil. 8.

Till

Statens Lantbruksingenjör


C.H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Vollsjö nr 31 av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 mars 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 2 april 1949.



W. Mannerfelt.

SD/AF

Bil. 9.

5591:A. Till Förrättningsmännen.

Undertecknad, Anders Nilsson, får härmed liksom tidigare förorda alternativ 2 om dikningen överhuvudtaget skall komma till stånd. Skulle alternativ 1 genomföras får jag min klöveråker helt sönderskuren och nedtrampad, då dikningen skall genomföras och som jag tidigare anført har jag ingen båtnad av dikning å mina ägor. Den lilla nytta som kan tänkas genom avledning av ytvattnet från Olof Perssons fäladsmark täcker nämligen icke på långa vägar den skada, jag kommer att lida genom upptagande av dike över mig tillhörig mark. Vidare kommer från de tre fastigheterna norr om vägen att avledas en avsevärd mängd spillvatten. Detta spillvatten kommer att utsläppas i den öppna gropen nere vid järnvägen och härigenom blir detta vatten förstört och kan näppeligen utnyttjas för vattning av kreatur på sätt som tidigare skett. Skulle trots vad jag tidigare och här ovan anført alternativ 1 genomföras, vill jag påpeka, att den ersättning jag kan tillerkännas för skada och intrång måste sättas så hög, att densamma täcker hela den skada, som orsakas min klövervall.

Vollsjö den 5 april 1949.

Anders Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Vollsjö s:n.										
Vollsjö 3 ²³ , 75/8192 mtl.										
Anders Nilsson										
Åker, ej båtnad	1				35	-	-	-	-	-
" , "	2				30	-	-	-	-	-
" , "	3				49	-	-	-	-	-
" , "	4				13	-	-	-	-	-
" , grusbl. lera	5		06			2200	3000	800	48	-
" , "	6		01			2800	3000	200	2	-
" , "	7		14			1200	3000	1800	252	-
" , "	8		31			2700	3000	300	93	-
" , ej båtnad	9				04	-	-	-	-	-
Tomt och trädgård	10				12	-	-	-	-	-
Åker, ej båtnad	11				02	-	-	-	-	-
Summa			52	1	45				395	-
Vollsjö 31 ¹⁹³ , 1/144 mtl.										
Nils Lundström.										
Åker, grusbl. lera	12		21			1000	4000	3000	630	-
" , "	13		19			2600	4000	1400	266	-
" , "	14		11			2400	4000	1600	176	-
" , "	15		07			1000	4000	3000	210	-
Tomt och trädgård	16		09			1000	4000	3000	270	-
Summa			67						1552	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
¹³⁰ Vollsjö 31 , avs.										1
Sigfrid Persson.										2
Åker, grusbl. lera	17		12			1800	4000	2200	264 -	3
Tomt och trädgård	18		03			500	4000	3500	105 -	4
Summa			15						369 -	5
⁴⁷ Vollsjö 31 , avs.										6
Albin Nilsson.										7
Åker, grusbl. lera	19		01			1000	4000	3000	30 -	8
" , "	20		03			1000	4000	3000	90 -	9
" , "	21		07			1800	4000	2200	154 -	10
" , "	22		03			1000	4000	3000	90 -	11
" , "	23		12			1800	4000	2200	264 -	12
Tomt och trädgård	24		11			1000	4000	3000	330 -	13
Summa			37						958 -	14
<u>Sammandrag.</u>										15
²³ Vollsjö 3 , 75/8192 mtl.										16
Anders Nilsson			52	1	45				395 -	17
¹⁹³ Vollsjö 31 , 1/144 mtl,										18
Nils Lundström			67						1552 -	19
¹³⁰ Vollsjö 31 , avs.										20
Sigfrid Persson			15						369 -	21
⁴⁷ Vollsjö 31 , avs.										22
Överföres			1 34	1 45					2316 -	23

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört Albin Nilsson		1	34	1	45				2316	-
			37						958	-
		1	71	1	45				3274	-
Summa										
Vollsjö den 7 april 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingenjör										
Harald Nilsson Anton Gröndahl										
Gode män.										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Förslag alternativ 1.</u>								
2		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
3										
4	1+00-	88 <u>Avlopp</u> för dikningsföre-								
5	-1+88	taget nr 94 Vollsjö av								
6										
7		år 1919. Upprensas av det-								
8										
9		ta företag				-	-			
10										
11	1+88-	12 <u>Trumma</u> för järnvägen								
12	-2+00=	Ystad-Eslöv, 0.60x0.90 m.								
13	=12+00									
14		Upprensas av diknings-								
15		företaget Vollsjö nr 3 av								
16										
17		år 1916				-	-			
18	2+00-	64 <u>Avlopp</u> för dikningsföre-								
19	-2+64	taget Vollsjö nr 3 av år								
20										
21		1916. Upprensas av detta								
22										
23		företag				-	-			
24	2+64-	80 <u>Cementrör; 6"</u> m	80	1.90	152	-				
25	-3+44									
26		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
27										
28		rörläggning och höljning m	80	2.-	160	-				
29										
30	3+44-	106 <u>Cementrör; 4"</u> m	106	1.50	159	-				
31	-4+50									
32		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
33		rörläggning och höljning m	106	2.80	296	80				
34										
35	Övf.	350	Överföres			767	80			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	350	Överfört			767	80				
4+50- -4+58	8	Nybyggnad av trumma för väg 1042 Araskoga-Prege- stad. Arbetet skall ut- föras av Vägförvaltningen, som därvid äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 6" /15 cm/, dels att trum- mans inre underkant skall ligga på höjden + 13.50 m				-	-			
4+58- -4+67= =10+00	9	Cementrör; 4" m	9	1.50	13	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och höljning m	9	4.-	36	-	817	30		
Tills. 367 m.										
Ommurning av rörutloppet samt stensätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter; vid 2+64 st.			1	200.-	200	-				
Brunn 24" med kopplingar; vid 3+44 st.			1	70.-	70	-				
Anslutningsbrunnar till den nya väg- trumman; vid 4+50 och 4+58. Skola ut- föras av Vägförvaltningen					-	-	270	-		
		Överföres					1087	30		

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört					1087	30		
2											
3			Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%					212	70	1300	-
4											
5			<u>Dikessträckan D-E.</u>								
6	4+67= =10+00- -5+40	73	Cementrör; 4" m	73	1.50	109	50				
7			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
8											
9			rörläggning och höljning								
10			m	73	3.30	240	90				
11	5+40- -6+16	76	Cementrör; 4" m	76	1.50	114	-				
12			<u>Schaktning</u> , stämpling,								
13											
14			delvis spontning samt								
15											
16			rörläggning och höljning								
17			m	76	4.30	326	80	791	20		
18			<u>Tills. 149 m.</u>								
19			<u>Brunnar 21"</u> med kopplingar; vid 4+89,								
20											
21	5+40, 5+66 och 6+16		st	4	55.-			220	-		
22			<u>Tätning</u> med tjärdrev av rörfogarna å								
23											
24	sträckan 4+89-5+17		m	28	1.-			28	-		
25											
26			Oförutsett och arbetsledning m.m.c:a								
27	20%							210	80	1250	-
28											
29								<u>Summa</u>		2550	-
30			<u>Sammandrag.</u>								
31		367	Dikessträckan A-B-C-D					1300	-		
32											
33		149	" D-E					1250	-		
34											
35	<u>Summa</u>	<u>516 m.</u>				<u>Summa</u>		<u>2550</u>	<u>-</u>		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Vollsjö den 7 april 1949.								1
		Å tjänstens vägnar:								2
		<i>C.H. Wallér</i>								3
		C.H. Wallér.								4
		Statens lantbruksingenjör.								5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kosthad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Förslag alternativ 2.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-D.</u>								
1+00- -1+88	88	<u>Avlopp</u> för dikningsföretaget nr 94 Vollsjö av år 1919. Upprensas av detta företag								
1+88- -2+00= =12+00	12	<u>Trumma</u> för järnvägen Ystad-Eslöv 0.60x0.90 m. Upprensas av dikningsföretaget Vollsjö nr 3 av år 1916								
2+00= =12+00- -11+50	50	<u>Cementrör; 4"</u> m <u>Schaktning, stämpling,</u>	50	1.50	75	-				
		rörläggning och höljning m	50	1.40	70	-				
11+50- -11+06	44	<u>Cementrör; 4"</u> m <u>Schaktning, stämpling,</u>	44	1.50	66	-				
		rörläggning och höljning m	44	2.20	96	80				
11+06- -10+08	98	<u>Cementrör; 4"</u> m <u>Schaktning, stämpling,</u>	98	1.50	147	-				
		rörläggning och höljning m	98	3.30	323	40				
10+08- -10+00= =4+67	8	<u>Nybyggnad av trumma för</u>								
Övf.	300	Överföres			778	20				

[illegible]

2000 年 12 月 15 日

[illegible]

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förslag alternativ 1.								
Dikessträckan A-B-C-D.								
1+00- -1+88	88							Avlopp för df. nr 94 Vollsjö av år 1919. Upprensas av det- ta företag.
1+88- -2+00= =12+00	12					10.71 10.78		Trumma för jv. Ystad-Eslöv. Upprensas av df. Vollsjö nr 3 av år 1916. Fp. + 12.03 m.
2+00- -2+64	64	0.80				10.81		Avlopp för df. Vollsjö nr 3 av år 1916. Upprensas av detta företag.
2+64	-	0.70				10.90		6" cementrör mellan 2+64 och 3+44.
3	36	0.95				2:1000		
+44	44	1.30				11.06		
+44	-	1.25				11.09		4" cementrör mellan 3+44 och 4+50.
+50	6	1.35				22:1000		
4	50	1.45						
+50	50	1.55				13.42		Fp. + 15.63 m.
+50	-	1.45				13.50		Nybyggnad av trumma av 6" 15 cm/. rör mellan 4+50 och 4+58.
+58	8	1.80				13.50		
4+67= =10+00	9	1.80				3:1000 13.55		4" cementrör mellan 4+58 och 4+67 = 10+00.
Summa	367	meter.						
Dikessträckan D-E.								
4+67= =10+00	-	1.80				13.55		4" cementrör mellan 4+67=10+00 och 6+16.
5	33	1.60				3:1000		
+40	40	1.40				13.77		
Övf.	73					3:1000		

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	73							
+50	10	1.30				3:1000		
6	50	1.40						
+16	16	1.50				14.-		
Summa	149	meter.						
Sammandrag.								
	367	Dikessträckan A-B-C-D						
	149	" D-E						
Summa	516	meter.						
<u>Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar,</u>								
<u>därvid bl. a. följande skall iakttagas.</u>								
1/	Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det öppna dikets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning							
2/	Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets sty- relse, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg, kraftledning, telefonledning och telefonkabel. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.							
3/	Ommurning av rörutlopp skall utföras av betong med 300 kg. E-cement pr 3 m och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas							

- med skärv.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
 - 5/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
 - 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
 - 8/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom perschaktning från sidorna.
 - 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
 - 10/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stöttas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
 - 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
 - 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
 - 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
 - 14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstär-

kas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

15/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32". Brunnar med 21" inre diameter skola utföras utan mellanshift av tegel.

17/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brun-

nar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslöcket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslöcket och markytan vara minst 50 cm.

- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 20/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Vollsjö den 7 april 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

*full
1949. 4. 7*

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vollsjö nr 3 och 31 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 maj 1944 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vollsjö nr 3 och 31 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingsån, ligger c:a 1.5 km. OSO Vollsjö station vid järnvägen Ystad-Eslöv och c:a 2.- km. öster Vollsjö kyrka. Det omfattar marker norr och söder om allmänna vägen från Araskoga över Vollsjö och Säljeröd till Pregestad eller väg 1042. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Vollsjö nr 3 och 31 i Vollsjö socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Sökandenas marker, vilka ligga norr om väg 1042, sakna nu ordnat avlopp.

F.n. avledes vattnet åt söder genom en i det närmaste igenslammad vägtrumma vid

avvägningspunkten 4+50 och rinner sedan ovanpå marken, följande i huvudsak gränsen mellan Anders Nilsson och Olof Perssons fastigheter, Vollsjö 3²³ respektive Dragontorpet 4¹, till det öppna avlopp, som utförts för dikningsföretaget Vollsjö nr 3 av år 1916. Då marken på fastigheten Vollsjö 3²³ lutar starkt åt sydost, rinner också en del av vattnet över denna fastighet.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta över torrlägningsområdet har upprättats genom nymätning /ritning 1/. Området har även ytavvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Den sträckning för nytt avlopp, som påyrkats av sökanden Nils Lundström /förrättningsprotokollets § 6/, har stakats och avvägts. Vidare har den sträckning för avlopp från vägen och söder ut, som föreslagits av advokaten Claeson i hans egenskap av ombud för Anders Nilsson /förrättningsprotokollets § 9/, stakats och avvägts. Över alla stakade och avvägda sträckor hava profilritningar upprättats /ritning 2/.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då det under syneförrättningen från sakägarnas sida framförts olika yrkanden och förslag beträffande det nya avloppets sträckning från väg 1042 och söder ut till det öppna avloppet för dikningsföretaget Vollsjö nr 3 av år 1916, har förrättningsmannen utarbetat två olika förslag till avlopp från sökandenas marker, kallade förslag alternativ 1 och förslag alternativ 2. Här nedan redogöres närmare för de båda förslagen.

Förslag alternativ 1.

1/ Dikessträckan A-B-C-D från avvägningspunkten 1+00 öster och norr ut genom väg 1042 till avvägningspunkten 4+67 = 10+00.

Delsträckan 1+00-1+88 ingår i dikningsföretaget nr 94 Vollsjö av år

1919 och skall liksom hittills underhållas av detta företag.

Delsträckan 1+88-2+00 = 12+00 omfattar trumman för järnvägen Ystad-Eslöv. Trumman skall liksom hittills underhållas av järnvägen men rensas av dikningsföretaget Vollsjö nr 3 av år 1916.

Delsträckan 2+00 = 12+00-2+64 ingår i dikningsföretaget Vollsjö nr 3 av år 1916 och skall liksom hittills underhållas av detta företag.

Delsträckan 2+64-4+50 skall upptagas i nyskärning över Anders Nilssons fastighet Vollsjö 3²³ och utföras som täckt dike av 6" och 4" cementrör. Vid avvägningspunkten 2+64 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 3+44 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 4+50-4+58 omfattar väg 1042. Ny trumma med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen.

Delsträckan 4+58-4+67 = 10+00 skall upptagas i rak nyskärning parallellt med och c:a 2 m. norr om väg 1042 samt utföras som täckt dike av 4" cementrör.

2/ Dikessträckan D-E från avvägningspunkten 4+67 = 10+00 väster ut till avvägningspunkten 6+16.

Delsträckan 4+67 - 5+66 skall upptagas i rak nyskärning parallellt med och c:a 2 m. norr om väg 1042 samt utföras som täckt dike av 4" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 4+89, 5+40 och 5+66 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 5+66-6+16 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt dike av 4" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten

6+16 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Förslag alternativ 2.

3/ Dikessträckan A-B-D från avvägningpunkten 1+00 öster och norr ut ge-

nom väg 1042 till avvägningpunkten 10+00 = 4+67.

Delsträckan 1+00-1+88, se förslag alternativ 1.

Delsträckan 1+88-2+00 = 12+00, se förslag alternativ 1.

Delsträckan 2+00 = 12+00-10+08 skall upptagas i rak nyskärning c:a 10 m.

väster om gränsen mellan fastigheterna Vollsjö ²³ 3 och Dragontorpet ¹ 4 och utföras som täckt dike av 4" cementrör. Vid avvägningpunkten 2+00 = 12+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 11+06 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 10+08-10+00 = 4+67 omfattar väg 1042. Ny trumma med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen.

4/ Dikessträckan D-E, se förslag alternativ 1.

Då kostnaderna för avlopp från sökandenas marker bliva i stort sett desamma vare sig avloppet utföres enligt förslag alternativ 1 eller förslag alternativ 2, hava synemännen ingående övervägt fördelarna och nackdelarna av de båda förslagen.

För förslag alternativ 1 talar bl.a. den omständigheten, att vissa delar av Anders Nilssons fastighet Vollsjö ²³ 3 otvivelaktigt äro i behov av förbättrad torrläggning, att viss båtnad kommer att beredas Nilssons fastighet, om avlopp upptages enligt förslag alternativ 1, och att denna båtnad ej kan vinnas för lägre kostnad, om Nilsson själv dikar sin fastighet, än om han deltar i kostnaden för ett gemensamt torrlägningsföretag. Någon

skada kan möjligen uppkomma för Nilsson, om avlopp upptages enligt förslag alternativ 1, därigenom, att arbete då måste utföras på hans fastighet. Denna skada kan dock i stort sett helt förhindras, om arbetet utföres under icke vegetationstid, och skulle skada uppkomma, är Nilsson berättigad till ersättning därför enligt bestämmelserna i mom. 10 här nedan. Synemännen anse därför att fördelarna av att företaget utföres enligt förslag alternativ 1 bliva för Nilssons del avsevärt större än de skador, som kunna uppkomma för honom genom arbetet.

Utföres avlopp från sökandenas marker enligt förslag alternativ 2, beredes Anders Nilssons fastighet Vollsjö ²³ 3 viss båtbad därigenom, att en del dagvatten, som nu från väster rinner in över Nilssons marker, kommer att avskäras och bortledas. Den fastighet åter, Dragontorpet ¹ 4, över vilken avloppet skall upptagas, kommer däremot i stort sett ej att erhålla någon båtbad, enär fastighetens, av företaget berörda marker i huvudsak utgöres av fälad. Nyttan av ett avlopp, utfört enligt förslag alternativ 2, blir därför enligt synemännen mindre än om avlopp utföres enligt förslag alternativ 1. Beträffande skadorna åter genom ett avlopp, utfört enligt förslag alternativ 2, anse synemännen att de bliva betydande. Omedelbart söder om väg 1042 finnes nämligen i nordöstra hörnet av fastigheten Dragontorpet ¹ 4 en brunn eller kallkälla, där fastighetens ägare, Olof Persson, vattnar sina betesdjur och där även andra, tidvis hämta vatten. Denna källa kommer otvivelaktigt att sina, om avlopp upptages enligt förslag alternativ 2, till skada ej blott för ägaren utan även för andra.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreskriva synemännen, att nytt avlopp från sökandenas marker skall utföras enligt förslag alternativ 1.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vattnet från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan /ritning 1/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhånden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Trumma för allmän väg.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B-C-D, korsar mellan avvägningpunkterna 4+50 och 4+58 allmänna vägen från Araskoga över Vollsjö och Söljeröd till Progestad eller väg 1042. I korsningspunkten, som ligger c:a

2 km. öster om Vollsjö kyrka, finnes nu en i det närmaste igenslammad stentrumma, som enligt upplysningar på platsen byggts 1912. Trummans botten ligger på höjden + 14.00 m. och vägbanan över trumman på medelhöjden + 15.25 m. Den nuvarande stentrumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 15 cm. /6"/ inre diameter och med inre underkanten på höjden + 13.50 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och intag för dagvatten.

Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen utan bidrag från dikningsföretagets sida. Vägförvaltningen äger där efter rätt att genom vattenlåsbrunnar inleda vägvatten i de brunnar på dikningsföretagets ledningar, som företaget kommer att utföra. Förhindrar Vägförvaltningen genom vattenlåsbrunnar eller på annat sätt att sand och grus genom vägvattnet införes i dikningsföretagets ledningar och brunnar, är den befriad från kostnader för framtida underhållet av dikningsföretagets anläggningar.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya vägtrumman måste byggas och när dikningsföretaget kommer att utföra sådana arbeten, som beröra allmän väg.

Mom. 8. Kraftledning.

Om det under företagets utförande visar sig nödvändigt att flytta någon stolpe för kraftledning, skall detta utföras av Vollsjöortens Elektricitetsförening, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet, motsvarande självkostnaderna för detsamma.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Elektricitetsföreningens styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra föreningens anläggningar.

Mom. 9. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besatt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7

kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 2550 kr. enligt förslag alternativ 1 och till 2500 kr. enligt förslag alternativ 2.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba och Bb/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de av dikningsföretaget berörda fastigheterna.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Anledning föreligger ej att uppdelningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärderna eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll de skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "Sök".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att

företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag alternativ 1 och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning av 15 kg. per cm av rörets längd.
- 6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil.E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han

är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en i Ekonomiska kartverkets beskrivning till avvägda fixpunkter inom Vollsjö socken angiven fixpunkt, som beskrives sålunda: "Vid vägen Vollsjö-Pregestad, omkring 2.2 km. öster om Vollsjö kyrka. I sten vid södra vägkanten och ungefär i vägplanet, 24 m. väster om västra gaveln till västra uthuslängan till röd gård invid och söder om vägen; kst. + 95.63 m". Fixpunkten har utmärkts på de vid denna förättning upprättade ritningarna och angivits ligga på höjden + 15.63 m. eller 80 m. under motsvarande höjd i Rikets höjdsystem.

- Ytterligare en fixpunkt har avvägs vid uppströmssidan av trumman för järnvägen Ystad-Eslöv och utmärkts med järndubb i kors i täckbalkens översida och något till höger om trummans vertikala mittlinje. Höjden angiver på hithörande ritningar till + 12.03 m, motsvarande + 92.03 m. i Rikets höjdsystem.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14

§ vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m..

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete-

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja

rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives

i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer

försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter

vid allmänt sammanträde framläggas för delägarnas granskning och god-

kännande.

Att för sisthämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla del-

ägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 §

vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll skall senast inom 14

dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styres-

mannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företa-

gets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och

följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mot-

tagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöres dels i Vollsjö kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Vollsjö nr 31 av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätting eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrätting ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som förlaga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Vollsjö den 7 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Harald Nilsson Anton Gröndahl

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
Vollsjö s:n.										
Vollsjö 3 ²³ , 75/8192 mtl.										
Anders Nilsson.										
Ägofig. 1-11		395	-			307	78	12.07		
Vollsjö 31 ¹⁹³ , 1/144 mtl.										
Nils Lundström	S									
Ägofig. 12-16		1552	-			1208	70	47.40		
Vollsjö 31 ¹³⁰ , avs.										
Sigfrid Persson	S									
Ägofig. 17-18		369	-			287	39	11.27		
Vollsjö 31 ⁴⁷ , avs.										
Albin Nilsson	S									
Ägofig. 19-24		958	-			746	13	29.26		
Summa		3274	-			2550	-	100.-		
Vollsjö den 7 april 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
Gode män.										

[illegible]

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättningshandling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Df. Vollsjo nr 31 av år 1949 i Vollsjo socken, Malmöhus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 10/11 1947-30/4 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruks-ändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 3,16 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	42	-		
2,4 % av 2550 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	61	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			103	20
Summa:				
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			103	20

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			103	20 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
<u>Alternativt förslag.</u>				
22/11 1948; 6 timmar à 1,90	11	40 ✓		
9-10 1949 och 23/3 1949; 23 timmar à 2,50	57	50 ✓	68	90 ✓
<u>En extra avskrift av förrättningshandlingarna;</u>				
50 sid. à 75 öre			37	50 ✓
Atgårderna har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr för lantbruksingenjör				
..... dagervoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
..... dagervoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
Summa kronor:			209	60 ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 1950

Ett exemplar av densamma har den 23/1 1950 överlämnats personligen till
snickarmästaren Nils Lundström, Östra säteriet, Vollsjö,
enligt mottagningsbevis kvitterats av

i egenskap av sökande till förrättningen: (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

B. A. Malm
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

4/9 1951 av *[Signature]*