Ritning I.

Plankarta.

av 5⁴

av 2

5¹⁷

Fp.5. +18.58 m.

Fp.4. +16.11 m.

5¹⁶

Fp.3. +15.02 m.

5¹⁵

Fp.2. +11.- m.

av 5⁴

5¹⁵

5¹²

Fp.1. +8.09 m.

5⁷

Avlopp för dikningsf. nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898

A

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Df. Ry nr 5 av år 1949

i Lövestads SOCKEN(~~NAR~~) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 {I (~~UTAN~~)} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

N.H.N:001


ORIGINAL
~~KOPIA~~ M 3·0973 Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3493-I

Ritning 2.

Profil- och sektionsritningar m.m.



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Df. Ry nr 5 av år 1949

I Lövestads SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN


UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1949 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 002

C. A. Malm (NAMN)


ORIGINAL ~~KOPIA~~ M 3-0973 Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN ST 3 | KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3493-2




Typritning för ommurning vid 13+72

Skala 1:50



Typritning för intag vid 7+52

Skala 1:50



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd-och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1952
DIARIE Nr.
SÄK

FÖRSLAG TILL

Df Ry nr 5 av år 1949

I Lövestads SOCKEN(~~NÄR~~) AV Malmöhus LRN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 [ ] (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

LMN.Nr 003 C.A. Nilsson
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3:0973 Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3493-3

3402

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3★0973

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar till dikningsföretaget "Ry nr 5 av år 1949" i Lövestads socken, Malmöhus län. Upprättade vid syneförrättning år 1949.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmö
30/6 1952

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Ry nr 5 av år 1949"

i Lövestads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1949.

Innehåller 49 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande sanläggning av markavlopp till Ry nr 5 i Löversteds socken, Malmöhus län.

År 1949 den 22 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör, samt skiftesgodemännen Karl Månsson i Löversted och Gösta Malm i Pärtofta hos lantbrukaren Nils Andersson i Ry nr 5 för att enligt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande sanläggning av markavlopp till Ry nr 5 i Löversteds socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 29 mars 1949 översänt till pastorsämbetet i Löversteds församling, hade anslagits i Löversteds kyrka söndagen den 3 april 1949 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 30 mars 1949. Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 2 april 1949 översänt underrättelser om sammanträdet. Förrättningen hade uppräknats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillställts kommit. följaktligen till förrättningen.

Lantbrukaren Nils Andersson, Ry; äg. 249/8192 mtl. Ry av 54 (lgf. 2/11 1918 s 207).

Lantbrukaren Gottfrid Nilsson, Lillarödsgård, äg. V
1/16 mtl. Ry 5 15 (lgf. 2/5 1945 nr 175) genom
arrendatorn M. Gottfrid Nilsson, som arren-
derar Ry 5 15 (bil. 4).

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Rögöe Persson, Löversåd; äg. 57/12288 V
mtl. Ry 5 13 och 57/12288 mtl. Ry 5 14 (lgf. 21/3 1945
nr 81).

Lantbrukaren Henry Lundin, Ry; äg. 57/6144 mtl. V
Ry 5 12 (lgf. 28/2 1940 nr 56).

Lantbrukaren Per Persson, Ry; äg. 1/48 mtl. Ry V
57 och 5/96 mtl. Ry 5 8 (lgf 17/4 1935 nr 116).

Lantbrukaren Sven Eriksson, Ryggården; äg. 1/128 mtl. Ry 5^16 (utan lagfart), 15/128 mtl. Ry 5^17 (lgf. 29/9 1922 § 109) samt mantalsskrivn till Ry nr 3 (utan lagfart).

~~Lantbrukaren Artur Ekelund, Ry nr 2, som äger jordlägenheten 11/160 mtl. Ry av 2'' till Ernst Strid med tillträde 1 oktober 1949.~~

Lantbrukaren Ernst Strid, Eggelstad; äg. 11/160 mtl. Ry av 2''.

Lantbrukaren Emil Jönsson, Ry nr 4, för delningsförslag nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898.

Arrendatorn M. Gottfrid Nilsson, Ry nr 5; arr. Ry 5^15.

§ 1.

Länsstyrelsens, för förrättningsmannens utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara tillfälliga godemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade samläggningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de mark, som komma att beröras av det planerade samläggningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp, vilkas uppförande olika sakägare påyrkat vid förrättssammanträdena.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att lantbruksingenjörerna Per Persson och Sven Eriksson vid förrättssammanträdena den 31 oktober 1948 underskrivit en handling med förklaring, att de gjorde gemensam sak med sökanden. Handlingen upplästes (bil. 5),

paragrafen densamma påtecknades genom syneman-nens påskrift.

§6.

Lantbrukarna Nils Andersson och Sven Eriksson begärde att den vid förrättningsförhandlingarna upptagna dikessträckan $6 = 7+52 - 0+00 = 40+00 - 41+00$ måtte utgå.

§7.

Sökandena och de, som förenat sig med dem, yrkade att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya avlopp i följande sträckningar:

Dikesstråkan A - B - C och
" B - D

§8

Förrättningsmannen meddelade, att dikesstråkan A = 18+50 – 16+38 ingår i dikningsföretaget nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898 samt att man för kostnadsberäkning av sökandenas mark ej behöver utsträcka företaget längre åt väster än till avvägningspunkten 15+00.

§ 9.

Till protokollet anteckнades, att kostnaderna för kartläggning m. m. vid förrättningarna beräknats till 2225.50 kr, vilka förskotterats av lantbrukaren Nils Andersson i Ry nr 5.

§ 10.

Lämnades följande uppgifter beträffande inägojordens areal vid de av dikningsföretaget berörda brukningsdelarna:

		Åker.	Äng.
Per Persson	Ry 5:7 och 5:8	20 ha	1.5 ha
Gottfrid Nilsson	Ry 5:15	18 ha	13 ha
Sven Eriksson	Ry 5:16 och 5:17	37 ha	8 ha
Nils Andersson	Ry av 5:4	12 ha.	

§ 11.

Förslags synnerheten, varefter förrättningsmän och sakägare åter sammanträddes.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till det planerade diknings företaget och meddelade det förslaget hörande handlingar och uppgifter. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och befanns protokollet;

bidragslängden	bil. A
kostnadsförslaget	bil. B.
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 13.

Yttrande angående tillåtande (bil. D), varpå kostnadsfördelningslängden (bil. E) upprättas.

§ 14.

Förrättningsmannen redovisade för berörda rörande bidrag och lån av statsmedel till samläggningsföretag.

§ 15.

Delägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Per Persson, Ry nr 5 per Löversiad och vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Andersson, Ry nr 5 per Löversiad

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underteckna för bidragets utbetalning erforderliga förbindelser och revisionen.

§ 16.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam ledamot i styrelsen och styrelseman lantbrukaren Per Persson, Ry nr 5 per Löversåd.

§ 17.

Upprättade ersättningarna till skiftesgrodmännen påtalade:

Karl Månsson	15.20 kr.
Gösta Malm	13.60 "
Summa	28.80 kr.

Ersättningarna utbetalades av lantbrukaren Per Persson.

§ 18.

Återstående förrättningsmannen Emil Jönsson i häfte handlingar (oinbundna) och i ritning (plan och profil på papper) till delningsföretagets nr 4 Ry och nr 22 Löversåd av år 1898, vilka Jönsson vid förrättningarna ställt till förfogande för 1:ste assistenten S. Bengtsson.

§ 19.

Då inga ytterligare förhor, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ry den 22 april 1949.

På fjärdens vägnar:

E. A. Nilsi

Skatens lantbruksingenjör.

Karl Mårtensson

Gösta Malm

Goda män.

37

Ek.D. nr 68/1944.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 30/7 1944

Bil. 1.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 juli 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

E. Kvistberg

Förrätt d. 29/11

1k. B. 37/684 kr 19 44.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 19. JULI 1944
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att handlägga sympatiröjning i och för bättre torrläggning av oss tillhöriga vattensjuka marker, Ry nr 5 i Lövestad socken av Malmöhus län. Övriga sökägare kunna först vid kommande undersökning uppgivas.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till lantbrukare Nils Andersson Ry nr 5, Lövestad tel 30 Lövestad.

Nils Andersson
Ry nr 5
Lövestad

Sillarödsgård den 17/5-44
Lövestad

för Ry nr 5.

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Ry nr 5 ~~m.fl. hemman~~ i Lövestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Andersson, Ry nr 5 pr Lövestad, fredagen den 22 april 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Ry n:ris 2, 3 och 5 i Lövestads socken, dels dikningsföretaget "nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898" i Lövestads socken.

Malmö den 29 mars 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lövestads församling söndagen den 3 april 1949, intygas

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lövestads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.			Adress. 2.	Datum för underrättelsens avs. 3.
Pastorsämbetet i Lövestads församling, /kungörelse/			Lövestad	29/3 1949
Skiftesgodemannen Karl Månsson, Lövestad nr 16,			"	" "
Skiftesgodemannen Gösta Malm,		Bärtofta nr 6,	"	" "
Lantbrukaren Gottfrid Nilsson,		Sillaröds gård,	"	2/4 "
D:o	Nils Andersson,	Ry	"	" "
D:o	Artur Ekelund,	Johanneslust,	"	" "
D:o	Sven Eriksson,	Rygården,	"	" "
D:o	Per Persson,	Ry nr 5,	"	" "
D:o	Henry Lundin,	Ry nr 5,	"	" "
D:o	Gottfrid Nilsson,	Ry nr 5,	"	" "
D:o	Algot Persson,	Lövestad nr 22,	"	" "
D:o	Ernst Strid,	Eggestad nr 8,	"	" "
Styresmannen för dikningsföretaget nr 4 Ry och 22 Lövestad av år 1898, lantbrukaren Emil Jönsson, Ry nr 4,			"	" "

Malmö den 2 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Fullmakt

För Kr. Gottfrid Nilsson Ry A. 5 Lövstad att å sammanträde med fordonägarna inom Ry A. 5 lånemyndighet att lånas den 22 April hos Nils Axelsson Ry Lövstad

Tullarps Gård den 16/4 - 1949

G. Nilsson

Nils Olsson
Järstorp

Nils Nilsson
Järstorp

Bil. 5.

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Gottfrid Nilsson Ry nr 5 m. fl. i deras av den 17 maj 1944 dateradde ansökan om syn enligt vattenlagen i och för fastställande av vattenrätterna mellan Ry nr 5 m. fl. hemmans i Löversta socken, Malmöhus län.

Ry pr Löversta den 31 oktober 1948.

Per Persson
Ry. 5

Sven Eriksson
gm. [redacted] Ry 5

Tegen häradsrätts nämndeman bevittnas

Ry pr Löversta den 31 oktober 1948

Gottfrid Nilsson
Lantbr Ry Löversta

Esbern Bjurstedt
Trygsjön
Malmö

I stället:
L. A. Nilén

Karl Månsson Löfstedt

BIL. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Lövestads socken.										
Avdelning 1.										
Ry 5 7, 1/48 mtl.										
Per Persson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på grus	1		23			1500	3000	1500	345	-
" " " "	2		28			1500	3000	1500	420	-
" " " "	3		38			2100	3000	900	342	-
" " " "	4		14			1800	3000	1200	168	-
A- summa		1	03						1275	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	1-4	1	03							
"	5	-	92							
"	6	1	15							
B- summa		3	10					200	620	-
Total summa kronor									1895	-
8 Ry 5 , 5/96 mtl.										
Per Persson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på grus	7		20			1500	3000	1500	300	-
" "	8		12			2100	3000	900	108	-
" "	9		56			1800	3000	1200	672	-
Överföres		-	98			5400		3600	1080	-

Kungl. Lantbrukstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		-	98			5400		3600	1080	-
Åker, mylla på grus	10	-	45			1800	3000	1200	540	-
A- summa		1	33						1620	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	7-10	1	33							
"	11	-	54							
"	12	-	03							
"	13	-	10							
B- summa		2	00					370	740	-
Totalsumma kronor									2360	-
15 Ry 5 , 1/16 mtl.										
Gottfrid Nilsson										
arr. Gottfrid Nilsson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på grus	14	-	72			1200	3000	1800	1296	-
" " " "	15	-	50			1500	3000	1500	750	-
" " " "	16	-	39			2100	3000	900	351	-
" " " "	17	-	63			1200	3000	1800	1134	-
" " " "	18	-	34			1200	3000	1800	612	-
" " " "	19	-	22			900	3000	2100	462	-
" " " "	20	-	34			1800	3000	1200	408	-
" " " "	21	-	13			900	3000	2100	273	-
Överfört		3	27						5286	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	27						5286	-
Åker, mylla på grus	22	-	05			900	3000	2100	105	-
Betesmark, mylla på grus	23			-	12	700	1000	300	36	-
" " " "	24			-	08	800	1000	200	16	-
A- summa		3	32	-	20				5443	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	14-22	3	32							
"	25	-	54							
"	26	-	74							
B - summa		4	60					330	1518	-
Totalsumma kronor									6961	-
Avdelning 2.										
Ry 5 15, 1/16 mtl.										
Gottfrid Nilsson										
arr. Gottfrid Nilsson										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på grus	27	-	19			1000	3000	2000	380	-
" " " "	28	-	21			1000	3000	2000	420	-
Betesmark, mylla på grus	29			-	06	300	1000	700	42	-
" " " "	30			-	21	200	1000	800	168	-
A- summa		-	40	-	27				1010	-
Totalsumma kronor									1010	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
16 Ry 5 , 1/128 mtl.										
Sven Eriksson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Betesmark, mylla på grus	31				02	100	1000	900	18	-
" " " "	32				28	200	1000	800	224	-
" " " "	33				12	500	1000	500	60	-
" " " "	34				12	600	1000	400	48	-
" " " "	35				40	100	1000	900	360	-
" " " "	36				04	100	1000	900	36	-
" " " "	37				03	600	1000	400	12	-
A- summa				1	01				758	-
Totalsumma kronor									758	-
4 Ry av 5 , 249/8192 mtl.										
Nils Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på grus	38		17			900	3000	2100	357	-
" " " "	39		19			900	3000	2100	399	-
A- summa			36						756	-
Totalsumma kronor									756	-
Avdelning 3.										
Ry 5 15, 1/16 mtl.										
Gottfrid Nilsson										
arr. Gottfrid Nilsson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, mylla på grus	40		04			100	3000	2900	116	-
" " " "	41		14			100	3000	2900	406	-
Betesmark, mylla på grus	42				33	200	1000	800	264	-
" " " "	43				35	200	1000	800	280	-
" " " "	44				04	200	1000	800	32	-
A- summa			18		72				1098	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	40-41		18							
B- summa			18					750	135	-
Totalsumma kronor									1233	-
Sammandrag.										
Lövestads socken.										
Avdelning 1.										
Ry 5 7, 1/48 mtl.										
Per Persson	1-4	1	03						1895	-
Ry 5 8, 5/96 mtl.										
Per Persson	7-10	1	33						2360	-
Ry 5 15, 1/16 mtl.										
Gottfrid Nilsson										
arr. Gottfrid Nilsson	14-24	3	32		20				6961	-
Summa för avd. 1		5	68		20				11216	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Avdelning 2.										
Ry 5 15, 1/16 mtl.										
Gottfrid Nilsson										
arr. Gottfrid Nilsson	27-30		40		27				1010	-
Ry 5 16, 1/128 mtl.										
Sven Eriksson	31-37			1	01				758	-
Ry av 5 4, 249/8192 mtl.										
Nils Andersson	38-39		36						756	-
Summa för avd. 2			76	1	28				2524	-
Avdelning 3.										
Ry 5 15, 1/16 mtl.										
Gottfrid Nilsson.										
arr. Gottfrid Nilsson	40-44		18		72				1233	-
Summa för avd. 3.			18		72				1233	-
Summa för alla avdelningarna		6	62	2	20				14973	-
								Summa alstringsbåtnad	11960	-
								Summa brukningsbåtnad	3013	-

Ry den 22 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Bil. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
18+50--16+38	212	Avloppet ingår i diknings-företaget nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898. Skall liksom hittills un-derhållas av detta före-tag m	212	-	-	-				
16+38--15+00	138	Avloppet bibehålles oför-ändrat. Skall liksom hit-tills underhållas av ve-derbörande jordägare	138	-	-	-				
15+00--13+72	128	Schaktning, grus och sten m^3	90	3.-	270	-				
13+72--12+50	122	Cementrör; 15" m	122	6.50	793	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	122	2.75	335	50				
12+50--9+43	307	Cementrör; 15" m	307	6.50	1995	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	307	4.50	1381	50				
9+43--8+32==30+00	111	Cementrör; 12" m	111	5.-	555	-				
		Schaktning, stämpling,								
Övf.	1018	Överföres			5330	50				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
Övf.	1018	Överfört			5330	50				
		rörläggning, höljning m	111	4.25	471	75	5802	25		
Tills.	1018	m.								
Diverse arbeten.										
Ommurning av rörutloppet vid 13+72, stensättning av det öppna avloppets botten och slänter		st	1		400	-				
Brunnar 32" med kopplingar vid 12+09, 11+91, 10+92, 9+43 och 8+32 = 30+00		st	5	95.-	475	-				
Rothuggning och borttagning av träd och buskar					200	-	1075	-		
Ersättningar.										
För markförlust;										
till ägaren av Ry 5 12 Henry Lundin		m^2	35	0.30	10	50				
till ägaren av Ry 5 7 Per Persson		m^2	40	0.30	12	-				
till ägaren av Ry 5 13 Algot Persson		m^2	15	0.30	4	50	27	-		
För intrång genom upplag;										
till ägaren av Ry 5 12 Henry Lundin		m^3	20	1.50	30	-				
		Överföres			30	-	6904	25		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			30	-	6904	25		
		till ägaren av Ry 5 7								
		Per Persson m³	45	1.50	67	50				
		till ägaren av Ry 5 13								
		Algot Persson m³	25	1.50	37	50	135	-		
Ofördutsett och arbetsledning m.m.c:a 20%							1360	75	8400	-
		Dikessträckan B-C.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
8+32--7+52	80	Cementrör; 9" m	80	3.40	272	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	80	4.-	320	-	592	-		
Tills. 80 m.										
		Diverse arbeten.								
		Intag av betong vid 7+52 enligt typ-								
ritning		st.	1	200.-	200	-				
		Rothuggning och borttagning av träd								
och buskar					50	-	250	-		
		Ofördutsett och arbetsledning m.m.								
c:a 20 %							158	-	1000	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-D.								
Schaktningsarbete, rör m.m.										
		Överföres							9400	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							9400	-
8+32= =30+00- -30+50	50	Cementrör; 6" m	50	1.90	95	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	50	2.75	137	50				
30+50- -31+56	106	Cementrör; 6" m	106	1.90	201	40				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	106	3.75	397	50				
31+56- -32+84	128	Cementrör; 6" m	128	1.90	243	20				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, höljning m	128	4.-	512	-	1586	60		
Tills.	284 m.									
		Diverse arbeten.								
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 30+42								
		och 31+56 st	2	70.-	140	-				
		Brunn 24" med kopplingar och dagvat-								
		tenintag; vid 32+84 st	1	100.-	100	-				
		Rothuggning och borttagning av träd								
		och buskar			150	-	390	-		
		Oförutsett och arbetsledning m.m.								
		c:a 20%					323	40	2300	-
				Summa kostnad					11700	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
1018		Dikessträckan A-B			8400	-				
80	1098	D:o B-C			1000	-	9400	-		
		Sidoavlopp.								
	284	Dikessträckan B-D					2300	-	11700	-
Summa	1382	m.				Summa	kostnad		11700	-

Ry den 22 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Arbetsbeskrivning.

Bil. C.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Huvudavlopp.				
				Dikessträckan A-B.				
18+50- -16+38	212							Avloppet ingår i df. nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898. Skall liksom hittills underhållas av detta.
16+38- -15+00	138							Avloppet bibehålles oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av vederbörande jordägare.
15+00	-	1.10	0.50	3.25	1:1.25	5.90		Öppet avlopp mellan 15+00 och 13+72.
14+50	50	1.65	"	4.65	"			
						2:1000		
14	50	1.25	"	3.60	"			Fp. l. + 8.09 m.
13+72	28	1.35	"	3.90	"	6.16		15" cementrör mellan 13+72 och 9+43.
13+72	-	1.25				6.27		
13+50	22	1.35				6:1000		
13	50	1.80				6.70		
12+50	50	1.55						
12	50	1.60						
11+50	50	1.55				2:1000		
11	50	1.60						
10+50	50	1.45						
10	50	1.50						
9+50	50	2.-						
9+43	7	2.05				7.41		
9+43	-	2.-				7.45		12" cementrör mellan 9+43 och 8+32 = 30+00.
9	43	1.40				7:1000		
Övf.	950							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	950							
						7:1000		
8+50	50	1.70						
8+32=								
=30+00	18	1.75				8.23		
Summa	1018	meter.						
				Dikessträckan B-C.				
8+32	-	1.70				8.27		9" cementrör mellan 8+32 och 7+52.
8	32	1.35				12:1000		Fp. 2. + 11.- m.
7+52	48	1.35				9.22		
Summa	80	meter.						
				Sidoavlopp.				
				Dikessträckan B-D.				
8+32=								
=30+00	-	1.50				8.45		6" cementrör mellan 8+32=30+ +00 och 32+84.
						25:1000		
30+42	42	1.75				9.50		
						125:1000		
30+50	8	1.60				10.50		
31	50	1.60				11.70		
+50	50	1.55				7:1000		
+56	6	1.70				12.09		
+56	-	1.65				12.12		
32	44	1.75						
						4:1000		
+50	50	1.40						Fp. 3. + 15.02 m.
+84	34	1.35				12.64		
Summa	284	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.

2/ Stensättning skall grundläggas till minst 0.20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x0.45 få ej användas till stensättning.

3/ Ommurning skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planerings-

maskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.50 m. och givetvis ej köras över densamma.

9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

10/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11/ Fyllning får ej innehålla sten.

12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där nya avlopp korsa rörrännor.

15/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Brunnar skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om

3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. ~~32"~~ 40 brunnar skola avkonas till ~~24"~~ 32".

17/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägare det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

20/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och

regleras i den omfattning, som erfordras för arbetenas ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Ry den 22 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

hall.
H/ök

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ry nr 5 i Lövestads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 juli 1944 förordnades underteckknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ry nr 5 i Lövestads socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom.2 Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 3.5 km. NO Lövestads station vid järnvägen Ystad-Eslöv och c:a 4.- km. NO Lövestads kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att endast beröra marker till Ry nr 5 i Lövestads socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

Sökandenas marker avvattnas nu genom ett mindre floddike, som avrinner åt väster till avloppet för dikningsföretaget nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898. Det nuvarande floddiket har dock ej utförts till erforder-

liga dimensioner, varför en del av de områden, vilka för sin torrläggning äro beroende av floddiket, nu besväras av vatten även vid obetydliga flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta över torrläggningsområdet har upprättats genom nymätning /ritning 1/. Området har även ytavvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats /ritningar 2-3/.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrläggningsföretaget följande avlopp och dikessträckor utföras:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 18+50 öster ut till avvägningspunkten 8+32 = 30+00.

Delsträckan 18+50-16+32 ingår i dikningsföretaget "nr 4 Ry och nr 22 Lövestad av år 1898" och skall liksom hittills underhållas av detta företag.

Delsträckan 16+38-15+00 skall bibehållas i oförändrad skick som öppet avlopp. Om så erfordras, skall det upprensas.

Delsträckan 15+00-13+72 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25

Delsträckan 13+72-8+32 = 30+00 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 13+72 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar

skola utföras vid avvägningspunkterna 12+09, 11+91, 10+92, 9+43 och 8+32 = 30+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 8+32 = 30 öster ut till avvägningspunkten 7+52. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 7+52 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan B-D från avvägningspunkten 8+32 = 30+00 öster och norr ut till avvägningspunkten 32+84 i gränsen mellan fastigheterna Ry 5 15/4 och Ry 5 15/4. Det nya avloppet skall huvudsakligen upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkerna 30+42, 31+56 och 32+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan /ritning 1/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Trummor för enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande komma fyra trummor för enskilda vägar vid avvägningspunkterna 11+95, 30+18, 30+27 och 31+87 att rivas. Dessa trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick såsnart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer

stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan 15+00-13+72, skall ersättning utgå med belopp, som finnes angivet i kostnadsförslaget bil. B. Ersättningen, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde efter företaget, belöper till 27 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 15+00-13+72 skall ersättning utgå med belopp, som angivits i kostnadsförslaget bil. B. Ersättningen har uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd samt med beaktande av olika svårigheter för massornas utplanering och bortforsling. Det ersättningsbelopp, som skall utgivas för intrång genom jordupplag, belöper till 135 kr.

Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga eller utplanera jordupplag och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av den öppna dikessträckan 15+00-13+72 kommer emellertid schaktmassor att ånyo uppläggas vid sidorna. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer, är jordägararen skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och företagets styresman,

skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget göres eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 11700 kr, däri inräknade kostnaderna för de nya avloppens utförande, diverse andra arbeten, ersättningar samt vissa tillägg för arbetsledning m.m. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels efter företaget, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad, därigenom att vissa öppna avlednings- och flod-diken, som nu äro till stort hinder vid jordens brukning, komma att ersättas med täckta avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde pr meter av inom fastighetens område rörlagd dikessträcka . Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 2 kr. och 5 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden bil. B.

<u>Mom.13. Kostnadsfördelning.</u>

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För ut-

redning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11216 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8400 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 27-39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2524 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3800 /2300+1500/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 40-44 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1233 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500 kr. /1000+1500/.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1.	11216	A-B	8400	0.748930
2.	2524	B-D	2300	0.911251
3.	1233	B-C	1000	0.811030

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till

båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
14973	11700	0.781406

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	11216	8400	0.748930
2.	2524	3800	1.505546
3.	1233	2500	2.027575

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	13740	10700	0.778748
1+3	12449	9400	0.755080
2+3	3757	4800	1.277615

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11216 kr. påföres kostnaderna för avlopp över eget område eller 8400 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.748930.

Avdelning 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2524 kr. påföres kostnaderna för avlopp över eget område eller 2300 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.911251.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1233 kr. påföres kost-

naderna för avlopp över eget område eller 1000 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.811030.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. E/. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "s".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning,

skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas;

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartorna och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de ford-

ringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 12" 16 kg. och 15" 17 kg.

6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av

vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten få tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 5 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken. De hava även utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Jordfast sten i gränsen mellan fastigheterna Ry 5^{12} och Ry 5^{13} och c:a 10 m. nordväst om den punkt, där förstnämnda gräns stöter till gränsen mot Ry 5^{7}. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.90 m. över marken; jst. + 8.09 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten, som utgör västra fästet för grind mellan åker och betesmark till fastigheten Ry 5^{15}. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.90 m. över marken; jst. + 11.- m.

Fixpunkt 3. Jordfast sten å fastigheten Ry 5^{16}, c:a 36 m. öster om avvägningspunkten 32+84. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.3 m. över marken; jst. + 15.02 m.

Fixpunkt 4. Jordfast sten 3.5 m. väster om trumma för enskild väg, som ut-

gör gräns mellan fastigheterna Ry 5^{16} och Ry 5^{17}. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 0.3 m. över marken; jst. + 16.44 m.

Fixpunkt 5. Jordfast sten i gränsen mellan fastigheterna Ry 5^{17} och Ry 5^{4} och c:a 36 m. sydväst den punkt, där ett större stengärde stöter mot nämnda gräns. Utmärkt med järndubb i kors i stenens översida, c:a 1 m. över marken; jst. + 18.58 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid allmänt sammanträde framläggas för delägarnas granskning och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Lövestads kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas med 22.46 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen såsnart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Ry nr 5 av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Ry den 22 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Karl Månsson

Gode män.

Bil. E.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Lövestads socken.									
Ry 5 7, 1/48 mtl., äg.									
Per Persson	S								
Avd. 1		1895	-			1419	22	12.130	
Ry 5 8, 5/96 mtl., äg.									
Per Persson	S								
Avd. 1		2360	-			1767	48	15.107	
Ry 5 15, 1/16 mtl., äg.									
Gottfrid Nilsson	S								
Avd. 1		6961	-	5213	30				
Avd. 2		1010	-	920	36				
Avd. 3		1233	-	1000	-	7133	66	60.971	
Ry 5 16, 1/128 mtl., äg.									
Sven Eriksson									
Avd. 2	S	758	-			690	73	5.904	
Ry av 5 4, 249/8192 mtl.									
äg. Nils Andersson	S								
Avd. 2		756	-			688	91	5.888	
Summa		14973	-			11700	-	100. -	

Ry den 22 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Karl Månsson				Sösta Madsen					
Gode män.									

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			403	80 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
~~2. Ändra uppdrag~~				
Alternativt förslag.				
Fältarbete den 1-6/12 1947; 6 dagar à 15 kr.	90	-	✓	
Utredningar den 21/8 och den 25/8 1948; 8 timmar à 1,90 kr.	15	20 ✓	105	20 ✓
En extra avskrift av syneförrättningshandlingarna;				
44 sid. à 75 öre / april - maj 1949/			33	- ✓
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			542	- ✓

Särskilda anteckningar: Då avsevärd tid åtgått, dels för uppmätning av areal, som endast erhåller brukningsbåtnad /4,02 ha/, dels för utredning rörande brukningsbåtnaden, har all av företaget berörd areal medräknats.

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 19 50.

Ett exemplar av densamma har den 25/1 1950 ~~överlämnats/översänts~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av lantbrukaren Per Persson, Ry nr 5, Lövestad,

i egenskap av ordförande i företagets styrelse. (titel, namn och adress)

Bestyrkes: L. H. Nilsson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr~~

Granskad den 4/9 19 51 av [illegible]

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. nr 35/46 *Litt.* 11:2/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB 1950
DIARIE Nr 134
SAK Nr

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Ry nr 5 av år 1949 i Lövestads socken, Malmöhus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/11 1947-31/5 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som berörs av förrättningen 12,84 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver*	123	-		
2,4 *% av* 11700 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	280	80		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			403	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som berörs av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			403	80

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747