




Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

FÖRSLAG TILL

Df Fleringe nr 8 och 45 av år 1949

I Fleringe SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1949 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RIN.N-001

ORIGINAL
KOPIA

M

2*0974 Statens lantbruksingenjör





ANTAL RITN ST 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3495-1

Typritningar för brunnar med inre diameter av:
 40" 32"
 Skala 1:50



FÖRSLAG TILL	
Df Fleninge nr 8 och 45 av år 1949	
I Fleninge	SOCKEN(NAMN) AV Malmöhus
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN.NR 002	6.2.1949
ORIGINAL KOPIA	(NAMN)
M	2*6974
	Statens lantbruksingenjör
	(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3495

3495-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1951

DIARIE NR

SAK NR

M 2*0974

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1/3

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Fleninge nr 8 och 45 av år 1949"
i Fleninge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Utförd enb. utg. 10/6-52

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Ordnings


19/9 1952

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Fleninge nr 8 och 45 av år 1949"
i Fleninge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Innehåller 58 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.



1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdet
för synförrättning enl. 10 kap. västen-
lagen angående tilläggning av
mark till Floringe nr 19 m.fl.
hemman i Floringe socken, Malmö-
hus län.

År 1949 den 29 september instånds sig
 underklad, statens lantförvaltningsför och
 förordningsman, samt skiftesgodsmännen Erik
 Hög Nilsson och Edvin Olsson, båda i Hjortsög,
 i Floringe kommunalrum för att efter
 Länsstyrelsens, för förordningsmannen utfärdade
 förordnande (bil. 1) handlägga synförrättning
 enl. 10 kap. västenlagen angående tilläggning
 av mark till Floringe nr 19 m.fl. hemman i
 Floringe socken, Malmöhus län. Rungörlens om
 sammanträdet, som förordningsmannen den 9
 juli 1949 översände till prästorsämbetet i Floringe
 församling, hade anslagits för församlingen påsdagen
 den 17 juli 1949 (bil. 2). Då förordningen blev den
 eklesiastiska fastigheten Floringe 8', hade
 förordningsmannen jämlikt bestämmelserna i
 10 kap. 41 § västenlagen den 9 juli 1949 till
 Länsstyrelsen översände en avskrift av Rungörlens.
 Rungörlens hade även varit införd i Thånska
 Dagbladet den 11 juli 1949. Till hörde påkägare
 hade förordningsmannen den 13 juli 1949 översände
 underklarer om sammanträdet. Tillställning
 hade uppräntats över avsända Rungörlens, kal-
 liser och underklarer (bil. 3).

Följande hade tillstådeskommitté.

Av sökandena till synförrättningen.

✓ Allierings och Floringe pastorat, förande talan för
 prästlönsbrevet 1/2 msk. Floringe
 8' genom kyrkovården Yngve Persson, Magnarup
 (bil. 4).

Av övriga sakägare.

Lanskr. Tage Wijk, Flenings; arv. prästbönslumma-- ✓
mss $\frac{1}{2}$ mss. Flenings 8'

Lanskr. Fredrik Ohlsson, Flenings; äg. $\frac{1}{4}$ mss. Flenings ✓
19³ (lagf. 18/1 1945 § 342) och $\frac{1}{4}$ mss. Flenings 45'
(lagf. 18/4 1945 § 341 och 19/12 1945 § 1136), vilka
fastigheter han köpt av Mauritz Johansson.

Herr Lutz Bratt, Flenings; äg. Flenings 10' (lagf. 20/1 1943 ✓
§ 27) genom lanskr. Mauritz Johansson i
Flenings (bil. 5).

Herr Gustaf Palm, Flenings; äg. avse. Flenings 19²⁷ ✓
(lagf. 7/2 1945 § 72).

Herr Hugo Malmberg, Flenings; äg. avse. Flenings ✓
19³⁰ (lagf. 3/1 1940 § § 11 och 16).

~~Målarvärdinnan Nils O. Nilsson, Flenings; äg. avse. Flenings 9~~
~~19³¹ (lagf. 12/2 1947 mss 110).~~

~~Fruen Gerda Larsson, Flenings; äg. avse. Flenings 7~~
~~19²⁹ (lagf. 12/9 1934 § 529 och 3/1 1940 § 9).~~

~~ef~~ Målningsmästaren Karl Martin Nilsson, Floringe; äg. av: Floringe 195 (lsg. 12/2 1947 nr 109).

~~ef~~ fru Emma Nilsson, Floringe; äg. av: Floringe 1921 (lsg. 27/11 1935 § 760).

~~ef~~ fru Bobbilda Andersson, Floringe; äg. av: Floringe 21²⁰ (lsg. 6/9 1909 § 20).

✓ Lantbr. Erik Larsson, Floringe; äg. 1/8 msl. Floringe 21² (lsg. 29/11 1921 § 253) samt förande Talan för torläggningsförelägg. 20 och 21 Floringe av år 1919.

✓ Kommunalnämndsordföranden Axel Nilsson, Floringe, förande talan för torläggningsförelägg. Floringe nr 15 och 17 av år 1925 (bil. 6).

~~ef~~ ~~Postältnämndsordföranden Gustaf Malmström, Elabo för Kallåkra, Konsistorieombud och ombud för Stiftelsen.~~

✓ Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 7).

✓ civilingenjören Per Gedda, Helsingborg, biträdd av ingenjören Harald Olsson.

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och tillades protokollet.
(bil. 1).

§ 2.

För mot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande till nu kände sakägare. Gudemännens förklarade, att de avlagit förskriften ed och att de innehade uppdrag att vara shiftes gudemän.

§ 3.

Laga hinder mot förvaltningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en planhållt öfver de områden, som komma att beröras av de planerade torrläggningsförelägg, samt profil- och sektionsskizningar öfver de avlopp, vilkas upptagande vissa sakägare pågränsat vid förundersökningarna.

§ 5.

På den förvaltningsmannen meddelat, att Mauritz Johansson, som tillsammans med Åkerius och Fleming pastorat ansåhr om synsförvaltningen, pått sin egendom till Fridolf Ohlsson, förklarade Ohlsson, att han ville som sökande tillståda förvaltningen och underskrif därom särskild handling (bil. 8), vilket av synmännen påtordades.

§ 6.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hanteringen m. m. vid förundersökningarna belöpte sig 135 kr, vilka förskötades av Fritzius Ohlsson.

§ 7.

Upplysta kommunalnämndsordföranden Axel Nilsson, att fru Bathilda Andersson sålt sin fastighet Fleming 21²⁰ till fabriksägarinna Thure och Gösta Persson, vilka nu bebodde densamma.

§ 8.

Herrar Fritzius Ohlsson och Yngve Persson framhöll, att de planerade dikningsföretaget avsåg fördjupning och rörläggning av den på plankartan avgränsade dikenssträckan 6+30 - 0+00.

§ 9.

Civilingenjör Hedda anförde: Vätnet från en del av Fleming kyrkby avrinner åt öster i ett länkt avlopp norr om landsvägen Fleming - Hasselarp eller väg 3, vilket utförts för dikningsföretaget Fleming nr 15 och 17 av år 1925 och som nu avleder vätnet till uppströmsidan eller södra sidan av en 24' röttrumma genom landsvägen vid avvagningspunkten 0+00. Sedan vätnet passerat röttrumman, avledes det vidare åt norr och öster i ett öppet dike över fastigheterna Fleming 45' och Fleming 8' till avvagningspunkten 6+30, där det utsläpps i ett öppet avlopp för dikningsföretaget Fleming nr 20 och 21 av år 1919. Enligt en av Hedda på uppdrag av

Floringe kommunalnämnd utarbetat förslag
 till kloakavlopp för Floringe kyrkby,
 skulle det nuvarande avloppet för dike-
 företaget Floringe nr 15 och 17 av år 1925, som
 utförts av 6"-15" cementrör, ingå i kloak-
 ledningsnätet för kyrkbyn. Då vätnet
 från kyrkbyn är mycket förorenat, kunde
 det emellertid ej utan föregående rening
 utsläppas i det öppna avloppet norr om
 landsvägen. Sedda hade därför förslaget
 att vätnet från kyrkbyn skulle samlas i
 en ny brunn, som skulle byggas vid södra
 sidan av landsvägen och sitta väster om
 landsvägsrumman vid avvägningspunkten 0+00.
 Från den nya brunnen skulle kloakvatten
 ledas i ett nytt täckt avlopp norr ut genom
 landsvägen samt över fastigheterna Floringe
 45' och Floringe 8' till avvägningspunkten
 3+44, där det efter att ha passerat
 ett reningverk skulle utsläppas i av-
 loppet för de nu planerade dikeföret-
 agt. Reningverket skulle byggas på lämp-
 lig plats uppströms avvägningspunkten
 3+44. Den nya brunnen vid uppströmsidan
 av landsvägen skulle förses med breddav-
 lopp till den nuvarande vägrumman, på
 att en del vatten från kloakledningsnätet
 vid större nederbörd skulle kunna av-
 rinna genom den gamla vägrumman
 och vidare norr ut i det nya av-
 lopp, som de planerade dikeföretaget
 kommer att utföra över fastigheterna
 Floringe 45' och Floringe 8'.

§ 10.

Förvätningsmannen meddelade, att den nuvarande 24" rörtumman vid avvägningpunkten 0+00 för landsvägen Floringe - Hasslarps eller väg 3 kunde med hänsyn till anläggningen av de jordbruksmarken, som ligger söder om vägen, behållas oförändrad. De nya avlopp, som komma att införas för de nu planerade dikningsföretag, måste emellertid anslutas till tummans norra ^{sida} eller nordsörsida. I anledning härav framställ ingenjör Danielsson, att vägen ej tillfördes någon bätnad av att vägtumman anslötes till dikningsföretagets nya avlopp, emär det nuvarande avloppet var fullt tillräckligt för att avleda det vatten, som berör vägen. Danielsson ansåg därför att anslutningen till vägtumman borde införas och behövas av dikningsföretaget, som givetvis skulle underlätta Vägförvaltningen när anslutningen kommer att införas.

§ 11.

Förutgående synvägningen, då synmännen och pårådgivare närmare överlade om dikningsföretagets planläggning och lämpligaste sättet för anslutning av kloakledningsnätet. Därefter fortsatte sammanträdet, då förnämnda frågor ytterligare diskuteras.

§ 12.

Upplästs att prästlönsberättelsen Floringe 8' omfattade 49 ha åker och gräsmå, Ohlssons egendom 42 ha åker.

§ 13.

Da fört ytligare förklar, avseendes
sammankädet med tillkännagivande att
nytt sammankäde i ärendet komme att
hållas i Floringe kommunalrum fredagen
den 21 oktober 1949 kl. 10.00.

Floringe den 29 september 1949.

S. Jämsens vägnar.

O. S. Nilén

Stålmans lantfogderingenjör.

Erik H. Nilsson

Ellen Olsson

härskare.

År 1949 den 21 oktober inställdes sig
syndemännen i Floringe kommunalrum för att
uppteaga de med synsförädlningen sam-
manhängande frågorna till följande behandling.
Följande saksägare och ombud hade tillstånds-
kommitte.

Reklams och Floringe pastorat genom kyrko-
värdens yngste Persson.

Lantbrukaren Tage Wik

Lantbrukaren Fritiof Olsson

~~Fru Betty Fratt genom lantbrukaren Stenaritz
Johansson~~

~~Herr Gustaf Palm~~

~~Herr Hugo Malmberg~~

~~Lantbrukaren Eric Larsson~~

Kommunalnämnds ordföranden Axel Nilsson

Bivilingsingenjören Sten Gedda, biträdd av ingenjören
Harald Olsson.

Postälsnämndsordföranden Birar Malmström, konsistorium-
bud och ombud för stiftsnämnden (bil. 12).

§ 14.

Protokoll för sammanträdet den 29 september 1949 upplästes och godkändes.

§ 15.

Föräldringssammans meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § värd-
tagen inhämtat yttrande från värdförvalt-
ningen i länet (bil. 9-11).

§ 16.

Beslagna föräldringssammans följande hand-
lingar och ritningar, vilka vid förundersök-
ningarna sålts till förste assistenten G.

Föräldringssammans förvaltare:

- 1) Till kommunalvärdningsordföranden Axel Nilsson
2 ritningar på papper till dikningsförslag
florier nr 15 och 17 av år 1925.
- 2) Till kansliet i Helsingfors tillhörande av honom tillställda kansliet
Larsson 1 häfte synföräldringssammans med betänkande samt
2 ritningar på papper till dikningsförslag
florier nr 20 och 21 av år 1919.
- 3) Till kansliet i Helsingfors Tage Wijk 1 tecknings-
plan på kalkpapper över ågor till 1/2 msk.
florier nr 8.

§ 17.

Redogjorde föräldringssammans för de upp-
rättade förslagen. Förslagshandlingarna bilades
protokoll;

värderingslängden

bil. A

kontrastförslag

bil. B

arbetsbeskrivningen

bil. C

§ 18

Avgar styrmännens tillstånd (bil. 8),
 varefter kostnadsfördelingslängden (bil. 6) upp-
 ställs.

§ 19.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmel-
 sorna rörande bidrag och lån av själsmedel
 till konförmingsförelägg.

§ 20.

Släktans beslöt att gemensamt ansöka
 om bidrag från stäns avdelningsanslag. De
 uppdrogo åt lantbrukaren Fritiof Olsson
 flinings för Odåsa och vid förfall för honom
 åt kyrkovärden Ingve Persson, Magnus
 för Odåsa;
att hos Rungl. Lantbruksskyddet ansöka om
 bidrag från stäns avdelningsanslag,
att, om bidrag beviljas, med Lantbruksskyddet
 avsluta kontrakt om förtäglis reviderande
 samt underskriva för bidragets utbetom-
 mande erforderliga rekvisitioner.

§ 21.

Utvaldes utsätningen till sliftas gode-
 männa sålunda:

Karl Hj. Nilsson
 Edwin Olsson

39 kr.

39 "

Summa 78 kr.

§ 22.

Till alltförvaras utsågs lantbrukarnas Tage
Wijk, Floringe 8 för Odåka.

§ 23.

Da intet ytterligare förkom, upplöstes och
godkändes protokollet, varefter förättningen
förklarades avslutad och sammanträdet
upplöstes.

Floringe den 21 oktober 1949.


Å tjänstens vägnar:

E. B. Måkel.


Statens lantbruksingenjör.

Erik G. Nilsson Edvin Jönsson

Storle m.m.



66
Ek.D.nr /687-1944.



185- 44
1915- 1946

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 12
den 8/1 1945

Bil. 1.


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Bekant d. 8/1 - 45.

687
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
19. DEC. 1944
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till 1/4 mtl. n:r 19 Fleninge i Fleninge socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde beröras även andra marker, vilka dock ej kunna angivas förrän erforderliga förundersökningar utförts.

Fleninge nr 19 per Udåkra den 14 dec. 1944.

x *Mauritz Johansson sänd*

Telefon Hålsingborg 55051.

" 55038

I förestående ansökan deltagar Allerums och Fleninge pastorat enl. bifogade protokollsutdrag.

Allerum den 15 dec. 1944

Mauritz Johansson

Kyrk.

Mauritz Johansson

*Mauritz Johansson sänd som egen dnr
Till Tithing Allmän Tel. 55038 Hålsingborg*

Sk. D. 1944
 Länstyrelsen i Malmhus län
 Ink. 19. DEC. 1944
 Länskapsstämman

Utdrag ur protokollet fört vid 2:dra ordinarie
 pastoratskyrkostämman med Allerums och Fleninge församlingar den
 11.nov.1944.

§3.

Efter förslag av pastoratskyrkorådet beslöt stämman, att pastora-
 ratet skall deltaga i ansökan om laga förrättning för utförande av
 täckdikning i öppna diket över prästlönebostället Fleninge nr 8. Det-
 samma är f.n. icke tillräckligt för att mottaga det vatten, som måste
 passera från "Fleninge täckdikningsföretag nr 15, 17 etc". Till pastorats
 ombud i nämnd ärende valdes nämndeman Gustav Nilsson, Allerum, och kyrko-
 värden Hans Nilsson, Fleninge.

§4.

Till att justera dagens protokoll valdes kom. ordf. Axel Nilsson,
 Fleninge, och direktör Gösta Rantzow, Ödåkra.

Allerum och Fleninge som ovan

Axel Nilsson
 Ordf.

Justerat: Axel Nilsson Gösta Rantzow

Rätt utdraget betygar

Axel Nilsson

Anslag om justeringen den 3/12-44 betygar

Gösta Rantzow
 p. l.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Fleninge torsdagen den 29 september 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Fleninge nr:ris 8, 10, 19, 21 och 45 i Fleninge socken, dels allmänna vägen Fleninge-Kristianstads läns gräns vid Hasslarp eller väg 3 i Malmöhus län, dels torrlägningsföretagen "nr 20 och 21 Fleninge m.fl. hemman av år 1919" samt "Fleninge nr 15 och 17 av år 1925"

Malmö den 8 juli 1949.

Å tjänstens vägnär:

C.H. Wallér
C.H. Wallér.


Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Fleninge församling söndagen den 17 juli 1949 betygar:

Erik Plehn
Kamminiske



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Fleningens församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.



Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för under- rättelsens avs. 3.
Pastorsämbetet i Fleninge församling /kungörelse/	Ödåkra	9/7 1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län /avskr. av kungörelse/	Malmö	" "
Pastoratskyrkorådet i Allerums och Fleninge församlingar /avskr. av kungörelse/	Allerum	" "
Skiftesgodemannen Edvin Olsson, Hjortshög,	Mörarp	" "
Skiftesgodemannen Erik ^{Hj.} Nilsson, Hjortshög,	"	" "
✓ Lantbrukaren Frithiof Ohlsson, Fleninge,	Ödåkra	13/7 "
✓ Lantbrukaren Tage Wijk, Fleninge,	"	" "
" Erik Larsson, Fleninge,	Kattarp	" "
✓ Herr Gustaf Palm, Fleninge,	Ödåkra	" "
✓ " Hugo Malmberg, Fleninge,	"	" "
✓ Målaremästaren Nils A. Nilsson, Fleninge,	"	" "
✓ " ^{Martin} Karl Nilsson, " ,	"	" "
✓ Fröken Gerda Larsson, Fleninge,	"	" "
✓ Fru Botilda Andersson, Fleninge,	"	" "
✓ Fru Emma Nilsson, Fleninge,	"	" "
✓ Fru Lilly Bratt, Fleninge,	"	" "
✓ Styresmannen för torrlägningsföretaget 20 och 21 Fleninge av år 1919, lant- brukaren Erik Larsson, Fleninge,	Kattarp	" "
✓ Styresmannen för torrlägningsföretaget Fleninge 15 och 17 av år 1925, herr Axel Nilsson, Fleninge,	Ödåkra	" "
✓ Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Nämndemannen Gustaf Nilsson, Allerum,	Allerum	" "
Kyrkovärden Hans Nilsson, Fleninge,	Ödåkra	" "

Malmö den 13 juli 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Distriktschefen Kungl. Telegrafverket

Malmö.

Malmö den 14 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokollet fört vid 3:dje ordinarie pastorats-
kyrkostämman med Allerums och Fleninge församlingar den 18 dec. 1948.

§2.

Sedan enhälligt beslutats att även för år 1949 från vardera församlingen skulle utses ett ombud jämte suppleant, som skulle äga bemyndigande att för pastoratet tala och svara vid förrättningar avseende pastoratets ecklesiastiska egendomar belägna inom ombudets egen församling, dels ock bestämts att dagsarvodet skulle utgå med 15 kr. för så tjänstgörande ombud respektive suppleant, återvaldes härtill från Allerum församling muraren Gösta Persson, Domsten, med nämndeman Gustav Nelson, Allerum, som suppleant och för Fleninge förs. kyrkovärden Yngve Persson, Magnerup, med kyrkovärden Hans Nilsson, Fleninge, som suppleant.

§5.

Till att justera dagens protokoll utsågos herrar Bror Grönvall, Dompäng, och Karl Rosdahl, Allerum.

Allerum och Fleninge som ovan

[Signature]
Odrf.

Justerat:

Bror Grönvall

Karl Rosdahl

Rätt utdraget betygar

[Signature]

F u l l m a k t.

Härmed bemyndigar jag Herr Lantbrukare Mauritz Johansson, Fleninge att som ombud bevaka mitt intresse med anledning av den syneförättning som är annonserad att förekomma den 29 september 1949 i Fleninge.

Fleninge, Ödåkra den 8 sept. 1949

Gny Brat

ägare av fastigheten Torpet 10 1

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Henrik J. Nilsson
Handlande

Blenda Johansson
.....

Styrskrift

Protokoll från Sammanträde med
Vattenavledningsföredaget Fleninge 15. 17.
m. fl. den 19/sep. 1949

§1.

Förelsen till Sammanträdet godkändes

§2

Till justeringsmän utsågos herr Wiking Jakobsson och Walter
Cunno.

§3

Styrskoledamöter, som utsågos i maj 1944 äro: Helt Nilsson, kom-
mundn. ordf. Fleninge 11, landbr. Mauritz Johansson Fleninge 19
och landbr. Hugo Andersson Fleninge 15. Revisorer äro: Landbr.
Yngve Persson Magnarep och kyrkostämestare Walter Cunno
Fleninge 7. Sammanträdet godkände tilllovarande afgärder, likaså
allt nuvarande funktionärer tjänstgör till vidare.

§6

Till ombud vid Sammanträde för Synföreläsning enligt 10 kap.
Vattenlagen, angående förläggning av mark i Fleninge 19 m. fl.
hemman, i Fleninge kommunalrum den 29 dennes, uttill vatten-
avledningsföredaget, genom en den 8 juli 1949 utfärdad kungörel-
sa kallad, utsågs en tillfällig kommunalnämndsordförande Helt
Nilsson Fleninge 11, med handl. Ivar Jönsson Fleninge 15
som ersättare.

Wid protokollet

Helt Nilsson


Sammanträdet ordförande

Walter Cunno

Justerat: Wiking Jakobsson

Rätt avskrifvet inlyggar

Helt Nilsson



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3057-43/49

Rel. 21
Rel. 7

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken i Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 23 september 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B. Ryman
S.B. Ryman.

Bl. 8.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att
 om sådana förhållanden som syns förvärras,
 om nya förslagnings- och marken till Fleringe
 nu 19. 10. 1949. kommun i Fleringe socken, M. A.
 Nörens län.

Fleringe den 29 september 1949.

Förklarad av:

Sittande:

E. H. Nörens

Sittande: Edvin Jönsson

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949 i Fleninge socken, Malmöhus län, har nytt sammanträde i ärendets utsatts att hållas i Fleninge kommunalrum fredagen den 21 innevarande oktober kl.10.- Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen från Fleninge till Hasslarp eller väg 3, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande / 10 kap. 52 § vattenlagen/. Jag har förut i ärendet förhandlat med ingenjören Simon Danielsson.

Malmö den 6 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949.

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan E-F, skall vid avvägningspunkten 0+00 = 20+00 anslutas till nerströmssidan eller norra sidan av den 60 cm. /24"/ rörtrumma genom allmänna vägen Fleninge-Hasslarp eller väg 3, som ligger c:a 900 m. norr om vägskelet i Fleninge /vägarna 3 och 1390/. Anslutningen skall utföras på följande sätt. Den nya rörledningen av 37.5 cm /15"/ cementrör framdrages till en punkt c:a 1 m. norr om vägtrummans norra frontmur, där den kringgjøtes med en betongmur, som uppdrages till markplanet. Det nuvarande öppna avloppet rensas fram till vägtrummans norra frontmur, varefter det upprepade avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Även vägtrumman skall rensas. Arbetet med den nya rörledningens anslutning till vägtrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som i god tid skall underrätta Vägförvaltningen när arbetet kommer att utföras.

Om Vägförvaltningen så finner lämpligt, kan den i egen regi och på egen bekostnad utföra anslutningen genom en brunn vid vägtrummans nerströmssida. Vägförvaltningen äger då att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 225 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för den anslutning, som dikningsföretaget i annat fall skolat utföra.

=====

Malmö i oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 20/10 1949

Bil. 11.

Dnr 4250-43/49

Till
Statens Lantbruksingenjör,
C.H. Wallér,
M a l m ö.


Angående dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 oktober 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Vägförvaltningen, som föredrar anslutningen till vägtrumman genom en brunn, kommer att i egen regi utföra densamma mot en ersättning av 225:- kronor som utbetalas av dikningsföretaget.

Malmö den 18 oktober 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

LUNDS STIFTSNÄMND

den 22/8 1949.

Phil. 12

D:nr 1265 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande
 att ~~förrättningen avseende~~ syneförrättning enligt vattenlagen rörande
 torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge
 socken

.....
 kommer att äga rum i kommunalrummet i Fleninge torsdagen den 29
 september 1949 kl. 10

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
 ecklesiastika fastighet, nämligen
 lönebostället 1/2 mtl. Fleninge nr 8 i Fleninge socken

Det tillkommer Allerums pastorat
 lönebostället ifråga.
 att vid förrättningen tala och svara för

.....
 Boställsnämndsordföranden Einar Malmström. Ekebo pr Vallåkra,
 eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
 ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden när-
 vara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 26 juli 1949

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Lantbruksing.

[illegible]

1940

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Avdelning 1.</u>										
2											
3	<u>Fleninge socken.</u>										
4	<u>Fleninge 19⁵</u> , avst.										
5											
6	Karl Martin Nilsson, tomt										
7	och trädgård	1	-	-	-	-			-	-	-
8											
9	<u>Fleninge 19²⁹</u> , avst.										
10											
11	Gerda Larsson.										
12	Tomt och trädgård	2	-	-	-	-			-	-	-
13	<u>Fleninge 19³¹</u> , avst.										
14											
15	Nils A. Nilsson.										
16											
17	Tomt och trädgård	3	-	-	-	-			-	-	-
18	<u>Fleninge 19³⁰</u> , avst.										
19											
20	Hugo Malmberg.										
21	Tomt och trädgård	4	-	-	-	-			-	-	-
22	<u>Fleninge 19²⁷</u> , avst.										
23											
24	Gustaf Palm.										
25											
26	Tomt och trädgård	5	-	-	-	-			-	-	-
27	<u>Fleninge 45¹</u> , 1/4 mtl.										
28											
29	Frithiof Ohlsson.										
30	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
31											
32	Åker, ej båtnad	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Överföres		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Åker, lättlera	7	1	01			3100	4000	900	909	-
" "	8	2	15			3100	4000	900	1935	-
A - summa		3	16						2844	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	7-8	3	16							
Ägofigur	9	1	08							
"	10	-	84							
B - summa		5	08					100	508	-
Totalsumma									3352	
Avdelning 2.										
Fleninge socken.										
Fleninge 8 ¹ , 1/2 mtl.										
Allerums och Fleninge pasto-										
rat; arr. Tage Wijk.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, lättlera	11a	1	30			3100	4000	900	1170	-
" "	11b		43			3000	4000	1100	473	-
" "	12	2	-			3000	4000	1100	2200	-
" "	13	2	10			3500	4000	500	1050	-
" "	14	2	09			3000	4000	1100	2299	-
" "	15	1	63			3500	4000	500	815	-
A - summa		9	55						8007	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotfigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	11a-15	9	55							
B - summa		9	55					180	1719	-
Totalsumma									9726	-
20 Fleninge 21, avs.										
Bothilda Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Tomt och trädgård	16	-	-							
Sammandrag.										
Avdelning 1.										
Fleninge socken.										
1 Fleninge 45, 1/4 mtl.										
Frithiof Ohlsson	7-10	3	16						3352	-
Summa för avdelning 1		3	16						3352	-
Avdelning 2.										
Fleninge socken.										
1 Fleninge 8, 1/2 mtl.										
Allerums och Fleninge pasto-										
rat; arr. Tage Wijk.	11a-15	9	55						9726	-
Summa för avdelning 2		9	55						9726	-
Summa för hela företaget		12	71						13078	-
Summa alstringsbåtnad									10851	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Fleninge den 21 oktober 1949.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér.								
		Statens lantbruksingenjör.								
		Erik J. Nilsson Einar Jönsson								
		Gode män.								
		verk. H/1949								

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
2											
3			<u>Schaktningsarbete m.m.</u>								
4											
5	10+10- -7+08	302	<u>Upprensning</u> av det nuva-								
6			rande öppna avloppet. Skall								
7			utföras av dikningsföreta-								
8			get Fleninge nr 20 och 21								
9			av år 1919			-	-				
10											
11											
12	7+08- -6+30	78	<u>Utvidgning</u> och fördjup-								
13			ning av det nuvarande öpp-								
14			na avloppet	3							
15				m	120	2.50	300	-	300	-	
16											
17	<u>Tills. 380 m.</u>		<u>Tills. 120 m.</u>	3							
18											
19			<u>Diverse arbeten.</u>								
20			<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd								
21			och buskar i vänstra slänten av								
22			sträckan 7+08-6+30					30	-		
23											
24			<u>Ersättning till prästlönehemmanet</u>								
25			Fleninge 8 ¹ ;								
26			för jord, som gräves bort	2	50	0.40	20	-			
27			för intrång genom jordupplag	3	120	1.-	120	-	140	-	
28											
29			<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%</u>					30	-	500	-
30											
31			<u>Dikessträckan C-D.</u>								
32											
33			<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
34											
35	6+30- -4+88	142	Cementrör; 21"	m	142	11.-	1562	-			
	Övf. 142		Överföres			1562	-			500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	142	Överfört			1562	-			500	-
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning, höljning m	142	3.75	532	50				
4+88- -3+44= =30+00	144	<u>Cementrör</u> ; 21" m	144	11.-	1584	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning, höljning m	144	4.75	684	-	4362	50		
<u>Tills.</u>	286 m.									
<u>Diverse arbeten.</u>										
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 6+30								
		samt stensättning av det öppna								
		avloppets botten och slänter; ut-								
		föres enl. typritning st.	1	300.-	300	-				
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 4+88 st.	1	95.-	95	-				
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 3+44 st.	1	160.-	160	-	555	-		
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. 20%							982	50	5900	-
		<u>Dikessträcka D-E.</u>								
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
3+44= =30+00- -31+50= =1+28	150	<u>Cementrör</u> ; 18" m	150	8.25	1237	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning, höljning m	150	5.-	750	-	1987	50		
<u>Tills.</u>	150 m.									
<u>Diverse arbeten.</u>										
		Överföres					1987	50	6400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					1987	50	6400	-
2										
3		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 30+50								
4		och 31+50 = 1+28	2	95.-			190	-		
5										
6		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20%					422	50	2600	-
7										
8		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
9		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
10										
11	31+50= =1+28- -0+00= =20+00	<u>Cementrör; 15"</u> m	128	6.50	832	-				
12		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
13		rörläggning, höljning m	128	2.50	320	-				
14										
15	0+00= =20+00- -20+10	<u>Den nuvarande 24"</u> rör-								
16		trumman genom allmänna								
17		vägen Fleninge-Hasslarp								
18		eller väg 3 bibehålles								
19		oförändrad			-	-	1152	-		
20										
21										
22										
23		<u>Tills. 138 m.</u>								
24		<u>Diverse arbeten.</u>								
25										
26		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 0+67 st	1	70.-	70	-				
27		<u>Anslutning</u> av den nya rörledningen								
28		till vägtrumman vid 0+00; utföres								
29		enligt typritning	1	225.-	225	-	295	-		
30										
31										
32		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m.c:a 20%					253	-	1700	-
33										
34							<u>Summa kostnad 10700 -</u>			
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Sammandrag.</u>								
	380	Dikessträckan A-B-C					500	-		
	286	" C-D					5900	-		
	150	" D-E					2600	-		
	<u>138</u>	" E-F					<u>1700</u>	-		
<u>Summa</u>	<u>954 meter.</u>					<u>Summa kostnad</u>	<u>10700</u>	-	<u>kronor.</u>	
Fleninge den 21 oktober 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
<u>C.H. Wallér.</u>										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
C.H. Wallér.										
H/90.										

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	m e t e r						
1	Dikessträckan A-B-C.						
2							
3	10+10	-	1.70	0.30	4.55	1:1.25	6.80
4	10	10	1.75	"	4.70	"	Upprensning av det nuv. öppna avloppet. Skall utföras av df. Fleninge nr 20 och 21 av år 1919.
5	9+50	50	1.90	"	5.05	"	
6							
7	9	50	1.70	"	4.55	"	
8							
9	8+50	50	1.65	"	4.45	"	
10	8	50	1.90	"	5.05	"	
11						1:1000	
12	7+50	50	1.95	"	5.20	"	
13	7+08	42	1.95	"	5.20	"	
14							
15	7	8	1.95	"	5.20	"	
16	6+50	50	1.85	"	4.95	"	
17							
18	6+30	20	1.90	"	5.05	"	7.18
19	Summa	380 meter.					
20							
21	Dikessträckan C-D.						
22	6+30	-	1.80			7.28	21" cementrör å hela sträckan.
23							
24	6	30	1.45				
25	5+50	50	1.50			2:1000	
26							
27	5	50	1.50				
28	4+50	50	1.70				
29	Övf.	180					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
m e t e r							
Övf.	180						
4	50	1.65				2:1000	
3+44= =30+00	56	1.90				7.85	
Summa	286 meter.						
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
3+44= =30+00	-	1.80				7.95	18" cementrör å hela sträckan.
30+50	50	1.60					
31	50	1.50				5:1000	
31+50= =1+28	50	1.60				8.70	
Summa	150 meter.						
<u>Dikessträckan E-F.</u>							
31+50= =1+28	-	1.60				8.70	Fp. 1. + 10.75 m. 15" cementrör mellan 31+50= = 1+28 och 0+00=20+00.
1	28	1.50					
0+50	50	1.40				7:1000	
0+00= =20+00	50	1.60				9.60	
0+00= =20+00	-	1.50				9.70	Den nuv. 24" rörtrumman ge- nom allm. vägen Fleninge- Hasslarp eller väg 3 bibe- hålles oförändrad.
20+10	10	1.45					
Summa	138 meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	m e t e r						
							<u>Sammandrag.</u>
	380						Dikessträckan A-B-C
	286		"				C-D
	150		"				D-E
	138		"				E-F
	<u>Summa 954 meter.</u>						
Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, där- vid bl. a. följande skall iakttagas: 1/ Vid uppgrävning av öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen i huvudsak utvidgas åt höger sida och på sådant sätt att det nya avloppet erhåller rak sträckning. I kröken vid 7+08 skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån. 2/ Schaktmassorna skola uppläggas till höger om avloppet. 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,25 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en fri- kant av minst 1. - m. 4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. 5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m³ och i							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Side- lutning	Botten- höjd m	Anmärkingar
	meter						
							erlighet med upprättad typrättning. Grunden skall utbottnas med skärv.
6/							Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar samt telefonledningar. Styrelsen har sedan att därom underrätta vederbörande.
7/							Blivande entreprenör skall i god tid underrätta vederbörande jordägare eller arrendatorer när sådana arbeten kommer att utföras, som beröra stängsel utmed avloppen.
8/							Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
9/							Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
10/							Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
11/							Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
12/							Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och där- efter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den strösta försiktighet skola återföras i rör- graven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.50 m. och givet- vis ej köras över densamma.
13/							Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola

läggas i en sträng över rörledningen.

- 14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 19/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24". Större brunnar till 32".
- 21/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den neder-

sta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

- 22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de riskar, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 24/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 25/ Vattent i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Bli-

vande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Fleninge, den 21 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning
av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fle-
ninge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 december 1944 förordnades under-
 tecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vatten-
 lagen angående torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i
 Fleninge socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggande
 eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej
 heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt sy-
 nemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 95 Vegeån, ligger
 c:a 4 km. ostnordost Ödåkra station vid järnvägen Hälsingborg-Hässleholm
 och c:a 0.5 km. norr Fleninge kyrka. På grund av de yrkanden, som under sy-
 neförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträck-
 ning, kommer detsamma att beröra marker till Fleninge nr 8 och 45 i Fle-
 ninge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrätt-
 ningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom
 ett mindre floddike, som från allmänna vägen Fleninge-Hasslarp avleder vatt-
 net norr och öster ut till avvägningspunkten 7+08 vid avloppet för diknings-

företaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919. Det nuvarande floddiket har dock ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid normala flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet / ritning 1/. Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats /ritning 2/.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrlägningsföretaget följande avlopp och dikessträckor utföras.

1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningspunkten 10+10 väster och norr ut till avvägningspunkten 6+30.

Delsträckan 10+10-7+08 ingår i dikningsföretaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919 och skall uppreppas av detta företag.

Delsträckan 7+08-6+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0.30 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 6+30 väster ut till avvägningspunkten 3+44 = 30+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt dike av 21" cementrör. Vid avvägningspunkten 6+30 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar

skola byggas vid avvägningpunkterna $4+88$ och $3+44 = 30+00$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten $3+44 = 30+00$ söder ut till avvägningpunkten $31+50 = 1+28$. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna $30+50$ och $31+50 = 1+28$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från avvägningpunkten $1+28 = 31+50$ söder ut till allmänna vägen Fleninge-Hasslarp vid avvägningpunkten $0+00 = 20+00$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten $0+67$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvägningpunkten $0+00 = 20+00$ skall den nya rörledningen anslutas till den nuvarande 24" rörtrumman genom vägen Fleninge-Hasslarp.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan / ritning 1/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer

för täckta avlopp- och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor m.m. för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan E-F, skall vid avvägningpunkten 0+00 = 20+00 anslutas till nerströmssidan eller norra sidan av den 60 cm. /24"/ rörtrumma genom allmänna vägen Fleninge-Hasslarp eller väg 3, som ligger c:a 900 m. norr om vägskälet i Fleninge / vägarna 3 och 1390/. Anslutningen skall utföras på följande sätt. Den nya rörledningen av 37.5 cm. /15"/ cementrör framdrages till en punkt c:a 1 m. norr om vägtrummans norra frontmur, där den kringgjøtes med en betongmur, som uppdrages till markplanet. Det nuvarande öppna avloppet rensas fram till vägtrummans norra frontmur, varefter det upprepade avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Även vägtrumman skall rensas. Arbetet med den nya rörledningens anslutning till vägtrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som

i god tid skall underrätta Vägförvaltningen när arbetet kommer att utföras.

Om Vägförvaltningen så finner lämpligt, kan den i egen regi och på egen bekostnad utföra anslutningen genom en brunn vid vägtrummans nerströms-sida. Vägförvaltningen äger då att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 225 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för den anslutning, som dikningsföretaget i annat fall skolat utföra.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en trumma för enskild väg vid avvägningspunkten 3+50 att rivas. Denna trumma skall dock ej ersättas, enär det nya avlopp, som kommer att korsa vägen, skall utföras som täckt ledning. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom vägen.

Mom. 8. Telefonledningar.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 0+00 och 1+28 en telefonkabel. I samband med dikningsföretagets utförande måste kabelns läge möjligen ändras eller särskilda åtgärder vidtagas för att skydda densamma, arbeten som det åligger Kungl. Telegrafverket att utföra utan ersättning av dikningsföretaget.

Dikningsföretaget skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören, Kungl. Telegrafverket, Hälsingborg, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet

icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid utvidgning av den öppna dikessträckan 7+08-6+30, skall ersättning utgå. Ersättningsbeloppet, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde, belöper till 20 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 7+08-6+30 skall ersättning utgå. Ersättningsbeloppet, som uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd och svårighetsgraden för deras utplanering och bortforsling, belöper till 120 kr. Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet kommer dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning till Vägförvaltningen.

Om Vägförvaltningen själv utför anslutningen vid avvägningspunkten 0+00 = 20+00 mellan den nya rörledningen och landsvägstrumman, skall dikningsföretaget till Vägförvaltningen utgiva ersättning för arbetet med

225 kr.

4/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget blivit gjord eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendator är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställts att utgå till fastigheten.

Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete blivit utfört, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgödoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 10700 kr, däri inräknade kostnaderna för de nya avloppens utförande, diverse andra arbeten, ersättningar samt vissa tillägg för arbetsledning m.m.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden är dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels efter företaget, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjlig rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och

nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma de i dikningsföretaget ingående fastigheterna även att beredas en ej obetydlig brukningsbåtnad. Därigenom, att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med ett täckt avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet har med hänsyn till förhandenvarande förhållanden bestämts till 4.- kr. per meter. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden, bil. A.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro ganska betydande, varför förhållandena äro sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härmed har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 7-10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3352 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, beräknat till 900 kr. Kostnaderna för avdelningens torrläggning hava beräknats till 2500 /1700+800/ kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 11 a - 15 med ett sam-

manlagt båtnadsvärde av 9726 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9000 / 500+5900+2600/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3352	E-F	1700	0.507160
2.	9726	A-E	9000	0.970455

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
13078	10700	0.818167

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3352	2500	0.745823
2.	9726	9000	0.925354

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 3352 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2500 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.745823.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 9726 kr. påföres återstående del av

kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 8200 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.843100.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna / bil. E/. I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkts med "sök".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning,

skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmel-

ser om leverans och provning av betongfôr. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd; 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg. och 28" 30 kg.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms-eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets intressenter. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom

enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets intressenter reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger intressenterna att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Dikessträckan 10+10-7+08 skall liksom hittills underhållas av torrlägningsföretaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919. Försummas detta, äger intressenterna i dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949 förfara på sätt närmare framgår av bestämmelserna i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 19. Ang. kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillledas dikningsföretagets avlopp förrän vattnet blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilledes kloakvatten i sådan mängd att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrlägningsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledningar, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att omlägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller och genom att utföra separata avlopp för kloakvattnets avledande.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägts och befästa på marken. De hava även utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna, vilka ange höjden över ett godtyckligt valt jämförelseplan, beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Jordfast sten i gränsen mellan Fleninge 8¹ och Fleninge 45¹,

33 m. nordost om avvägningpunkten 1+28 = 31+50, utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 10.75 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten i nordvästra gränsen till fastigheten Fleninge

21¹⁹, norr om boningshuset och vid högra sidan av floddiket, c:a 15 m. nordost om avvägningpunkten 7+08; jst. + 9.42 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

Då delägarne i dikningsföretaget endast äro två, skall särskild styrelse ej utses, utan delägarna skola gemensamt handhava företagets angelägenheter.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 19.62 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Fleninge nr 8 och 45 av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos

arrendatorn av prästlönehemmanet Fleninge 8¹ och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25. här ovan angivna tiden.

Fleninge den 21 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Erik G. Nilsson

Edvin Johansson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Fleninge socken.</u>										
<u>Fleninge 45¹, 1/4 mtl.</u>										
Fritiof Olsson										
Avd. 1		S	3352	-			2500	-	23.365	
<u>Fleninge 8¹, 1/2 mtl.</u>										
Allerums och Fleninge										
pastorat, arr. Tage Wijk										
Avd. 2		S	9726	-			8200	-	76.635	
Summa			13078	-			10700	-	100. -	
Fleninge den 21 oktober 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Waller.										
Statens lantbruksingenjör.										
Gode män.										

[illegible]

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättningsamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Df. Fleninge nr 8 och 45 av år 1949 i Fleninge socken, Malmöhus län.

(Företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/7 1947 - 31/12 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 14,63 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	141	-		
2,4 % av 10700 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	256	80	397	80
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			397	80

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			397	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
~~xxxxxx Andra uppdrag~~				
<u>Alternativt förslag d. 26-27/9 1949; 8 timmar</u>			20	- ✓
<u>å 2,50 kr</u>				
<u>En extra avskrift av synehandlingarna; 52 sid.</u>			39	- ✓
<u>å 75 öre</u>				
Atgårderna har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr för lantbruksingenjör				
..... dagarvoden å kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste				
..... dagarvoden å kr för {assistent, assistent eller tekniskt biträde				
..... dagarvoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
Summa kronor:			456	80

Särskilda anteckningar: Då avsevärd tid åtgått, dels för uppmätning av den areal, som endast vinner bruksningsbåtnad /1,92 ha/, dels för utredning rörande bruksningsbåtnaden, har all av företaget berörd areal medräknats.

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 1950.

Ett exemplar av densamma har den 27/1 1950 överlämnats personligen till lantbrukaren Frithiof Olsson, Fleninge, Odåkra,

i egenskap av sökande till förrättningen.

Bestyrkes:

O. H. Nauri
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 4/9 1957 av *[Signature]*

Avskrift.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Fleninge nr 8 och 45 av år 1949"
i Fleninge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS.  den 19/9 1952.

NÄMNDEN

LANTBRUKS.  den / 19

STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 22/8 1950. utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Fleninge nr 8 och 45 av år 1949"
i Fleninge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken, Malmöhus län.

År 1949 den 29 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Erik Hj. Nilsson och Edvin Olsson, båda i Hjortshög, i Fleninge kommunalrum för att efter Länsstyrelsens, för förrättningsmannen utfärdade förordnande / bil. 1/ handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 9 juli 1949 översänt till pastorsämbetet i Fleninge församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 17 juli 1949 / bil. 2/. Då förrättningen berör den ecklesiastika fastigheten Fleninge 8¹, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 9 juli 1949 till Länsstyrelsen översänt en avskrift av kungörelsen. Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 11 juli 1949. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 juli 1949 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser / bil. 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Av sökandena till syneförrättningen.

Allerums och Fleninge pastorat, förande talan för prästlönehemmanet 1/2 mtl.

Fleninge 8¹ genom kyrkovärden Yngve Persson, Magnerup / bil. 4/.

Av övriga sakägare.

Lantbr. Tage Wijk, Fleninge; arr. prästlönehemmanet 1/2 mtl. Fleninge 8¹.

Lantbr. Frithiof Ohlsson, Fleninge; Hg. 1/4 mtl. Fleninge 19³ /lgf. 18/1
 1945 § 342/ och 1/4 mtl. Fleninge 45¹ /lgf. 18/4 1945 § 341 och 19/12
 1945 § 1136/, vilka fastigheter han köpt av Mauritz Johansson.

Fru Lilly Bratt, Fleninge; Hg. Fleninge 10¹ /lagf. 20/1 1943 § 27/ genom
 lantbrukaren Mauritz Johansson i Fleninge / bil. 5/.

Herr Gustaf Palm, Fleninge; Hg. avst. Fleninge 19²⁷ /lgf. 7/2 1945 § 72/.

Herr Hugo Malmberg, Fleninge; Hg. avst. Fleninge 19³⁰ /lgf. 3/1 1940 §§ 11
 och 16/.

Lantbr. Erik Larsson, Fleninge; Hg. 1/8 mtl. Fleninge 21² /lgf. 29/11 1921
 § 255/ samt förande talen för torrläggningensföretaget 20 och 21 Fleninge
 av år 1919.

Kommunalnämndsordföranden Axel Nilsson, Fleninge, förande talen för torrlägg-
 ningsföretaget Fleninge nr 15 och 17 av år 1925 / bil. 6/.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson / bil. 7/.

Civilingenjören Sten Gedda, Helsingborg, biträdd av ingenjören Harald Olsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
 protokollet / bil. 1/.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller
 stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de av-
 lagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande vissa sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att Mauritz Johansson, som tillsammans med Allerums och Fleninge pastorat ansökt om syneförrättningen, sålt sin egendom till Frithiof Ohlsson, förklarade Ohlsson, att han ville som sökande tillträda förrättningen och underskrev därom särskild handling / bil. 8/, vilket av synemännen vitsordades.

§ 6.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 135 kr, vilka förskotterats av Frithiof Ohlsson.

§ 7.

Upplyste kommunalnämndsordföranden Axel Nilsson, att fru Bothilda Andersson sålt sin fastighet Fleninge 21²⁰ till fabriksarbetarna Thure och Gösta Persson, vilka nu bebodde densamma.

§ 8.

Herrar Frithiof Ohlsson och Yngve Persson framhöll, att det planerade dikningsföretaget avsåg fördjupning och rörläggning av den på plankartan avfattade dikesströcken 6+30-0+00.

§ 9.

Civilingenjör Gedda anförde: Vattnet från en del av Fleninge kyrkby

avrinner åt öster i ett tätt avlopp norr om landsvägen Fleninge-Hasslarp eller väg 3, vilket utförts för dikningsföretaget Fleninge nr 15 och 17 av år 1925 och som nu avleder vattnet till uppströmssidan eller södra sidan av en 24" rörtrumma genom landsvägen vid avvigningspunkten 0+00. Sedan vattnet passerat vägtrumman, avledes det vidare åt norr och öster i ett öppet dike över fastigheterna Fleninge 45¹ och Fleninge 8¹ till avvigningspunkten 6+30, där det utsläppes i ett öppet avlopp för dikningsföretaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919. Enligt ett av Gedda på uppdrag av Fleninge kommunalnämnd utarbetat förslag till kloakavlopp för Fleninge kyrkby, skulle det nuvarande avloppet för dikningsföretaget Fleninge nr 15 och 17 av år 1925, som utförts av 6"-15" cementrör, ingå i kloakledningsnätet för kyrkbyn. Då vattnet från kyrkbyn är mycket förorenat, kunde det emellertid ej utan föregående rening utsläppas i det öppna avloppet norr om landsvägen. Gedda hade därför föreslagit att vattnet från kyrkbyn skulle samlas i en ny brunn, som skulle byggas vid södra sidan av landsvägen och strax väster om landsvägstrumman vid avvigningspunkten 0+00. Från den nya brunnen skulle kloakvattnet ledas i ett nytt tätt avlopp norr ut genom landsvägen samt över fastigheterna Fleninge 45¹ och Fleninge 8¹ till avvigningspunkten 3+44, där det efter att hava passerat ett reningsverk skulle utsläppas i avloppet för det nu planerade dikningsföretaget. Reningsverket skulle byggas på lämplig plats. Uppströms avvigningspunkten 3+44. Den nya brunnen vid uppströmssidan av landsvägen skulle förse med breddavlopp till den nuvarande vägtrumman, så att en del vatten från kloakledningsnätet vid större nederbörd skulle kunna avrinna genom den gamla vägtrumman och vidare norr ut i det nya avlopp, som det planerade dikningsföretaget komme att utföra över fastigheterna Fleninge 45¹ och Fleninge 8¹.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande 24" rörtrumman vid avvägningpunkten 0+00 för landsvägen Fleninge-Hasslarp eller väg 3 kunde med hänsyn till torrläggningen av de jordbruksmarker, som låge söder om vägen, bibehållas oförändrad. Det nya avlopp, som komme att utföras för det nu planerade dikningsföretaget, måste emellertid anslutas till trummans norra sida eller nerströmsida. I anledning härav framhöll ingenför Danielsson att vägen ej tillfördes någon bättnad av att vägtrumman anslötes till dikningsföretagets nya avlopp, enär det nuvarande avloppet vore fullt tillräckligt för att avleda det vatten, som berör vägen. Danielsson ansåg därför att anslutningen till vägtrumman borde utföras och bekostas av dikningsföretaget, som givetvis skulle underrätta Vägförvaltningen när anslutningen komme att utföras.

§ 11.

Företogs synegången, då synemån och sakkägare närmare överlade om dikningsföretagets planläggning och lämpligaste sättet för anslutning av kloakledningsnätet. Därefter fortsatte sammanträdet, då förenämnda frågor ytterligare diskuterades.

§ 12.

Upplystes att prästlönebostället Fleninge 8¹ omfattade 49 ha åker och Frithiof Ohlssons egendom 42 ha åker.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Fleninge kommunalrum fredagen den 21 oktober 1949 kl. 10.00.

Fleninge den 29 september 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Erik Hj. Nilsson

Edvin Olsson

Gode män.

År 1949 den 21 oktober inställde sig synemännen i Fleninge kommunal-
rum för att upptaga de med syneförrättningen sammanhängande frågorna till
förnyad behandling.

Följande sakkägare och ombud hade tillståndskommit.

Allerums och Fleninge pastorat genom kyrkovärden Yngve Persson,

Lantbrukaren Tage Wijk

Lantbrukaren Frithiof Ohlsson

Kommunalnämndsordföranden Axel Nilsson

Civilingenjören Sten Gedda, biträdd av ingenjören Harald Olsson,

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, konsistorieombud och ombud för

stiftsnämnden / bil. 12/.

§ 14.

Protokollet för sammanträdet den 29 september 1949 upplästes och god-
kändes.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägförvaltningen i länet / bil. 9-11/.

§ 16.

Överlämnade förrättningsmannen följande handlingar och ritningar, vilka vid förundersökningarna ställes till förste assistenten G. Bengtssons förfogande:

- 1/ Till kommunalnämndsordföranden Axel Nilsson 2 ritningar på papper till dikningsföretaget Fleninge nr 15 och 17 av år 1925.
- 2/ Till lantbrukaren Frithiof Ohlsson för att av honom tillställas lantbrukaren Eric Larsson 1 häfte syneförrättningshandlingar med betänkande samt 2 ritningar på papper till dikningsföretaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919.
- 3/ Till lantbrukaren Tage Wijk 1 täckdikningsplan på kalkörvår över Ågor till $\frac{1}{2}$ mtl. Fleninge nr 8.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för det upprättade förslaget. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingslängden	bil. A
kostnadsförslaget	bil. B
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 18.

Avgavs synemännens utlåtande / bil. D/, varefter kostnadsfördelningslängden / bil. E/ upplästes.

§ 19.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torrlägningsföretag.

§ 20.

Delägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Frithiof Ohlsson, Fleninge per Ödåkra och vid förfall för honom åt kyrkovärden Yngve Persson, Magnerup per Ödåkra;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag,

att, om bidrag beviljas, med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företags utförande samt underskriva för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 21.

Utråknades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Erik Hj. Nilsson	39 kr.
Edvin Olsson	<u>39 "</u>
<u>Summa</u>	<u>78 kr.</u>

§ 22.

Till aktförvarare utsågs lantbrukaren Tage Wijk, Fleninge 8 per Ödåkra.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fleninge den 21 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Erik Hj. Nilsson

Edvin Olsson

Gode män.

Bil. 1.

Ek. D. nr 66/687 År 1944.
 Länsstyrelsen i Malmöhus län
 Ink. 19 dec. 1944.
 Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Värdsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till 1/4 mtl. nr 19 Fleninge i Fleninge socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde beröras även andra marker, vilka dock dock ej kunna angivas förrän erforderliga förundersökningar utförts.

Fleninge nr 19 per Ödåkra den 14 dec. 1944.

Mauritz Johansson

Telefon Helsingborg 55038.

I förestående ansökan deltagar Allerums och Fleninge pastorat enl. bifogade protokollsutdrag.

Allerum den 15 dec. 1944.

Bruno Fredlund

Kyrk.

Ek. D. nr ... År 19..
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 Ink. 19 dec. 1944.
 Landskansliet.

Utdrag ur protokollet fört vid 2:dra ordinarie pastoratskyrkostämman med Allerums och Fleninge församlingar den 11 nov. 1944.

§ 3.

Efter förslag av pastoratskyrkorådet beslöt stämman, att pastoratet skall deltaga i ansökan om laga förrättning för utförande av täckdikning i öppna diket över prästlönebostället Fleninge nr 8. Detsamma är f.n. icke tillräckligt för att mottaga det vatten, som måste passera från "Fleninge täckdikningsföretag nr 15, 17 etc." Till pastoratsombud i nämnd ärende valdes nämndeman Gustav Nilsson, Allerum, och kyrkovärden Hans Nilsson, Fleninge.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll valdes kom.ordf. Axel Nilsson, Fleninge, och direktör Gösta Rantzow, Udåkra.

Allerum och Fleninge som ovan

K. Bruno Fredlund

Ordf.

Justerat: Axel Nilsson Gösta Rantzow

Rätt utdraget betygar

K. Bruno Fredlund

Anslag om justeringen den 3/12 -44 betygar

K. Bruno Fredlund

p.l.

Ek.D. nr 66/687-1944.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därefter laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Fleninge torsdagen den 29 september 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Fleninge nr 8, 10, 19, 21 och 45 i Fleninge socken, dels allmänna vägen Fleninge-Kristianstads länns gräns vid Hasselarp eller väg 3 i Malmöhus län, dels torrläggningsföretagen "nr 20 och 21 Fleninge m.fl. hemman av år 1919" samt "Fleninge nr 15 och 17 av år 1925".

Malmö den 8 juli 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Fleninge församling söndagen den 17 juli 1949 betygar:

Erik Ohlsson

Komminister.

Stämpel.

Bil. 3.Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för under- rättelsens avs. 3.
Pastorsämbetet i Fleninge församling /kungörelse/	Ödåkra	9/7 1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län /avskr. av kungörelse/	Malmö	" "
Pastoratskyrkorådet i Allerums och Fleninge församlingar, /avskr. av kungörelse/	Allerum	" "
Skiftesgodemannen Edvin Olsson, Hjortshög,	Mörarp	" "
Skiftesgodemannen Erik Hj. Nilsson, Hjortshög,	"	" "
Lantbrukaren Frithiof Ohlsson, Fleninge,	Ödåkra	13/7 "
Lantbrukaren Tage Wijk, Fleninge,	"	" "
" Erik Larsson, Fleninge,	Kattarp	" "
Herr Gustaf Palm, Fleninge,	Ödåkra	" "
" Hugo Malmberg, Fleninge,	"	" "
Målarenhustaren Nils A. Nilsson, Fleninge,	"	" "
" Karl Martin Nilsson, " ,	"	" "
Fröken Gerda Larsson, Fleninge,	"	" "
Fru Botilda Andersson, Fleninge,	"	" "
Fru Emma Nilsson, Fleninge,	"	" "
Fru Lilly Bratt, Fleninge,	"	" "
Styresmannen för torrlägningsföretaget 20 och 21 Fleninge av år 1919, lantbruks- aren Erik Larsson, Fleninge,	Kattarp	" "
Styresmannen för torrlägningsföretaget Fle-		

1.	2.	3.
ninge 15 och 17 av år 1925, herr		
Axel Nilsson, Fleninge,	Ödåkra	13/7 1949
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Nämndemannen Gustaf Nilsson, Allerum,	Allerum	" "
Kyrkovärden Hans Nilsson, Fleninge,	Ödåkra	" "

Malmö den 13 juli 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket, Malmö 14/10 1949

Malmö den 14 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Utdrag ur protokollet fört vid 3:dje or-

dinarie pastoratskyrkostämman med Allerums och

Fleninge församlingar den 18 dec. 1948.

§ 2.

Sedan enhälligt beslutats att även för år 1949 från vardera församlingen skulle utses ett ombud jämte suppleant, som skulle äga bemyndigande att för pastoratet tala och svara vid förrättningar avseende pastoratets ecklesiastika egendomar belägna inom ombudets egen församling, dels ock bestämts att dagsarvodet skulle utgå med 15 kr. för så tjänstgörande ombud

respektive suppleant, återvaldes härtill från Allerums församling muraren
Gösta Persson, Domsten, med nämndeman Gustav Nelson, Allerum, som suppleant
och för Fleninge förs. kyrkovärden Yngve Persson, Magnerup, med kyrkovärden
Hans Nilsson, Fleninge, som suppleant.

§ 5.

Till att justera dagens protokoll utsågos herrar Bror Grönvall, Dompång,
och Karl Rosdahl, Allerum.

Allerum och Fleninge som ovan

K. Bruno Fredlund

Ordf.

Justerat:

Bror Grönvall

Karl Rosdahl

Rätt utdraget betygar

K. Bruno Fredlund.

Bil. 5.

F u l l m a k t.

Härmed bemyndigar jag Herr Lantbrukare Mauritz Johansson, Fleninge att
som ombud bevaka mitt intresse med anledning av den syneförrättning som är
annonserad att förekomma den 29 september 1949 i Fleninge.

Fleninge, Udåkra den 8 sept. 1949.

Lilly Bratt

Egare av fastigheten Torpet 10¹.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Sven F. Nilsson

Blenda Johansson

Handlande.

Bil. 6.

Avskrift

Protokoll från sammanträde med vattenav-

ledningsföretaget Fleninge 15, 17 m.fl. den 19

sept. 1949.

§ 1.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 2.

Till justeringsmän utsågos hrr Wiking Jakobsson och Walter Cunnow.

§ 3.

Styrelseledamöter, som utsågos i maj 1944, äro: Axel Nilsson, kommunaln.ordf. Fleninge 11, lantbr. Mauritz Johansson, Fleninge 19 och lantbr. Hugo Andersson, Fleninge 15. Revisorer äro: lantbr. Yngve Persson, Magnerup och kyrkovaktmästare Walter Cunnow, Fleninge 7. Sammanträdet godkände hittillsvarande åtgärder, likaså att nuvarande funktionärer tjänstgör tills vidare.

§ 6.

Till ombud vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark i Fleninge 19 m.fl. hemman i Fleninge kommunalrum den 29 dennes, vartill vattenavledningsföretaget, genom en den 8 juli 1949 utfärdad kungörelse kallats, utsågs enhälligt kommunalnämndsordförande Axel Nilsson, Fleninge 11, med handl. Ivar Jönsson, Fleninge 15, som ersättare.

Vid protokollet

Axel Nilsson

Sammanträdets ordförande

Justerat: Wiking Jakobsson

Walter Cunnow

Rätt avskrivet intygar

Axel Nilsson.

Bil. 7.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
1
Malmöhus län

Dnr 3057-43/49

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören

Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken i
Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 23 september 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B. Ryman.

Bil. 8.

Undertecknad förklara sig härmed villig att som sökande biträda den
syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl.
hemman i Fleninge socken, Malmöhus län.

Fleninge den 29 september 1949.

Frithiof Ohlsson

Vitsordas:

C.H.Wallér

Erik Hj. Nilsson

Edvin Olsson

Bil. 9.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats upprätta förslag till avlopp för dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949 i Fleninge socken, Malmöhus län, har nytt sammanträde i Hrendet utsatts att hållas i Fleninge kommunalrum fredagen den 21 innevarande oktober kl. 10.- Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen från Fleninge till Hasslarp eller väg 3, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i Hrendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande / 10 kap. 52 § vattenlagen/. Jag har förut i Hrendet förhandlat med ingenjören Simon Danielsson.

Malmö den 6 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 10.Dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Det nya tänkta avloppet, dikessträckan E-F, skall vid avvigningspunkten 0+00 = 20+00 anslutas till nerströmssidan eller norra sidan av den 60 cm. /24"/ rörtrumma genom allmänna vägen Fleninge-Hasslarp eller väg 3, som ligger c:a 900 m. norr om vägskelet i Fleninge /vägarna 3 och 1390/. Anslutningen skall utföras på följande sätt. Den nya rörledningen av 37.5 cm. /15"/ cementrör framdrages till en punkt c:a 1 m. norr om vägtrummans norra frontmur, där den kringgötes med en betongmur, som uppdrages till markplanet. Det nuvarande öppna avloppet rensas fram till vägtrummans norra frontmur, varefter det upprensade avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Även vägtrumman skall rensas. Arbetet med den nya rörledningens anslutning till vägtrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som i god tid skall underrätta Vägförvaltningen när arbetet kommer att utföras.

Om Vägförvaltningen så finner lämpligt, kan den i egen regi och på egen bekostnad utföra anslutningen genom en brunn vid vägtrummans nerströmssida. Vägförvaltningenäger då att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 225 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för den anslutning, som dikningsföretaget i annat fall skolat utföra.

Malmö 1 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 11.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län.

Dnr 4250-43/49.

Till

Statens Lantbruksingenjör,

C.H. Wallér,

Malmö.

Angående dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 oktober 1949 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Vägförvaltningen, som föredrar anslutningen till vägtrumman genom en brunn, kommer att i egen regi utföra densamma mot en ersättning av 225.-kronor som utbetalas av dikningsföretaget.

Malmö den 18 oktober 1949.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

LUNDS STIFTSNÄMND

Bil. 12.

Dnr 1265 S.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö, har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syneförrättning enligt vattenlagen rörande torr-

Utgångning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken kommer att äga rum i kommunalrummet i Fleninge torsdagen den 29 september 1949 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen lönebostället 1/2 mtl. Fleninge nr 8 i Fleninge socken.

Det tillkommer Allerums pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 26 juli 1949.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

VÄRDERINGSLANGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 <u>Avdelning 1.</u>										
2										
3 <u>Fleninge socken.</u>										
4 <u>Fleninge 19⁵, avst.</u>										
5										
6 Karl Martin Nilsson, tomt										
7 och trädgård	1	-	-	-	-			-	-	-
8										
9 <u>Fleninge 19²⁹, avst.</u>										
10 Gerda Larsson.										
11										
12 Tomt och trädgård	2	-	-	-	-			-	-	-
13 <u>Fleninge 19³¹, avst.</u>										
14										
15 Nils A. Nilsson.										
16 Tomt och trädgård	3	-	-	-	-			-	-	-
17										
18 <u>Fleninge 19³⁰, avst.</u>										
19										
20 Hugo Malmberg.										
21 Tomt och trädgård	4	-	-	-	-			-	-	-
22 <u>Fleninge 19²⁷, avst.</u>										
23										
24 Gustaf Palm.										
25 Tomt och trädgård	5	-	-	-	-			-	-	-
26										
27 <u>Fleninge 45¹, 1/4 mtl.</u>										
28										
29 Frithiof Ohlsson.										
30 <u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
31										
32 Åker, ej båtnad	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33										
Överföres		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Åker, luttlera	7	1	01			3100	4000	900	909	-
" "	8	2	15			3100	4000	900	1935	-
A - summa		3	16						2844	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	7-8	3	16							
Ägofigur	9	1	08							
"	10	-	84							
B - summa		5	08					100	508	-
Totalsumma									3352	
Avdelning 2.										
Fleninge socken.										
Fleninge 1										
Fleninge 8 1/2 mtl.										
Allerums och Fleninge pasto-										
rat; arr. Toge Wijk.										
1. Alstringsbåtnad.										
Åker, luttlera	11a	1	30			3100	4000	900	1170	-
" "	11b		43			3000	4000	1100	473	-
" "	12	2	-			3000	4000	1100	2200	-
" "	13	2	10			3500	4000	500	1050	-
" "	14	2	09			3000	4000	1100	2299	-
" "	15	1	63			3500	4000	500	815	-
A - summa		9	55						8007	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofigurerna	11a-15	9 55								
B - summa		9 55						180	1719	-
Totalsumma									9726	-
20 Fleninge 21, avs.										
Bothilda Andersson.										
1. Alstringsbåtnad.										
Tomt och trädgård	16	-								
Semmandrag.										
Avdelning 1.										
Fleninge socken.										
1 Fleninge 45, 1/4 mtl.										
Frithiof Ohlsson	7-10	3 16							3352	-
Summa för avdelning 1		3 16							3352	-
Avdelning 2.										
Fleninge socken.										
1 Fleninge 8, 1/2 mtl.										
Allerums och Fleninge pasto-										
rat; arr. Tage Wijk.	11a-15	9 55							9726	-
Summa för avdelning 2		9 55							9726	-
Summa för hela företaget		12 71							13078	-
Summa alstringsbåtnad									10351	-
Summa bruksbåtnad									2227	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Erik Hj. Nilsson										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Fleninge den 21 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Erik Hj. Nilsson

Edvin Olsson

Gode män.

H/rl.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
3		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>								
4										
5	10+10- -7+08	302 <u>Upprensning</u> av det nuva-								
6		rende öppna avloppet. Skall								
7		utföras av dikningsföreta-								
8		get Fleninge nr 20 och 21								
9		av år 1919				-	-			
10										
11										
12	7+08- -6+30	78 <u>Utvidgning</u> och fördjup-								
13		ning av det nuvarande öpp-								
14		na avloppet	3							
15			m	120	2.50	300	-	300	-	
16										
17		<u>Tills. 320 m.</u>								
18										
19		<u>Diverse arbeten.</u>								
20		<u>Rothugning</u> och borttagning av träd								
21		och buskar i vänstra slänten av								
22		sträckan 7+08-6+30						30	-	
23										
24		<u>Erättning till prästlönehjernet</u>								
25		Fleninge 8 ¹								
26		för jord, som gräves bort	2							
27			m	50	0.40	20	-			
28		för intrång genom jordupplag	3							
29			m	120	1.-	120	-	140	-	
30										
31		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20%						30	-	500
32		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
33		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
34										
35	6+30- -4+88	142 Cementrör, 21"	m	142	11.-	1562	-			
	Övf. 142	Överföres				1562	-			500

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	142	Överfört			1562	-			500	-
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	142	3.75	532	50				
4+88- =3+44= =50+00	144	<u>Cementrör; 21"</u> m	144	11.-	1584	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	144	4.75	684	-	4362	50		
<u>Tills. 286 m.</u>										
<u>Diverse arbeten.</u>										
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 6+30										
samt stensättning av det öppna										
avloppets botten och slänter; ut-										
föres enl. typritning st.										
			1	300.-	300	-				
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 4+88 st.										
			1	95.-	95	-				
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 3+44 st.										
			1	160.-	160	-	555	-		
<u>Öfverutsett</u> och arbetsledning m.m. 20%							982	50	5900	-
<u>Dikesströkan D-E.</u>										
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
3+44= =50+00= =51+50= =1+28	150	<u>Cementrör; 18"</u> m	150	8.25	1237	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning, höljning m	150	5.-	750	-	1987	50		
<u>Tills. 150 m.</u>										
<u>Diverse arbeten.</u>										
Överföres							1987	50	6400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					1987	50	6400	-
2										
3		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 30+50								
4		och 31+50 = 1+28	2	95.-			190	-		
5										
6		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. o.s. 20%					422	50	2600	-
7										
8		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
9		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>								
10										
11	31+50= =1+20- =0+00- =20+00	128 <u>Cementrör; 15"</u> m	128	6.50	832	-				
12		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
13		rörläggning, höljning m	128	2.50	320	-				
14										
15	0+00= =20+00- =20+10	10 <u>Den nuvarande 24" rör-</u>								
16		trumman genom allmänna								
17		vägen Flenings-Hassalarp								
18		eller väg 3 bibehålles								
19										
20		oförhårad								
21							1152	-		
22										
23		<u>Tills. 138 m.</u>								
24		<u>Diverse arbeten.</u>								
25										
26		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 0+67 st	1	70.-	70	-				
27		<u>Anslutning</u> av den nya rörledningen								
28		till vägtrumman vid 0+00; utföres								
29		enligt typritning	1	225.-	225	-	295	-		
30										
31		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. o.s. 20%					253	-	1700	-
32										
33										
34										
35										
							<u>Summa kostnad 10700 -</u>			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Sammandrag.</u>								
	380	Dikesströkan A-B-C					500	-		
	286	" C-D					5900	-		
	150	" D-E					2600	-		
	<u>138</u>	" E-F					<u>1700</u>	-		
<u>Summa 954 meter.</u>					<u>Summa kostnad 10700 - kronor.</u>					
Fleninge den 21 oktober 1949.										
Å tjänstens vägnar										
C.H.Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
all. H/48										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	meter						
1							
2							
3	10+10	-	1.70	0.30	4.55	1:1.25	6.80
4	10	10	1.75	"	4.70	"	Upprensning av det nuv. öppna avloppet. Skall utföras av df. Flöninge nr 20 och 21 av år 1919.
5	9+50	50	1.90	"	5.05	"	
6	9	50	1.70	"	4.55	"	
7	8+50	50	1.65	"	4.45	"	
8	8	50	1.90	"	5.05	"	
9	7+50	50	1.95	"	5.20	"	1:1000
10	7+08	42	1.95	"	5.20	"	
11	7	8	1.95	"	5.20	"	Fp. 2 + 9.42 m. Utvidgning och fördjupning av det nuv. öppna avloppet mellan 7+08 och 6+30.
12	6+50	50	1.85	"	4.95	"	
13	6+30	20	1.90	"	5.05	"	7.18
14	Summa	380 meter.					
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	6+30	-	1.80				7.28
23	6	30	1.45				21" cementrör å hela sträckan.
24	5+50	50	1.50				
25	5	50	1.50				2:1000
26	4+50	50	1.70				
27	Övf.	180					
28							
29							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
m e t e r							
Övf.	180						
4	50	1.65				2:1000	
3+44= =30+00	56	1.90				7.85	
Summa	286 meter.						
					<u>Dikessträckan D-E.</u>		
3+44= =30+00	-	1.80				7.95	18" cementrör å hela sträckan.
30+50	50	1.60					
31	50	1.50				5:1000	
31+50= =1+28	50	1.60				8.70	
Summa	150 meter.						
					<u>Dikessträckan E-F.</u>		
31+50= =1+28	-	1.60				8.70	Fp. 1. + 10.75 m. 15" cementrör mellan 31+50= = 1+28 och 0+00=20+00.
1	28	1.50					
0+50	50	1.40				7:1000	
0+00= =20+00	50	1.60				9.60	
0+00= =20+00	-	1.50				9.70	Den nuv. 24" rörtrumman ge- nom allm. vägen Fleninge- Hasslarp eller väg 3 bibehålles oförändrad.
20+10	10	1.45					
Summa	138 meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	m e t e r						
							<u>Sammandrag.</u>
	380						Dikessträckan A-B-C
	286		"				C-D
	150		"				D-E
	138		"				E-F
	<u>Summa 954 meter.</u>						
Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, där- vid bl. a. följande skall iakttagas: 1/ Vid uppgrävning av öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen i huvudsak utvidgas åt höger sida och på sådant sätt att det nya avloppet erhåller rak sträckning. I kröken vid 7+08 skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån. 2/ Schaktmassorna skola uppläggas till höger om avloppet. 3/ Schaktmassorna få ej uppläggas till större höjd än 1,25 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en fri- kant av minst 1. - m. 4/ Stensättning skall grundläggas till minst 0,20 m. djup under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka skola fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. 5/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. B-cement per m³ och i							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkingar
	meter						
							enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottas med skärv.
6/							Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar samt telefonledningar. Styrelsen har sedan att därom underrätta vederbörande.
7/							Blivande entreprenör skall i god tid underrätta vederbörande jordägare eller arrendatorer när sådana arbeten komma att utföras, som beröra stängsel utmed avloppen.
8/							Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
9/							Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
10/							Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
11/							Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
12/							Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0.50 m. och givetvis ej köras över densamma.
13/							Alla ur rörgraven uppehållade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola

lågna i en sträng över rörledningen.

- 14/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 17/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18/ Rörrännor eller tichdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 19/ Alla brunnen skola försäkras 0.5 m, räknat från utloppsbots underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnringar av betong med ett tegelstenaskift närmast över den nedersta brunnedelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnedelarna ovanför tegelstenaskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inlagas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhånden varande förhållanden. 32" brunnen skola avzonas till 24". (Större brunnen till 32".
- 21/ Brunnarnas skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omgäslas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den neder-

sta brunnadelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på läsa betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten i stället efter det nedersta brunnadelen nersättes. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

- 22/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdämas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv iklöder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnlocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnlocket och markytan vara minst 60 cm.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören förbande vid brunnsväggen med cementbruk.
- 24/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 25/ Vattent i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämas och reglernas i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikosträckor med till den hörande brunnar. Eli-

vande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Fleninge den 21 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid synförrättningenligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggningav marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fle-ninge socken, Malmöhus län.Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 december 1944 förordnades under tecknad förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Fleninge nr 19 m.fl. hemman i Fleninge socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synmännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synmännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 95 Vegeån, ligger c:a 4 km. ostnordost Ödåkra station vid järnvägen Helsingborg-Hässleholm och c:a 0.5 km. norr Fleninge kyrka. På grund av de yrkanden, som under synförrättningen framställdes beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Fleninge nr 8 och 45 i Fleninge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattas nu genom ett mindre floddike, som från allmänna vägen Fleninge-Hasselarp avleder vatten norr och öster ut till avvättningspunkten 7+08 vid avloppet för diknings-

företaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919. Det nuvarande floddiket har dock ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid normala flöden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet / ritning 1/. Området har dessutom avvägrats och nivåaiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsskizningar upprättats över de avlopp, som av sakkägar i företaget påfordrats /ritning 2/.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrläggningsföretaget följande avlopp och dikessträckor utföras.

1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningpunkten 10+10 väster och norr ut till avvägningpunkten 6+30.

Delsträckan 10+10-7+08 ingår i dikningsföretaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919 och skall upprettas av detta företag.

Delsträckan 7+08-6+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet dike med 0.30 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 6+30 väster ut till avvägningpunkten 3+44 = 30+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt dike av 21" cementrör. Vid avvägningpunkten 6+30 skall rörutloppet omgärdas och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar

skola byggas vid avvigningspunkterna 4+88 och 3+44 = 30+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan D-E från avvigningspunkten 3+44 = 30+00 söder ut till avvigningspunkten 31+50 = 1+28. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskrining och utföras som tjockt ledning av 18" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvigningspunkterna 30+50, och 31+50 = 1+28 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 4/ Dikessträckan E-F från avvigningspunkten 1+28 = 31+50 söder ut till allmänna vägen Fleninge-Hasslarp vid avvigningspunkten 0+00 = 20+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som tjockt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvigningspunkten 0+67 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid avvigningspunkten 0+00 = 20+00 skall den nya rörledningen anslutas till den nuvarande 24" rörtrumman genom vägen Fleninge-Hasslarp.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de tjocka dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profil- och sektionsritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner liksom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan / ritning 1/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer

för täckta avlopp- och platserna för omgärningar och brunnar med röda ringar.

Mon. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhånden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikesträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.4 å 1.5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mon. 7. Broar och trummor m.m. för allmänna och enskilda vägar.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikesträcken E-F, skall vid avvägningspunkten 0+00 = 20+00 anslutas till nerströmsidan eller norra sidan av den 60 cm. /24"/ rörtrumma genom allmänna vägen Fleninge-Hasslarp eller väg 3, som ligger c:a 900 m. norr om vägskelet i Fleninge / vägarne 3 och 1390/. Anslutningen skall utföras på följande sätt. Den nya rörledningen av 37.5 cm. /15"/ cementrör framdrages till en punkt c:a 1 m. norr om vägtrummans norra frontmur, där den kringgjøtes med en betongmur, som uppdrages till markplanet. Det nuvarande öppna avloppet rensas fram till vägtrummans norra frontmur, varefter det upprensade avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Även vägtrumman skall rensas. Arbetet med den nya rörledningens anslutning till vägtrumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som

i god tid skall underrätta Vägförvaltningen när arbetet kommer att utföras.

Om Vägförvaltningen så finner lämpligt, kan den i egen regi och på egen bekostnad utföra anslutningen genom en brunn vid vägtrummans nerströmsida. Vägförvaltningenäger då att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 225 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för den anslutning, som dikningsföretaget i annat fall skolat utföra.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en trumma för enskild väg vid avvigningspunkten 3+50 att rivas. Denna trumma skall dock ej ersättas, enär det nya avlopp, som kommer att korsa vägen, skall utföras som täckt ledning. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avloppet upptagits genom vägen.

Mon. 8. Telefonledningar.

Det nya avloppet korsar mellan avvigningspunkten 0+00 och 1+28 en telefonkabel. I samband med dikningsföretagets utförande måste kabelns läge möjligen ändras eller särskilda åtgärder vidtages för att skydda densamma, arbeten som det åligger Kungl. Telegrafverket att utföra utan ersättning av dikningsföretaget.

Dikningsföretaget skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören, Kungl. Telegrafverket, Helsingborg, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mon. 9. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet

icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikingningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förferas.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Kom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust.

För jord, som gräves bort vid utvidgning av den öppna dikesströcken 7+08-6+30, skall ersättning utgå. Ersättningsbeloppet, som uträknats i förhållande till den bortgrävda markens areal och värde, belöper till 20 kr.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag.

För intrång genom jordupplag utmed den öppna dikesströcken 7+08-6+30 skall ersättning utgå. Ersättningsbeloppet, som uträknats i förhållande till schaktmassornas mängd och svårighetsgraden för deras utplanering och bortforsling, belöper till 120 kr. Jordägare eller arrendator äger rätt att borttaga och utplanera schaktmassorna och därefter bruka den jord, som tagits i anspråk för upplag. Vid framtida rensningar av avloppet kommer dock schaktmassor att ånyo uppläggas. Det intrång och den skada, som därigenom uppkommer för jordägare eller arrendator, är denne skyldig att tåla utan ytterligare ersättning.

3/ Ersättning till VMgförvaltningen.

Om VMgförvaltningen själv utför anslutningen vid avvigningspunkten 0+00 = 20+00 mellan den nya rörledningen och landsvägsbrunnen, skall dikingningsföretaget till VMgförvaltningen utgiva ersättning för arbetet med

nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma de i dikningsföretaget ingående fastigheter även att beredas en ej obetydlig brukningsbåtnad, därigenom att det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med ett tätt avlopp. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet har med hänsyn till förhandenvarande förhållanden bestämts till 4.- kr. per meter. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden, bil. A.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Nivåskillnaderna mellan dikningssamfällighetens olika delar äro ganska betydande, varför förhållandena äro sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härmed har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar hufvudfigurerna 7-10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3352 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, beräknat till 900 kr. Kostnaderna för avdelningens torrläggning hava beräknats till 2500 /1700+800/ kr.

För att avdelning 2, som omfattar hufvudfigurerna 11 a - 15 med ett sam-

Y

manlagt båtnadsvärde av 9726 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C , , C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9000 / 500+5900+2600/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3352	E-F	1700	0.507160
2.	9726	A-E	9000	0.970455

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
13078	10700	0.818167

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3352	2500	0.745823
2.	9726	9000	0.925354

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 3352 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2500 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.745823.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 9726 kr. påföres återstående del av

225 kr.

4/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningsens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

5/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för markförlust samt för intrång genom jordupplag skall utgå på en gång och utbetalas innan skadan eller intrånget blivit gjord eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning. Arrendatorn är berättigad att för den del av arrendetiden, som återstår, då det för den arrenderade fastigheten fastställda ersättningsbeloppet förfaller till betalning, åtnjuta ersättning efter 5 % för år av det till fastigheten utgående ersättningsbeloppet. Ersättning till arrendator skall utgå på en gång, beräknas med ledning av den vid Kungl. Förordningen den 28 september 1928 om inkomst- och förmögenhetsskatt fogade tabell II samt avräknas från det belopp, som fastställdes att utgå till fastigheten.

Borttager eller utplanerar arrendator schaktmassorna, skall det ersättningsbelopp, som tillkommer vederbörande fastighet för intrång genom jordupplag, obeskuret utbetalas till arrendatorn.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete blivit utfört, för vilket ersättning skall utgå.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 10700 kr, däri inräknade kostnaderna för de nya avloppens utförande, diverse andra arbeten, ersättningar samt vissa tillägg för arbetsledning m.m.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden är dels alstringsbåtnad, dels bruksbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels efter företaget, dels i nuvarande försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhåndenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjlig rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och

kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 8200 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0.843100.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna / bil. E/. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 utmärkt med "sök".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning,

skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämte av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna synförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen skola gilla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de tänkta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmel-

ser om leverans och provning av betongfôr. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg. och 28" 30 kg.

6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms-eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets intressenter. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningelängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom

enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets intressenter reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, åger intressenterna att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Dikessträckan 10+10-7+08 skall liksom hittills underhållas av torrlägningsföretaget Fleninge nr 20 och 21 av år 1919. Försummas detta, åger intressenterna i dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949 förfara på sätt närmare framgår av bestämmelserna i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tückta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 19. Ang. kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillledas dikningsföretagets avlopp förrän vattnet blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilledes kloakvatten i sådan mängd att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrlägningsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledningen, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att om lägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller och genom att utföra separata avlopp för kloakvattnets avledande.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägts och befast på marken. De hava även utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna, vilka ange vägen över ett godtyckligt valt jämförelseplan, beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Jordfast sten i gränsen mellan Fleninge 8¹ och Fleninge 45¹,

33 m. nordost om avvägningpunkten 1+28 = 31+50, utmärkt med järndubb i kors i stenens översida; jst. + 10.75 m.

Fixpunkt 2. Jordfast sten i nordvästra gränsen till fastigheten Fleninge

21¹, norr om boningshuset och vid högra sidan av floddiket, c:a 15 m. nordost om avvägningpunkten 7+08; jst. + 9.42 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap.

14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

Då delägarna i dikningsföretaget endast äro två, skall särskild styrelse ej utses, utan delägarna skola gemensamt handhava företagets angelägenheter.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 19.62 kr. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Fleninge nr 8 och 45 av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos

arrendatorn av prästlönehemmanet Fleninge 8¹ och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ågande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25. här ovan angivna tiden.

Fleninge den 21 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Erik Hj. Nilsson

Edvin Olsson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Andel inom samfällighet i						7
		Båtnad	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	
1	2	3		4		5		6
<u>Fleninge socken,</u> <u>1</u> <u>Fleninge 45, 1/4 mtl.</u> Fritiof Olsson Avd. 1 S		3352	-			2500	-	23.365
<u>1</u> <u>Fleninge 8, 1/2 mtl.</u> Allerums och Fleninge pastorat, arr. Tage Wijk Avd. 2 S		9726	-			8200	-	76.635
Summa		13078	-			10700	-	100. -
Fleninge den 21 oktober 1949. Å tjänstens vägnar: C.M.Wallér. Statens lantbruksingenjör. Erik H. J. Nilsson Edvin Olsson Gode män. <i>Överskriften sid 1-52 tillämnas.</i> <i>Ex officio</i> <i>E.H. Nilsson</i>								

[illegible]