
Ritning 1.
Plankarta.

Västra och Östra företagen.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ~~Bidr.~~ Lån den 21/5 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den 29/6 1953. {utan / ~~med~~}
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

FÖRSLAG TILL

Df Löddesborg av år 1949

I Löddeköpinge SOCKEN(~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1949 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL / ~~KOPIA~~ M 3-0977

NTN.Nr 001 (NAMN)

Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3501-1

Ritning 2.

Västra företaget.


Profilritning

m.m.




Typritning för ommurning vid 41+90 = 50+00.

Skala 1:50.



Sektion a-a



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Förslag till

Df Löddesborg av år 1949

i Löddeköpinge socken-(~~när~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~om~~) 1949 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ NTN. Nr 002

M 3-0977

(Namn)

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3501-2


Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning 3.


Östra företaget.


Profil- och sektionsritningar m.m.













Förslag till

Df Löddesborg av år 1949

i Löddeköpinge socken-(~~del~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1949 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

RITN.Nr 003

M 3*6977

(Namn)

Statens lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3501-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

3501-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3★0977

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Löddesborg av år 1949"
i Löddeköpinge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. den 21/5 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr Lån den / 19
Arbetets utförande godkänt
den 29/6 1953 (utan ~~med~~
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med ..... färgbeteckning)

M 3.6977

Lyddesborg/ dy 1949

Mathmolins

Nederbördsområde 92/93

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Löddesborg av år 1949"

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1949.

Innehåller 57 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta



Skala 1:looooo

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torläggning av mark tillhörande Löddesborg m. fl. kronoman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1949 den 2 december inställde sig undertecknad, länets landtbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Per Andersson i Löddeköpinge nr 6, Löddeköpinge och Albert Bengtsson i Tegelvik, Barsebäck hos majoren L. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge för att enligt av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torläggning av mark tillhörande Löddesborg m. fl. kronoman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 9 november 1949 översänt till pastorsämbetet i Löddeköpinge församling, hade anslagits för Löddeköpinge församling den 13 november 1949 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 10 november 1949. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 18 november 1949 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelse, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande hade tillträdeskommit.

Följanden till förrättningen:

Majorn L. af Petersens, Löddesborg.

Övriga sakägare och ombud.

Disponenten Fredrik af Petersens, Malmö och kaptenen Wilhelm af Petersens, Stockholm; äg. 13/2048 mtl. Löddeköpinge 67' (lagf. 4/2 1948 nr 52) och lägenheten Löddeköpinge 65 (lagf. 4/2 1948 nr 52); genom majoren L. af Petersens (bil 4 och 5).

Fröken Isabella Warberg, Stockholm; äg. 1/2 mtl. Löddeköpinge 19' (lagf. 15/7 1912 § 540) genom majoren L. af Petersens (bil 6).

~~Kammarherren Harry Persson, Löddeköpinge; äg. avst. Löddeköpinge 27 3.~~ ej.

~~Kammarherren Edvin Andersson, Barsebäck; äg. 11/512 mtl. Löddeköpinge 7 8 (lagf. 14/4 1948 nr 287).~~ ej

✓ Nämndemannen Julius Hansson, Löddeköpinge,
äg. 1/80 mtl. Löddeköpinge 6[21] (lagf. 9/2 1944 nr 72),
avs. Löddeköpinge 15[3] (lagf. 6/9 1939 nr 680),
avs. Löddeköpinge 8[3] (lagf. 2/8 1939 nr 613),
1/2 mtl. Löddeköpinge 12[1] (lagf. 22/5 1935 nr 341), avs.
Löddeköpinge 11[2] (lagf. 23/6 1943 nr 484) och
10/572 mtl. Löddeköpinge 7[12] (lagf. 6/9 1939 nr 680) ~~samt~~
~~avs. den Fredrik af Petersens och Wilhelm af Petersens tillhöriga fastighet Löddeköpinge 5[1]~~

✓ Lantbrukaren Artur Andersson, Löddeköpinge,
avs. del av den Fredrik af Petersens och
Wilhelm af Petersens tillhöriga fastighet
Löddeköpinge 67[1].

ej ~~Lantbrukaren Gösbert Persson, Löddeköpinge, avs.~~
~~del av den Fredrik af Petersens och Wilhelm af~~
~~Petersens tillhöriga fastighet Löddeköpinge 67[1].~~

ej ~~Lantbrukaren Konrad Olsson, Löddeköpinge, avs.~~
~~del av den Fredrik af Petersens och Wilhelm af~~
~~Petersens tillhöriga fastighet Löddeköpinge 67[1].~~

✓ Lantbrukaren Arne Bauer, Barsebäck, styrelseman
för förläggningsföretaget "Barsebäcks mase
av år 1909".

§ 1

Det för förrättningsmannen uppdragna förrättandet uppvisades och bifogades protokollet.

§ 2.

Jäv mot sysmannen hade ingen att anmäla. Sysmannen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt försäkringen ed och att de innehade uppdrag att vara klippesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planritning över de områden, som komma att berövas av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas uppförande alika sakägare påbjudet vid förrättningarna.

§ 5.

Majorn af Petersens, som ansökt om syne-förrättningen, meddelade, att han överlåtit egendomen Löddisborg på sina söner Fredrik och Wilhelm af Petersens, varför de nya ägarna nu voro sökande till synförrättningen.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att nämnde mannen Julius Hansson den 27 oktober 1949 underrättelsevis om handling med förklaring, att han förenade sig med sökanden till förrättningen. Handlingen upplästes, varefter densamma vitsordades genom synemännens påskrift (bil. 7).

§ 7.

Sedan förrättningsmannen redogjort för undersökningarna på marken, synade sökandena, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta nödvändig av nya diken dragits i överensstämmelse med B-C-D, C-E och F-G-H.

§ 8.

Förrättningen synsgången, varefter sammanträdet förtsattes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets nödvändighet. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängderna bil. Aa, Ab och Ac
Kostnadsförslagen bil. Ba, Bb och Bc
Arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 10.

Avgivet synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängderna upplästes (bil. Ea och Eb).

§ 11.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt nämndemannen Julius Hansson, Löddeköpinge;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om statens mångiga bidrag;

att om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om föreslagits utförande samt uppbära det statsbidrag, som beviljats.

§ 12.

Vissa delägare förklarade, att de önskade uthålla lån från statens avdikningslånefond, varom särskild ansökning ännu skulle underställas.

§ 13.

Till styrelseman för ifrågavarande nämnd valdes majoren L. af Petersens med nämndemannen Julius Hansson till suppleant.

§ 14.

Till protokollet anmärktes, att kostnaderna för kranläggning m.m. vid undersökningarna på marken beräknats till 198.54 kr, varav 108.64 kr, föreskrivet av majoren L. af Petersens och 89.90 kr. av nämndemannen Julius Hansson.

§ 15.

Lämnades följande uppgifter om åtgärderna vid de av dikningsföretaget berörda brukningsdelarna:

Fredrik och Wilhelm af Petersens	300 ha
Julius Hansson	90 "
Isabella Warburg	50 "
Harry Pålsson	30 "
Edvin Andersson	5 "

§ 16.

Utvärderades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Per Andersson	18.40 kr.
Robert Persson	24.80 kr
Summa	43.20 kr.

Ersättningarna utbetalades av majoren L. af Petersens.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, hvarefter föreningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Löddesborg den 2 december 1949.

På tjänstens vägnar:
C. A. Nilsson
Skattens kontorsbiträde.

Per Andersson
Albert Persson
Vice ordf.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 26/2 1947.

Bil. 1.

Ek.D. nr 5/725 - 1947.

Förrättningsnummer 233.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 februari 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Otto Rosengren

E.Kvistberg

Erhållet d. 26/2 - 47.

10a

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

5
Nr 725 År 19 47
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 21. FEB. 1947
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå lantbruksingenjören i Malmöhus län såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Löddeköpinge socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Löddesborg.

Malmö den 18 februari 1947.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nissen

Bernhard

10/06

19 DEC 1946

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Löddesborg i Löddeköpinge socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Löddeköpinge.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Löddesborg, Löddeköpinge.

Löddesborg den 11. december 1946.

S. af Petersens

Förteckning över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn.
Löddesborg nr 19	Fröken Isabella Warberg
" " 6	Julius Hansson
" " 24	Harry Pålsson

Även flera fastigheter torde beröras. De kunna dock ej med säkerhet angivas förrän förundersökningarna utförts.

Kungörelse ang, sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap, vattenlagen.

Bil. 9.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg m.fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos majoren S. af Petersens, Löddesborg pr Löddeköpinge, fredagen den 2 december 1949 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Löddeköpinge 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 24, 65 och 67 i Löddeköpinge socken, dels torrläggningsföretaget "Barsebäcks mosse av år 1909".

Malmö den 9 november 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Löddeköpinge församling söndagen den 13 november 1949 betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Löddeköpinge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr, Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat. 1.	Adress. 2.	Datum för underrättelsens avsändande. 3.
Pastorsämbetet i Löddeköpinge församling /kungörelse/	Löddeköpinge	9/11 1949
Skiftesgodemannen Per Andersson, Löddeköpinge nr 6,	"	" "
Skiftesgodemannen Albert Bengtsson, Tegelvik,	Barsebäck	" "
Majoren S. af Petersens, Löddesborg,	Löddeköpinge	18/11 "
Disponenten Fredrik af Petersens, Grynbodgatan 5,	Malmö	" "
Kaptenen Wilhelm af Petersens, Rigagatan 2,	Stockholm	" "
Fröken Isabella Warberg, Liljans plan 1,	"	" "
Lantbrukaren Harry Pålsson, Löddeköpinge nr 24,	Löddeköpinge	" "
Nämndemannen Julius Hansson,	"	" "
Lantbrukaren Edvin Andersson, Barsebäck nr 4,	Barsebäcksby	" "
" Arthur Andersson, Lyckehusen,	Löddeköpinge	" "
Arrendatorn Gotthard Persson, Löddesborg,	"	" "
Lantbrukaren Lennart Olsson, Lyckehusen,	"	" "
Ordföranden i styrelsen för torrläggningsföretaget "Barsebäcks mosse av år 1909", Lantbrukaren Arne Bauer,	Barsebäcksby	" "

Malmö den 18 november 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 4

FULLMAKT

för Hemmans Ägare Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Södersborg m fl Hemman i Södersköpinge sockn av Malmöhus län å dessa vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 11 1949

Bevittnas:

Göste Berggren

Gunnar Eriksson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 5

FULLMAKT

för lantbrukaren J. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lödderbergs m. fl. lotsar i Södertörpinge socken av Stockholms län å lotsar vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 26 nov 1949

Wilhelm af Petersens

Bevittnas:

KHS, Stockholm 90.

KHS Stockholm 90

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 6.

FULLMAKT

för **majoren S.af Petersens** eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande **Löddesborg m.fl.hemman** i **Löddeköpinge** sock**en** av **Malmöhus** län å **mina** vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 25 aug 1949

Isabella Warberg.

(Isabella Warberg)

Bevittnas:

Marianne Beck-Friis

Barbro Egg

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. 7.

Föreningshandling.

Härmed förenar jag mig med majoren S. af Peterséns i hans av den 11 december 1946 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Löddesborg m. fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Löddeköpinge den 27 oktober 1949.

Julius Hansson

Vittnesord:

E. H. Nilsson Ivar Andersson Albert Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
								Västra företaget.		
Löddeköpinge socken.										
Löddeköpinge 67 1, 13/2048 mtl.										
Fredrik af Peterséns och										
Wilhelm af Peterséns,										
arr. Arthur Andersson										
Åker, mylla på sand	1		17			1900	3200	1300	221	-
" " " "	2		09			1900	3200	1300	117	-
Odlm. " " "	3				16	300	2600	2300	368	-
Betesmark, torvjord på sand	4				08	100	1400	1300	104	-
" " " "	5				03	100	1400	1300	39	-
A - summa			26		27				849	-
Totalsumma kronor									849	-
Löddeköpinge 67 1, 13/2048 mtl.										
Fredrik af Peterséns och										
Wilhelm af Peterséns,										
arr. Gotthard Persson										
Åker, mylla på sand	6		26			900	3200	2300	598	-
" " " "	7		08			400	3200	2800	224	-
Betesmark, torvjord på sand	8				03	100	1400	1300	39	-
Överföres			34		03				861	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			34		03				861	-
Betesmark, torvjord på sand	9				08	100	1400	1300	104	-
Åker, mylla på sand	10		03			400	3200	2800	84	-
" " " "	11		19			900	3200	2300	437	-
A-summa			56		11				1486	-
Totalsumma kronor									1486	-
Löddeköpinge 67[1], 13/2048 mtl.										
Fredrik af Peterséns och										
Wilhelm af Peterséns										
arr. Lennart Olsson										
Åker, mylla på sand	12		08			1600	3200	1600	128	-
Betesmark, torvjord på sand	13				38	700	1400	700	266	-
" " " "	14				32	600	1400	800	256	-
" " " "	15				28	600	1400	800	224	-
" " " "	16				03	100	1400	1300	39	-
" " " "	17				17	500	1600	1100	187	-
" " " "	18				04	500	1600	1100	44	-
" " " "	19				27	100	1400	1300	351	-
Åker, mylla på sand	20		01			1900	3200	1300	13	-
" " " "	21		03			1900	3200	1300	39	-
" " " "	22		06			300	3200	2900	174	-
Överföres			18	1	49				1721	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			18	1	49				1721	-
Åker, mylla på sand	23		04			1200	3200	2000	80	-
Betesmark, torvjord på sand	24				07	100	2000	1900	133	-
" " " "	25				10	100	2000	1900	190	-
" " " "	26				06	100	1400	1300	78	-
" " " "	27				11	100	1400	1300	143	-
" " " "	28				11	100	2000	1900	209	-
" " " "	29				07	200	2000	1800	126	-
A-summa			22	2	01				2680	-
Totalsumma kronor									2680	-
Löddeköpinge 19[1], 1/2 mtl.										
Isabella Warberg										
Betesmark, torvjord på sand	30				01	1200	1400	200	2	-
" " " "	31				30	600	1000	400	120	-
" " " "	32				35	500	1000	500	175	-
A-summa					66				297	-
Totalsumma kronor									297	-
Löddeköpinge ~~24~~ 73', avst.	1									
Fredrik och Wilhelm af Petersens ~~Harry Pålsson~~										
Betesmark, torvjord på sand	33				04	100	1400	1300	52	-
Överföres					04				52	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					04				52	–
Betesmark, torvjord på sand	34				07	100	1400	1300	91	–
" " " "	35				11	600	1600	1000	110	–
Åker, mylla på sand	36		01			2800	3200	400	4	–
A-summa			01		22				257	–
Totalsumma kronor									257	–
Löddeköpinge ~~6~~ 73, ~~1/30 mtl~~. Fredrik och Wilhelm af Petersens ~~Julius Hansson~~										
~~Wilh. af Petersens~~										
Betesmark, torvjord på sand	37				22	100	1400	1300	286	–
" " " "	38				06	100	1600	1500	90	–
" " " "	39				24	100	1600	1500	360	–
" " " "	40				12	300	900	900	108	–
A-summa					64				844	–
Totalsumma kronor									844	–
Löddeköpinge ~~65~~ 652, lgh. Julius Hansson. ~~Fredrik af Petersens och Wilhelm af Petersens arv, Julius Hansson~~										
Betesmark, torvjord på sand	41				03	100	1600	1500	45	–
Överföres					03				45	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					03				45	–
Betesmark, torvjord på sand	42				01	100	1400	1300	13	–
" " " "	43				09	100	1600	1500	135	–
" " " "	44				02	100	1600	1500	30	–
" " " "	45				20	400	1600	1200	240	–
" " " "	46				09	100	1400	1300	117	–
A-summa					44				580	–
Totalsumma kronor									580	–
Löddeköpinge 15[3], avs.										
Julius Hansson										
Betesmark, torvjord på sand	47				05	100	1600	1500	75	–
" " " "	48				12	100	1600	1500	180	–
" " " "	49				03	100	1400	1300	39	–
A-summa					20				294	–
Totalsumma kronor									294	–
Löddeköpinge 8[3], avs.										
Julius Hansson										
Betesmark, torvjord på sand	50				06	100	1600	1500	90	–
	51				11	100	1600	1500	165	–
A-summa					17				255	–
Totalsumma kronor									255	–

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Löddeköpinge 12[1], 1/2 mtl.										
Julius Hansson										
Betesmark, torvjord på sand	52				07	100	1600	1500	105	–
" " " "	53				08	100	1600	1500	120	–
Odlm. mylla på sand	54				08	1000	2600	1600	128	–
" " " "	55				08	500	2600	2600	168	–
A-summa					31				521	–
Totalsumma kronor									521	–
Sammandrag.										
Löddeköpinge socken.										
Löddeköpinge 67[1], 13/2048 mtl.										
Fredrik af Peterséns och										
Wilhelm af Peterséns										
arr. Arthur Andersson	1-5		26		27				849	–
" Gotthard Persson	6-11		56		11				1486	–
" Lennart Olsson	12-29		22	2	01				2680	–
Löddeköpinge 19[1], 1/2 mtl.										
Isabella Warberg	30-32				66				297	–
Löddeköpinge ~~24~~ 73[1], avst.										
Fredrik och Wilhelm av Petersens ~~Harry Pålsson~~	33-36		01		22				257	–
Överföres		1	05	3	27				5569	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	05	3	27				5569	-
Löddeköpinge ~~6~~ 73[1] ~~21~~, ~~1/30 mtl~~.										
~~Julius Hansson~~ Fredrik och Wilhelm af Peterséns										
~~Fredrik af Peterséns~~	37-40				64				844	-
Löddeköpinge ~~65~~ 65[2] ~~1~~, lgh.										
Julius Hansson.										
~~Fredrik af Peterséns och~~										
~~Wilhelm af Peterséns~~										
~~dyl. Julius Hansson~~	41-46				44				580	-
Löddeköpinge 15[3], avs.										
Julius Hansson	47-49				20				294	-
Löddeköpinge 8[3], avs.										
Julius Hansson	50-51				17				255	-
Löddeköpinge 12[1], 1/2 mtl.										
Julius Hansson	52-55				31				521	-
Summa		1	05	5	03				8063	-

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Per Andersson Albert Persson

Gode män.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Anteckningar med rätt avse efter syneförrättningen uppkomna ändringar i ägande-rätten

Löddesborg och Hörlens den 29 juni 1953

O. B. Wahré

Bil. Ab.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
								Östra företaget.		
Löddeköpinge socken.										
Löddeköpinge 12[1], 1/2 mtl.										
Julius Hansson										
Odlm., mylla på sand	56				07	1000	2600	1600	112	-
" " " "	57				10	1500	2600	1100	110	-
Åker, " " "	58		05			2500	3600	1100	55	-
A-summa			05		17				277	-
Totalsumma kronor									277	-
Löddeköpinge 7[12], 10/512 mtl										
Julius Hansson										
Åker, mylla på sand	59		11			2100	3600	1500	165	-
" " " "	60		31			2800	3600	800	248	-
" " " "	61		24			2800	3600	800	192	-
" " " "	62		06			900	3600	2700	162	-
" " " "	63		30			2100	3600	1500	450	-
Odlm., " " "	64				18	1000	3400	2400	432	-
" " " "	65				22	1000	3400	2400	528	-
" " " "	66				08	1300	3400	2100	163	-
" " " "	67				11	1300	3400	2100	231	-
A-summa		1	02		59				2576	-
Totalsumma kronor									2576	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Löddeköpinge 11[2], avs.										
Julius Hansson										
Åker, mylla på sand	68		18			900	3600	2700	486	-
" " " "	69		27			2100	3600	1500	405	-
" " " "	70		35			1400	3600	2200	770	-
A-summa			80						1661	-
Totalsumma kronor									1661	-
Sammandrag.										
Löddeköpinge socken.										
Löddeköpinge 12[1], 1/2 mtl.										
Julius Hansson	56-58		05		17				277	-
Löddeköpinge 7[12], 10/512 mtl.										
Julius Hansson	59-67	1	02		59				2576	-
Löddeköpinge 11[2], avs.										
Julius Hansson	68-70		80						1661	-
Summa		1	87		76				4514	-

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Per Andersson

Albert Persson

Gode män.

Bil. Ac.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag av areal och båtnad för båda företagen.										
Västra företaget	1-55	1	05	5	03				8063	-
Östra företaget	56-70	1	87		76				4514	-
Summa		2	92	5	79				12577	-

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Coll
C.E.B

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Bil. Ba.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
							Västra företaget.			
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
Schaktningsarbete, rör m. m.										
29+50- -31+60= =40+00- -41+90= =50+00	400	Avloppet ingår i torrläggningsföretaget "Barsebäcks mosse av år 1909". Skall bibehållas oförändrat och liksom hittills underhållas av förenämnda torrläggningsföretag.			-	-				
50+00- -50+95= = 3+50	95	Cementrör 15"	m	95 ✓	6.50	617	50	✓		
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med grästorv, höljning	m	95	3.75	356	25	✓	973	75
Tills. 495 m.										
Diverse arbeten.										
Ommurning av rörutloppet vid 41+90= =50+00, samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter			st.	1	200	200	-	✓		
		Överföres				200	-		973	75

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			200	-	973	75		
		Brunn 32" med kopplingar; vid 50+95 st.	1	95:-	95	-				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			50	-	345	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %					281	25	1600	-
		Dikessträckan C-D.								
		Schaktningsarbete, rör mm m.								
3+50--5+00	150	Cementrör; 15" m	150	6.50	975	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med grästorv, höljning m	150	3.75	562	50				
5+00--5+67	67	Cementrör; 9" m	67	3.40	227	80				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med grästorv, höljning m	67	2.75	184	25				
5+67--7+14	147	Cementrör; 8" m	147	3.-	441	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med								
	364	Överföres			2390	55			1600	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	364	Överfört				2390	55			1600	-
		grästorv, höljning	m	147	2.50	367	50	✓			
7+14- -7+75	61	Cementrör; 6"	m	61	1.90	115	90	✓			
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med grästorv, höljning	m	61	2.-	122	-	✓ 2995	95		
Tills.	425	meter.									
Diverse arbeten.											
Brunnar 32" med kopplingar; vid 3+92, 4+50 och 5+00			st.	3	95.-	285	-	✓			
Brunnar 24" med kopplingar; vid 5+67, 6+57, 7+14 och 7+75			st.	4	70.-	280	-	✓			
Rothuggning och borttagning av träd och buskar						200	-	✓ 765	-		
Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %.								739	05	✓ 4500	-
		Sidoavlopp.									
		Dikessträckan C-E.									
Schaktningsarbete, rör m. m.											
50+95= = 3+50- - 2+47	103	Cementrör; 8"	m	103	3.-	309	-	✓			
	103	Överföres				309	-			6100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	á-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre		Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	103	Överfört				309	-				6100	-
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med grästorv, höljning	m	103	3.25	334	75	V				
2+47- -1+98	49	Cementrör 6"	m	49	1.90	93	10	V				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med grästorv, höljning	m	49	2.50	122	50	V	859	35		
	Tills. 152 meter.											
		Diverse arbeten.										
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 2+90, 2+47 och 1+98	st.	3	70.-	210	-	V				
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				75	-	V	285	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a 20 %							255	65	V 1400	-
			Summa kostnad								7500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
495		Dikessträckan A-B-C.			1600	-				
425	920	D:o C-D			4500	-	6100	-		
		Sidoavlopp.								
	152	Dikessträckan C-E					1400	-	7500	-
Summa	1072 m.		Summa kostnad						7500	-

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

CW
C.E.B

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	á-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
							Östra företaget.			
		Dikessträckan B-F-G.								
Schaktningsarbete, rör m. m.										
50+00= =41+90- -45+50	360	Avloppet ingår i torrläggningsföretaget "Barsebäcks mosse av år 1909". Skall bibehållas oförändrat och liksom hittills underhållas av förenämnda torrläggningsföretag			-	-				
45+50- -46+19	69	Upprensning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket	m	69	1.-	69	-	✓		
46+19- -46+40	21	Schaktning; torvjord och sand	m^3	25	3.-	75	-	✓		
46+40- -47+44= = 8+38	104	Cementrör; 12"	m	104	5.-	520	-	✓		
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning kring rörskarvarna med grästorv, höljning	m	104	3.50	364	-	✓	1028	-
Tills.	554	m.								
Diverse arbeten.										
Ommurning av rörutloppet vid 46+40										
		Överföres							1028	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						1028	-		
		samt stensättning av det öppna av-									
		loppets botten och slänter	st.	1		200	-	✓			
		Brunn 24" med kopplingar vid 47+27	st.	1		70	-	✓			
		Brunn 32" med kopplingar vid 47+44=8+38	st.	1		95	-	✓			
		Rothuggning och borttagning av träd									
		och buskar				15	-	✓ 380	-		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a									
		20 %						292	-	✓ 1700	-
		Dikessträckan G-H.									
		Schaktningsarbete, rör m. m.									
8+38- -10+29	191	Cementrör 9";	m	191	3.40	649	40	✓			
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, tätning									
		kring rörskarvarna med									
		grästorv, höljning	m	191	3.50	668	50	✓			
10+29- -11+09	80	Cementrör 8"	m	80	3.-	240	-	✓			
		Schaktning, stämpling,									
		rörläggning, tätning									
		kring rörskarvarna med									
		grästorv, höljning	m	80	3.25	260	-	✓ 1817	90		
Tills. 271 m.			Överföres					1817	90	1700	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					1817	90	1700	–
		Diverse arbeten.								
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 9+46								
		och 11+09 st.	2	70.–	140	–	✓			
		Brunn 32" med kopplingar; vid 10+29 st.	1	95.–	95	–	✓			
		Rothuggning och borttagning av träd								
		och buskar			30	–	✓ 265	–		
		Oförutsett och arbetsledning m. m. c:a								
		20 %					417	10	✓ 2500	–
		Summa kostnad							4200	–
		Sammandrag.								
554		Dikessträckan B–F–G.					1700	–		
271	825	D:o G–H					2500	–	4200	–
Summa	825 meter.		Summa kostnad						4200	–

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Bil. Bc.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag av kostnaderna för båda företagen.								
	1072	Västra företaget			7500	-				
	825	Östra företaget			4200	-				
Summa	1897	meter. Summa kostnad			11700	-				

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Coll.
C.E.B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

- Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan F = 45+50-46+40 skall den nuvarande sektionen i huvudsak utvidgas lika åt båda sidorna och på sådant sätt att avloppet erhåller rak sträckning mellan 45+50 och 46+19 samt mellan 46+19 och 46+40. I kröken vid 46+19 skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Schaktmassorna vid dikessträckan F = 45+50-46+40 skola uppläggas till lika mängder på avloppets båda sidor.

3/ Schaktmassorna skola uppläggas till höger om avloppet.

4/ Ommurningarna skola utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

9/ Entreprenören får ej utföra höljningen med maskin.

10/ Alla ur rörgravarna uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare, eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sist-

nämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21/ Träd och buskar, som växa inom ett område av 3 m. på vardera sidan om de nya täckta avloppens mittlinjer, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen.

23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg m.fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 24 februari 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg m.fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning"

Mom. 2 Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92/93, ligger c:a 4 km. väster om Löddeköpinge kyrka och c:a 2 km. söder om Barsebäcks kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Löddeköpinge nr 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 24, 65 och 67 i Löddeköpinge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, sakna nu ordnade avlopp. Torr-

läggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet / ritning 1/. Hela området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats / ritningarna 2-3/. Typritningar för brunnar och ommurningar återfinnas på ritning 3.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Barsebäcks socken angives sålunda:"Arrendegård under prästgården, invid och öster om vägen Barsebäck-Löddesborg. I sockeln till boningshusets norra gavel, 1.17 m. väster om östra knuten och 0.20 m. under sockelns övre kant; mst. + 3.94 m". Vid undersökningarna har avvägts ytterligare en fixpunkt, som ligger vid västra sidan av vägen från Barsebäck till Löddesborg, där densamma skär gränsen mellan Barsebäcks och Löddeköpinge socknar. Fixpunkten har utmärkts med järndubb i kors i översidan av kullrig sten; jst. + 4.36 m.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrläggningsområdet avvattnas åt olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i två mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Västra företaget och Östra företaget. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skola för de båda företagen följande nya avlopp utföras.

Västra företaget.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från avvägningspunkten 29+50 öster och söder ut till avvägningspunkten 50+95=3+50.

Delsträckan 29+50-31+60=40+00-41+90=50+00 ingår i torrläggningsföretaget "Barsebäcks mosse av år 1909" och skall liksom hittills underhållas av detta företag.

Delsträckan 41+90=50-50+95=3+50 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid avvägningspunkten 41+90=50+00 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten 50+95=3+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från avvägningspunkten 50+95=3+50 öster ut till avvägningspunkten 7+75. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15", 9", 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 3+92, 4+50, 5+00, 5+67, 6+57, 7+14 och 7+75 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

3/ Dikessträckan C-E från avvägningspunkten 50+95=3+50 väster ut till avvägningspunkten 1+98. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 2+90, 2+47 och 1+98 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och

ritningar.

Östra företaget.

4/ Dikessträckan B-F-G från avvägningspunkten 41+90=50+00 öster och söder ut till avvägningspunkten 47+44=8+38.

Delsträckan 50+00=41+90-45+50 ingår i torrläggningsföretaget "Barsebäcks mosse av år 1909" och skall liksom hittills underhållas av detta företag.

Delsträckan 45+50-46+40 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50.

Delsträckan 46+40-47+44=8+38 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningspunkten 46+40 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 47+27 och 47+44= = 8+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

5/ Dikessträckan G-H från avvägningspunkten 47+44=8+38 öster och söder ut till avvägningspunkten 11+09. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna 9+46, 10+29 och 11+09 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade

områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan /ritning 1/ hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.- å 1.1 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Dikningsföretaget kommer ej att beröra broar eller trummor för vare sig allmänna

eller enskilda vägar.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust - skall ej utgå.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag skall ej utgå.

3/ Ersättning för skada å växande gröda. För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp. Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för de båda företagen hava beräknats till respektive 7500 kr. och 4200 kr, tillsammans 11700 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ba, Bb och Bc/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheterna ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna /bil. Aa, Ab och Ac/.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdela de båda dikningssamfälligheterna i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna för de båda företagens utförande skola därför fördelas inom varje företag i förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängder hava upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /bil. Ea och Eb/. I längdernas kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagens utförande och i komumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagen tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare eller brukare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 5 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen såsom förrättningskostnader och kostnader för företagens administration m.m., skola fördelas med 65 % på Västra företaget och 35 % på Östra företaget.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrätt-

ningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att båda företagen äro ekonomiskt lönande och värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagens utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styresman inlämnats till Länsstyrelsen. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagens utförande påbörjas, skola desamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombe-

sörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.

6/ Vid övergång från brantare till flackare sidolutning skall ändringen utföras successivt på sätt närmare framgår av profilritningarna och bestämmelserna i detta utlåtande.

7/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser om leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg. och 15" 17 kg.

8/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

9/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

10/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

Då de båda företagen slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av styresmannen. Företagen skola anses färdigställda, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för de båda företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas /bil. Ea och Eb/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styresmannen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för

arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. ~~Ommurningar för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året.~~ Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna dikessträckorna nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartan som profilritningarna. Närmare beskrivning över fixpunkterna återfinnas i mom. 4 här ovan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

Varje företag skall handhavas av en styrelse, bestående av en ledamot, kallad styresman, som väljes av delägarna på allmänt sammanträde. Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att för varje företag särskilt föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ända-

målsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Löddeköpinge kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall ej utgå.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas"Löddesborg av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen för Västra företaget och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23 Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i

tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Löddeköpinge socken.									
Löddeköpinge 67[1], 13/2048 mtl.									
Fredrik af Peterséns och	S.	300 kr.							
Wilhelm af Peterséns									
arr. Arthur Andersson		849	–			789	75	10.530	l.
arr. Gotthard Persson		1486	–			1382	25	18.430	l.
arr. Lennart Olsson		2680	–			2492	85	33.238	l.
Löddeköpinge 19[1], 1/2 mtl.									
Isabella Warberg 50 kr		297	–			292 ~~276~~	~~22~~ 92	3.683	~~l~~
Löddeköpinge ~~24~~ 73[1], avst.									
Fredrik och Wilhelm af Peterséns									
~~Harry Pålsson~~ 30 kr		257	–			239	03	3.187	~~l~~
Löddeköpinge ~~6~~ 73[1], ~~1/80 mtl.~~									
Fredrik och Wilhelm af Peterséns									
~~Julius Hansson~~ 90 kr									
~~arr. S. af Peterséns~~		844	–			785	10	10.468	l.
Löddeköpinge ~~65[1]~~ 65[2], lgh.									
Julius Hansson.									
~~Fredrik af Peterséns och~~	S.								
~~Wilhelm af Peterséns~~ 300									
~~arr. Julius Hansson~~	S.	580	–			539	47	7.193	l.
Löddeköpinge 15[3], avs.									
Julius Hansson 90	S.	294	–			273	45	3.646	l.
Löddeköpinge 8[3], avs.									
Julius Hansson 90	S.	255	–			237	23	3.163	l.
Överföres		7542	–			7015	35	93.538	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Överfört		7542	-			7015	35	93.538	
Löddeköpinge 12[1], 1/2 mtl.									
Julius Hansson 90	S.	521	-			484	65	6.462	l
Summa		8063	-			7500	-	100.000	

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Andersson

Albert Persson

Gode män.

Anteckningar med rätt avse efter syneförrättningen uppkomna ändringar i äganderätten

Löddesborg och Kabarp den 29 juni 1953

C. H. Wallér.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
Löddeköpinge socken.								Öhrn-förslaget	
Löddeköpinge 12[1], 1/2 mtl.									
Julius Hansson 90	S.	277	-			257	71	6.136	l.
Löddeköpinge 7[12],[10/512] mtl.									
Julius Hansson 90	S.	2576	-			2396	82	57.067	l.
Löddeköpinge 11[2], avs.									
Julius Hansson 90	S.	1661	-			1545	47	36.797	l.
Summa		4514	-			4200	-	100.000	

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

Coll C.E.B.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 233 *Litt.* 11:12/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB 1950
DIARIE NR 146

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Löddesborg av år 1949 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/10 1949 - 31/12 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 8,71 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver*	87	–		
2,4 % *av* 11700 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	280	80	367	80
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			367	80

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			367	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
En extra avskrift av synehandlingarna; 50 sid. à 75 öre			37	50
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			405	30

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 19 50

Ett exemplar av densamma har den 23/1 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge,
(titel, namn och adress)

i egenskap av styresman

Bestyrkes: *Sv. Nilsson*
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 4/9 1951 av

3501-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR 1950
DIARIE Nr 0318
FACK Nr

M 3•0977

Dikningsföretaget Löddesborg av år 1949 i

Löddeköpinge socken, Malmöhus län. 3501-3

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-

ingenjör C.H.Wallér.

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1950
DIARIE Nr 0318
SAK Nr

Undertecknad, förtroendeman för dikningsföretaget Löddesborg av år 1949 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Löddesborg den 2 december 1949.

S.af Petersens.

Genom beslut den ..... har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av ..... kr., till företaget beviljat bidrag med ..... kr. och lån med ..... kr. samt fastställt arbetsplanen { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten .....

~~*Förslag till*~~

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1950
DIARIE NR 0318
SAK NR

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

dikningsföretaget Löddesborg av år 1949 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.
(företagets namn samt socken och län)

~~Ordförande~~ / Förtroendeman: Majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 24/2 1947. Förrättningen avslutad den 2/12 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 2/2 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1954.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... för båda företagen ..... 12577 ..... kronor.

Total kostnad (~~kostnad för anläggningen inräknad~~) ..... för båda företagen ..... 12381,10 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: 3.- ~~kr~~. per m^3

Cementrör: 15" 6,50 kr. 12" 5.- kr, 9" 3,40 kr, 8" 3.- kr. och 6" 1,90 kr. per meter.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Västra företaget	7500	-	-	-	442	72	7942	72	-	7942	72
Östra företaget	4200	-	-	-	238	38	4438	38	-	4438	38
Summa	11700	-	-	-	681	10	12381	10	-	12381	10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a
7. 1946. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Västra företaget	1	05	5	03	6	08	8063	-	0	7942	72	1300	1/3	2640
Östra företaget	1	87		76	2	63	4514	-	0	4438	38	1680	1/3	1470
Summa	2	92	5	79	8	71	12577	-		12381	10			4110

Av bidraget belöper [illegible] 4110 kr. på företagets utförande [illegible] - [illegible]

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Västra företaget	8063	-	100.000	7942	72	2/3	5300
Östra företaget	4514	-	100.000	4438	38	2/3	2960
Summa	12577	-		12381	10		8260

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Åkerarealen är större än 10 ha vid alla de fastigheter, som ingå i företaget / förrättningsprotokollets § 15/.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

från statens avdikningsanslag med 4110 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 8260 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts.

" 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styrelse.

" 3, ansökning om lån.

" 4, fullmakt för S.af Petersens.

" 5, fullmakt för S.af Petersens.

" 6, fullmakt för s.af Petersens.

" 7, fastighetsförteckning.

" 8, sammanställning av förrättningskostnader.

" 9. beräkning av lånets storlek.

I behandlingen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 28 april 1950.

För lantbruksnämnden i Malmöhus län


Bengt Lanke

C.H.Wallér

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 december 1949 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Löddesborg av år 1949 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 mars 1950.

Ex officio:
Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Rät 300

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Löddesborg m.fl. hemman i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1949 den 2 december inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Per Andersson i Löddeköpinge nr 6, Löddeköpinge, och Albert Bengtsson i Tegelvik, Barsebäck, hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge ==========

==========

§ 11.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt nämndemannen Julius Hansson, Löddeköpinge;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt uppbära det statsbidrag, som beviljats.

§ 12.

Vissa delägare förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdiknings-lånefond, varom särskild ansökning senare skulle undertecknas.

§ 13.

Till styresman för båda företagen utsågs majoren S. af Petersens med nämndemannen Julius Hansson till suppleant.

==========

Löddesborg den 2 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Per Andersson

Albert Bengtsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bilaga 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Löddesborg av år 1949 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i företaget. Vi uppdraga åt majoren S.af Petersens, Löddesborg per Löddeköpinge och vid förfall för honom åt nämndemannen Julius Hansson Löddeköpinge;

att å våra vägnar ansöka hos Kung, Lantbruksstyrelsen om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt underteckna för lånets utbetalande erforderliga rekvisitioner.

Löddesborg den 9 december 1949.

Fredrik af Petersens
gm. Sal. af Petersens
enl. fullmakt
Isabella Wadberg
gm. Sal. af Petersens
enl. fullmakt

Wilhelm af Petersens
gm. Sal. af Petersens
enl. fullmakt
Julius Hansson
Harry Persson

Vittnesförklaringen bevittna:

Albert Persson
Nämndeman
Barsebäck

Per Andersson
Banktr.
Löddeköpinge

Avskrift.

Bil.4.

F u l l m a k t

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Löddesborg m.fl. hemman i Löddeköpinge socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26.11. 1949.

F. af Petersens.

Bevittnas:

Gösta Berggren Gunnar Eriksson

Bil. 5.

F u l l m a k t

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Löddesborg m.fl. hemman i Löddeköpinge socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 26 nov. 1949.

Wilhelm af Petersens.

Bevittnas:

H. Hård — K. Lindoff

KHS Sthlm 90 — KHS Stockh. 90

Bil. 6.

Fullmakt

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Löddesborg m.fl. hemman i Löddeköpinge socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 25 nov. 1949.

Isabella Warberg

Bevittnas:

Marianne Beck-Friis — Oläsligt namn.

Vidimeras ex officio:

C. H. Hilleri

Bilaga 7.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Löddesborg av år 1949 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Löddeköpinge socken.

Löddeköpinge 6[21] 1/80 mtl. ; Julius Hansson

" 7[12] 10/512 mtl. ; Dens.

" 8[3] avs. ; Dens.

" 11[2] avs. ; Dens.

" 12[1] 1/2 mtl. ; Dens.

" 15[3] avs. ; Dens.

" ~~19[1] 1/2 mtl. ; Isabella Warberg~~ d. l.

" ~~24[3] avst. ; Harry Pålsson~~ d. l.

" 65[1] lgh. ; Fredrik af Petersens

Wilhelm af Petersens

" 67[1] 13/2048 mtl. ; Des.

Malmö i februari 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Löddesborg av år 1949 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:12/50						405	30
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 14						198	54
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 16						43	20
		Annons med kungörelse om sammanträde						30	56
		Bevis att besvär ej anmälts						3	50
						Summa		681	10
		Fördelning:							
		Västra företaget.							
		0,65 x 681,10						442	72
		Östra företaget.							
		0,35 x 681,10						238	38
						Summa		681	10

Malmö i februari 1949.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Bilaga 9.

Beräkning av lånets storlek.

Västra företaget.

Låntagarnas andel i kostnaden	7942,72
Låntagarnas andel i bidraget	2640.-
Beräknat lån	5302.72

Östra företaget.

Låntagarnas andel i kostnaden	4438.38
Låntagarens andel i bidraget	1470.-
Beräknat lån	2968.38

Malmö i februari 1950.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

cole hq