
Blad 1.



FÖRSLAG TILL

Åkersbötte dikningsföretag år 1951

I Höglövs och Rångs SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1950-51 { I / UTAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001 Erik Alström
(NAMN)


ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3-6980 Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3.

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3673-1

Blad 2.



Förslag till

Åkerslötts dikningsföretag år 1951

i Hösås och Röngs socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950-51 [utan] samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN.Nr 002

Erik Andersson
(Namn)

M 3·0980

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3673-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947


3+50




21+67




4




22



4+50




22+50




22+55




4+62




20+50




21



21+50




D Da Db




Förslag till ommurning av räruthopp vid O.

Skala 1:50.




Sektion A-A




Förslag till 24" brunn.

Skala 1:50



Förslag till 28" brunn

Skala 1:50.




Längdskala 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



Skala 1:50.



Förslag till

Åkerslötts dikningsföretag år 1951

i Hässlövs och Röngs socken(-nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950-51 [utan] samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~ LTN.Nr 003 Erik Abrahamsson (Namn)

M 3:6980 Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3. KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3673-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

3673-3

M 3★0980

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1951
DIARIE Nr
1 kr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
ÅKERSLÄTTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951
i Håslövs och Rängs socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1950 - 1951 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN / LANTBRUKS-STYRELSEN den —/—19—
den 17/10 1953
Arbetets utförande godkänt
den / 19.... utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å bifogade ritningar med ..... färgbeteckning)

Handlingar

till

ÅKERSLÄTTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Håslövs och Rångs socknar

i Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1950-1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 9
Bilagor 1 - 13		"	10 - 26
Värderingslängd	Bil. A	"	27 - 32
Kostnadsförslag	" B	"	33 - 36
Arbetsbeskrivningen	" C	"	37 - 40
Utlåtande	" D	"	41 - 54
Kostnadsfördelningslängden	" Da	"	55

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Protokoll, fört vid sammanträden för syne-förrättning enligt vattenlagen angående torr-läggning av mader till Åsbo Södra ca 10 m. fl. fastigheter i Åsbo och Ränga socknar av Skaraborgs län.

År 1950 den 14 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Josef Josefsson och Albin Andersson samt lantbrukare Filip Brynell, Stendätt, Åsbo, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (Bil. 1) hålla syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mader till Åsbo Södra ca 10 m. fl. fastigheter i Åsbo och Ränga socknar. Kungörelsen angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 14 november 1950 översänts till pastorsämbetena i Åsbo och Ränga församlingar och hade dessa kungörelsen enligt i dessamma stadgade bevis (Bil. 2-3) anslagits för nedanstående församlingar söndagen den 19 november 1950. Kungörelsen hade därjämte

den 16 november 1950 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 14 november översänt underrättelser om förrättningen. Även använda kungörelsen, kallelsen och underrättelserna hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 4).

Utöver nyssnämnen hade följande tillstädeskommit:

Sökanden till försättningen:

lyodsäg. Filip Bygnell: äg. 1/mtl Lästorp Södra 16 och 3/16 mtl Lästorp Södra 5, enl. lagf. den 30/5 1945 nr 441.

Övriga sakägare och ombud:

kamtbr. Carl Emil Olsson, ars: 3/4 mtl Ljung 10 och två jordar Ljung 12

" Per Georg Nilsson, ars: 1/mtl Lästorp Södra 13

" Johan Sandqvist: äg. 1/2 mtl Lästorp Södra 9.

Karolina Pålssons dödsbo genom kamtbr. Oscar Skylleat; äg 7/24 mtl Ekenanstorp 1/2. enl. fullmakt (Bil. 5.)

Skiftesmännen i Lund genom lantbr. Johan A. Andersson enl. fullm. (Bil. 6)
Kävlinge m. fl. församlingars pastorat genom kyrkovärden August Persson enl. fullm. (Bil. 7.)
Ränge m. fl. församlingars pastorat genom lantbr. Hans Tore Persson enl. fullm. (Bil. 8).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till omkända sakägare. Syne männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§4.

Förrättningsmannen framlade planskiss över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget såvensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§5.

Kåsjös pastorat ställde sig som sökande till förrättningen och yrkade att företaget skulle utföras genom landsvägen. Åtgärden bifölls av sagesmännen sedan den av dem prövats lämplig. (Bil. 9).

§6.

Företogs synegång.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas fredagen den 16 februari 1951 kl. 16.00 på samma plats.

Kåstorp den 14 december 1950

Erik Ahlström
Sammankallande.

Josef Josefsson Albin Andersson

År 1951 den 16 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Josef Josefsson och Albin Andersson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Godsäg. Filip Brynell
~~Lantbr. Emil Emil Olsson~~
~~" Per Lorens Nilsson~~
" Johan Sandqvist
~~Karolina Pålsson Herbluo gen~~

Stiftsnämnden i Lund genom Johan A Andersson
Kåstorps m. fl. församlingars pastorat genom Alfred Andersson enl. fullmakt. Bil. 10.

~~Rättegångsbalken 17 kap. 1 § första stycket~~
~~Lag om ändring i lagen om~~
~~lagförvaltningen i kalmar län~~

§ 8.

Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bifogades protokollet

bärderingslängden såsom Bil. A,
kostnadsförslaget såsom Bil. B
och arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande

av torrläggningsföretag.

§ 11.

Fastägarna överenskommo att ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag till dina kostnaden för företagets utförande.

De uppdrogs åt fastigare F. Bygnell att till Kungl. Landtbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag och lån;

att, därest statsbidrag och lån beviljas, med Kungl. Landtbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag och lån, som kan komma att beviljas till företaget samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som röra bidrag och lån från Statens avdikningsanslag.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 100:- kronor, vilka förskotterats av fastigare Bygnell. Kronos-

kostnaderna för syneförrättningssammanträdet skall förskotteras av godsäg. Filip Brynell med 29,40 kronor. Gode männens räkningar betalades av godsägare Brynell med 63:- kronor.

§ 13.

Antecknades att arealerna för de berörda fastighetsenheterna uppgingo till

Pungo pastorat	48 har
Filip Brynell	69 "
Johan Sandqvist	46,5 "
Kåvlinge pastorat	48 "

§ 14.

Avgavs <u>synemännens utlåtande</u> – se bilaga D med underbilaga – samt tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södra byggdens Tattendomstol.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inkämtat yttrande från Vägförvaltningen i Skaraborgs län (Bil. 11-13).

§ 16.

Till syneman utsågs godmännen Filip Bygrell och Axel Svensson Carl Emil Olsson och Johan Sandqvist.

§ 17.

Upplästes och godkändes denna protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöstes.

Åkerstad den 16 febr. 1951

Erik Olsson
lantmäterimyndighet

Albin Andersson Josef Josefsson

Bil. 1. 10.

Ek.D. nr 31/729-1946.

RESOLUTION.

Översändes till extra ordinarie lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman E.Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

31/729 46.

11.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Håslövs socken, som av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Håslöv nr 10 m.fl.

Malmö den 24 maj 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

729 46.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
12.
31 MAJ 1946
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Undertecknad anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga syn å avloppsdiket från Håslövs löneboställe, genom ägor tillhörande Åkerslätt Håslöv nr 10 m. fl. hemman i Håslövs socken, Skytts härad, Malmöhus län.

Åkerslätt pr Håslöv den 23/4 1946.

Filip Brynell.

/Filip Brynell/

Bil. 2. 13.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Södra Håslöv nr 10 m. fl. fastigheter i Håslövs och Rängs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Filip Brynell, Åkerslätt, Håslöv, torsdagen den 14 december 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Södra Håslöv n:ris 9, 10 och 13 i Håslövs socken samt Räng nr 10 och Hermanstorp nr 7 i Rängs socken.

Visby den 14 november 1950

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Håslövs församling söndagen den 19 november 1950, betygar:

Wilhelm Backert

kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil 3. 14.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Södra Håslöv nr 10 m. fl. fastigheter i Håslövs och Rängs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Filip Brynell, Åkerslätt, Håslöv, torsdagen den 14 december 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Södra Håslöv n:ris 9, 10 och 13 i Håslövs socken samt Räng nr 10 och Hermanstorp nr 7 i Rängs socken.

Visby den 14 november 1950

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Rängs församling söndagen den 19 nov. 1950 betygar:

Fredlund
Pl.

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

B:1. 4.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Håslöv nr 10 m. fl. fastigheter i Håslövs och Rängs kommuner av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Håslövs församling,	Håslöv	14/11 1950
Pastorsämbetet i Rängs församling,	"	" "
Skiftesgodemannen Josef Josefsson, Nyvik,	Kungstorp	" "
Skiftesgodemannen Albin Anderssson, Hermanstorp,	Håslöv	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	16/11 "
Lantbrukare Carl Emil Ohlsson, Räng,	Håslöv	14/11 "
" Per Lorenz Nilsson,	"	" "
" Johan Sandqvist,	"	" "
" Filip Brynell, Åkerslätt,	"	" "

16.

Adressat.	Adress.	Avsändnings-dag.
Karolina Pålssons dödsbo, Her-		
manstorp,	Håslöv	14/11 1950.

Malmö den 4 december 1950.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

17.
Bil. 5.

Fullmakt för Landtb. Erwin Schyllert att vid sammanträde å Åkerslätt Torsdagen den 14 Oktober 1950 före Carolina Pålssons dödsbo talan.

Lugnadal den 14/12 1950

Pehr Pålsson Anna Pålsson

Bevittnas.

Carl Emil Olsson Hilda Olsson

18.
Bil. 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1686 S

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Visby,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne-
förrättning avseende torrläggning av marker till Södra Håslöv nr 10
m.fl. hemman i Håslövs och Rängs socknar

kommer att äga rum vid sammanträde den 14 december 1950 kl. 10
hos lantbr. Filip Brynell, Åkerslätt, Håslöv.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet ...., nämligen löneboställena 1 mtl. Södra
Håslöv 13 1 i Håslövs socken samt 3/4 mtl. Räng 10 1 och två jordar
Räng 12 1 i Rängs socken.

Det tillkommer Håslövs pastorat
att vid förrättningen tala och svara för prästbostället Håslöv nr 13
samt Rängs pastorat att tala och svara för prästbostället Räng nr 10 och
12.


Lantbrukaren Johan A. Andersson, Pile pr Skytts Tommarp,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 4 december 1950.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Erik Alström



Bil. 7. 19.

Utdrag ur protokoll vid ordinarie kyrkostämmor med Håslövs, Bodarps, Västra Tommarps och Skegrie församlingar den 28 december 1949.

§ 3

Tio pastoratsombud att närvara vid samtliga pastoratets toneboställen och prästgårdar berörande förrättningar, som komma att hållas under år 1950, återvalde kyrkovärden August Persson, Solliden, adr. Håslöv, med kyrkovärden Manfred Larsson, adr. Skegrie, såsom suppleant.

Ur protokollet:
Wilhelm Backert
Ordförande i kyrkostämman.

Att lantbrukaren Hans Eric Persson, Reng, förordnats till ombud för Reng och dö. kommas passera stolplaorådet vid sammanträde hos lantbrukaren Filip Brunell, Åbergslätt, Råslöv, onsdagen den 14 dec. 1950 kl. 10 f.m. angående dragning av mellan liggande Reng 10' m.fl. fastigheter i Reng och Råslövs socknar, belägna

Reng den 12 dec. 1950.

Ordf.

Bil. 9.

Förening

Kårlövs pastorat, ägare till Östra Kårlöv 13', får härmed förena sig med godsägare Filip Bergelt i hans ansökan den 23/4 1946 om bortbyggning av mark till Kårlöv nr 10 m. fl. hemman i Kårlövs socken och yrka att förrättningen återupptages till förnyad omsyn pastoratets ovannämnda egendom.

Åhorstäkt per Kårlöv den 14/12-50

För Kårlövs vardoral:

Reg. Persson.

För Skiftesnämnden:

Johan A. Andersson

Vittnen:

Erik Olsson Josef Josefsson Albin Andersson

Bil. 10.

Utdrag ur protokoll vid gemensam ordinarie kyrkostämma med Kåslövs, Bodarps, V. Tommarps och Skegrie församlingar den 20 december 1950.

§ 1

Till pastoratsombud att närvara vid samtliga pastoratets lönbortämen och prästgårdar berörande förrättningar, som komma att hållas under år 1951, valdes kyrkovärden Alfred Andersson Tågarpsdal, adr. Skytts-Tommarp, med kyrkovärden Anton Larsson, Asklunda, adr. Skegrie, såsom suppleant.

Ur protokollet:
Wilhelm Backert
Ordförande i kyrkostämmorna

Bil. 11.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län

Malmö

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av ~~Håslövs~~ Åkerslätts dikningsföretag år 1951 i Håslövs m. fl. socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 16 februari 1951 kl. 10,00 hos lantbrukare Filip Brynell, Åkerslätt, Håslöv. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Håslöv - Räng, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 6 februari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Håslöv nr 10 m.fl. fastigheter i Håslövs och Rängs socknar av Malmöhus län.

==========

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 42+88 - 42+96 korsar det nya avloppet allmänna vägen Håslöv - Räng. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid uppströmssidan på +10.76 m. Då trumman icke lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 100:- kronor för den ena brunnen. Vägförvaltningen äger därvid beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 10.11 m vid nedströmssidan och på höjden + 10.14 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker

kan inledas i brunnarna.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företagets ledningar utan att därför få underhållskyldighet i företaget med undantag för själva vägtrumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

==========

Malmö den 6 februari 1951.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör

26.

B:1. 13.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 812-43/51

Till
Lantbruksingenjör E.Alström,
Lantbruksnämnden,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Håslöv nr 10 av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 februari 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 10 februari 1951.

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
RÄNGS SOCKEN.							
Räng 12[1], två jordar							
Rängs o. St. Hammars pastorat.							
arr. Karl Emil Olsson							
åker, mylla/lera	1	0.16		3000	4000	1000	160:-
" "	2	1.54		3400	"	600	924:-
" "	3	0.33		3000	"	1000	330:-
Summa		2.03					1414:-
Räng 10[1], 3/4 mtl.							
Rängs o. St. Hammars pastorat.							
arr. Carl Emil Olsson.							
åker, mylla/lera	4	1.57		3400	4000	600	942:-
" "	5	0.54		3000	"	1000	540:-
" "	6	0.32		"	"	"	320:-
" "	7	0.60		3400	"	600	360:-
" "	8	0.24		3000	"	1000	240:-
Summa		3.27					2402:-
Sammandrag för avdelning 1.							
Rängs 12[1], två jordar							
Rängs o. St. Hammars pastorat arr. Carl Emil Olsson	1-3	2.03					1414:-
Räng 10[1], 3/4 mtl.							
Rängs o. St.Hammars past. arr. Carl Emil Olsson	4-8	3.27					2402:-
Summa		5.30					3816:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 2.							
HÅSLÖVS SOCKEN.							
Håslöv Södra 5[1], 3/16 mtl.							
Filip Brynell							
Åker, mylla/lera	9	0.61		3500	4000	500	305:-
" "	10	1.04		2400	"	1600	1664:-
" "	11	0.76		"	"	"	1216:-
" "	12	1.17		3500	"	500	585:-
" "	13	0.04		"	"	"	20:-
" "	14	0.50		2400	"	1600	800:-
" "	15	0.36		3500	"	500	180:-
" "	16	0.31		"	"	"	155:-
Summa		4.79					4925:-
Håslöv Södra 9[1], ½ mtl.							
Johan Sandqvist							
Åker, mylla/lera	17	0.90		2400	4000	1600	1440:-
" "	18	0.28		3500	"	500	140:-
" "	19	0.07		"	"	"	35:-
Summa		1.25					1615:-
Håslöv Södra 10[1], 1 mtl.							
Filip Brynell							
Åker, mylla/lera	20	0.33		3500	4000	500	165:-
" "	21	0.29		"	"	"	145:-
" "	22	0.16		"	"	"	80:-
" "	23	1.61		"	"	"	805:-
" "	24	0.46		2400	"	1600	736:-
" "	25	1.37		"	"	"	2192:-
" "	26	0.13		"	"	"	208:-
Överföres		4.35					4331:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		4.35					4331:-
åker, mylla/lera	27	0.24		2400	4000	1600	384:-
" "	28	1.75		3500	"	500	875:-
" "	29	0.15		2400	"	1600	240:-
" "	30	0.03		3500	"	500	15:-
" "	31	0.10		2400	"	1600	160:-
" "	32	0.42		"	"	"	672:-
" "	33	0.07		"	"	"	112:-
" "	34	0.04		3500	"	500	20:-
" "	35	0.43		"	"	"	215:-
" "	36	0.35		"	"	"	175:-
" "	37	0.23		2400	"	1600	368:-
" "	38	0.06		"	"	"	96:-
" "	39	0.04		3500	"	500	20:-
Summa		8.26					7683:-
Sammandrag för avdelning 2							
Håslöv Södra 5[1], 3/16 mtl.							
Filip Brynell	9-16	4.79					4925:-
Håslöv Södra 9[1], ½ mtl.							
Johan Sandqvist	17-19	1.25					1615:-
Håslöv Södra 10[1], 1 mtl.							
Filip Brynell	20-39	8.26					7683:-
Summa		14.30					14223:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 3.							
Håslöv Södra 15[1], 1 mtl.							
Håslövs pastorat,							
arr. Per Lorenz Nilsson							
åker, mylla/lera	40	1.o		3500	4000	500	500:-
" "	41	0.82		2400	"	1600	1312:-
" "	42	1.0		"	"	"	1600:-
" "	43	0.54		3500	"	500	270:-
" "	44	0.03		2000	"	2000	60:-
" "	45	0.27		2400	"	1600	432:-
" "	46	2.20		3500	"	500	1100:-
" "	47	0.19		2400	"	1600	304:-
" "	48	0.03		2000	"	2000	60:-
" "	49	0.62		3500	"	500	310:-
Summa		6.70					5948:-
Avdelning 4.							
HÅSLÖVS SOCKEN.							
Håslöv Södra 5[1], 3/16 mtl.							
Filip Brynell							
åker, mylla/lera	50	0.10		2400	4000	1600	160:-
" "	51	0.19		3500	"	500	95:-
" "	52	0.38		"	"	"	190:-
" "	53	0.28		2400	"	1600	448:-
" "	54	0.10		2000	"	2000	200:-
Summa		1.05					1093:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Håslöv Södra 9[1], ½ mtl.							
Johan Sandqvist							
Åker, mylla/lera	55	0.03		3500	4000	500	15:-
Summa		0.03					15:-
RÄNGS SOCKEN.							
Räng 10[1], 3/4 mtl.							
Rängs o. St.Hammars pastorat							
arr. Carl Emil Olsson							
Åker, mylla/lera	56	0.15		3500	4000	500	75:-
" "	57	1.08		"	"	"	540:-
" "	58	0.24		"	"	"	120:-
Summa		1.47					735:-
Sammandrag för avdelning 4.							
Håslövs socken.							
Håslöv Södra 5[1], 3/16 mtl.							
Filip Brynell	50-54	1.05					1093:-
Håslöv Södra 9[1], ½ mtl.							
Johan Sandqvist	55	0.03					15:-
RÄNGS SOCKEN.							
Räng 10[1], 3/4 mtl.							
Rängs o. St. Hammars pastorat							
arr. Carl Emil Olsson	56-58	1.47					735:-
Summa		2.55					1843:-
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1	1-8	5.30					3816:-
" 2	9-39	14.30					14223:-
" 3	40-49	6.70					5948:-
" 4	50-58	2.55					1843:-
Summa		28.85					25830:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor

Håslöv den 16 februari 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Albin Andersson Josef Jonsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B.				
0-1+20	120	Betongrör 12" m	120	5:-	600:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggn. o. återfyllning m	120	4.50	540:-	
1+20-3+33	213	Betongrör 12" m	213	5:-	1065:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggn. o. återfyllning m	213	3.50	745:50	2950:50
Tills.	333	meter				
Brunn ar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.						
vid 1+20 och 2+90		st	2	75:-	150:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m.						
vid 3+33		st.	1	90:-	90:-	
Ommurning av rörutlopp vid 0		st.	1	100:-	100:-	340:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.						
tillägges c:a 20 %						659:50
				Summa		3950:-
		Dikessträckan B - C.				
3+33-4+62	129	Betongrör 12" m	129	5:-	645:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggn. o. återfyllning m	129	2:-	258:-	
4+62-7+29	267	Betongrör 12" m	267	5:-	1335:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggn. o. återfyllning m	267	5:-	1335:-	
7+29-8+85	156	Betongrör 12" m	156	5:-	780:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggn. o. återfyllning m	156	9:-	1404:-	5757:-
Tills	552	meter Överföres				5757:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres					5757:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar							
m.m. vid 4+62 och 7+29			st	2	75:-	150:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.							
vid 8+85			st	1	90:-	90:-	240:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							
tillägges c:a 20 %							1203:-
						Summa	7200:-
		Dikessträckan C - D - E.					
30-32	200	Betongrör 12"	m	200	5:-	1000:-	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggn. o. återfyllning.	m	200	9:-	1800:-	
32-33+4	104	Betongrör 12"	m	104	5:-	520:-	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning o. återfyllning.	m	104	5:-	520:-	
33+4-34+21	117	Betongrör 9"	m	117	3.40	397:80	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggn. o. återfyllning	m	117	4:-	468:-	4705:80
Tills	421	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.							
vid 33+4 och 34+21			st	2	75:-	150:-	150:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							
tillägges c:a 20 %							944:20
						Summa	5800:-
		Dikessträckan B - Ba.					
20-22+55	255	Betongrör 6"	m	255	1.90	484:50	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggn. o. återfyllning	m	255	2:-	510:-	994:50
Tills	255	meter	Överföres				994:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				994:50
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.				
		vid 21+67 och 22+55 st.	st 2	75:-	150:-	150:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.				
		tillägges c:a 20 %				205:50
					Summa	1350:-
		Diketesträckan D - Da - Db.				
40-41+17	117	Betongrör 12"	m 117	5:-	585:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggn. o. återfyllning	m 117	5:-	585:-	
41+17-42+88	171	Betongrör 9"	m 171	3,40	581:40	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggn. o. återfylln.	m 171	4:-	684:-	
42+88-42+96	8	Ombyggnad av trumman för				
		allmänna vägen nr 521 Räng-				
		Håslöv. Arbetet skall utfö-				
		ras och bekostas av Vägför-				
		valtningen i Malmöhus län,				
		som därvid äger beakta, dels				
		att trumman ej får utföras				
		av mindre rör än 12", dels att				
		trummans inre underkant skall				
		vid nedströmssidan eller sek-				
		tion 42+88 ligga på höjden				
		+10.11 m. och vid uppströms-				
		sidan eller sektion 42+96				
		på höjden +10.14 m.				2435:40
Tills	296	meter Överföres				2435:40

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2435:40
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 42+88 och 42+96. Utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av					100:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+17			st	1	75:- 75:-	175:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						389:60
					Summa	3000:-
		Sammandrag.				
	333	Dikessträckan A - B				3950:-
	552	-"- B - C				7200:-
	421	-"- C-D-E				5800:-
	255	-"- B - Ba				1350:-
	296	-"- D-Da-Db				3000:-
Tills	1857	meter			Summa Kronor	21500:-

Hälsingborg den 16 februari 1951

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Civ. Ing.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningen vid sektion O skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat

från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel;

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av bliva de täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga

höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden;

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller eck skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda före-

skrifter, som erfordras, däreat det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+8.45 m. Vertikalt järnrör i gjuten betongpelare, 2,5 m. N vallhörna, 2,5 m. V brunn vid sektion 3+33.

Fixp. =+11.oo m. Vertikalt järnrör i gjuten betongpelare i S kanten av markväg,å Åkerslätts gård, c:a 50 m Ö brunnen vid sektion 10+78.

Fixp. =+9.73 m. Vertikalt järnrör i gjutet betongfundament i S. kanten av landsvägen Räng - Håslöv omedelbart intill gränsen mellan Håslövs Södra 5^1 (Filip Brynell) och Håslöv Södra 9^1 (Johan Sandqvist), där denna möter nämnda landsväg, c:a 20 m NO sektion 22+55.

Håslöv den 16 februari 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Håslöv Södra nr 10 m.fl. fastigheter i Håslövs och Rängs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 juni 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Håslöv Södra nr 10 m.fl. hemman i Håslövs och Rängs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Håslöv Södra n:ris 5,9,10 och 13 i Håslövs socken samt Räng n:ris 10 och 12 i Rängs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör hederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 1 km. SV om Håslövs järnvägsstation på järnvägen Vellinge-Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta ledningar och öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikena och ledningarna

ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, B - Ba och D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras: A - B - C- D - E, B - Ba och D - Da.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor

över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmäna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 42+88 - 42+96 korsar det nya avloppet allmänna vägen Håslöv-Räng. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid uppströmssidan på+10.76 m. Då trumman icke lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län mot en ersättning av 100:- kr. för den ena brunnen. Vägförvaltningen äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 10.11 m. vid nedströmssidan och på höjden + 10.14 m. vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av

minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företagets ledningar utan att därför få underhållsskyldighet i företaget med undantag för själva vägtrumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 21.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssam-

fälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3816:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.950:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 9 - 39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14.223:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C - D - E och A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16.950:- (7200 + 5800 + 3950) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 40 - 49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5948:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - Da och A - B- C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18.850:- (3000 + 3950 + 7200 + 4700) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 50-58 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1843 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5300:- (3950+1350) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3816:-	A-B	3950:-	1,035115
2.	14223:-	B-C-D-E	13000:-	0,914013
3.	5948:-	D-Da-Dz	3000:-	0,504371
4.	1843:-	B-Ba	1350:-	0,732501

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
25830:-	21300:-	0,824623

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3816:-	3950:-	1,035115
2.	14223:-	16950:-	1,191732
3.	5948:-	18850:-	3,169132
4.	1843:-	5300:-	2,875746

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	18039:-	16950:-	0,939631
1-3	23987:-	19950:-	0,831701
1+4	5659:-	5300:-	0,936561
1+2+4	19882:-	18300:-	0,920431

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,824623.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30

xxxxxxxxxxxxxx och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händel-

se blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal - Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 12" 16 kg, 9" - 6" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas,

borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i

fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och hotar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en sysslomän.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid all-

mänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos syssloмannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Åkerslätts dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 38.75 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Håslöv den 16 februari 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Albin Andersson Josef Josefsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
RÄNGS SOCKEN.						
Räng 12[1], två jordar						
Rängs o. St.Hammars pastorat.						
arr. Carl Emil Olsson						
Avd. 1 - 4, ägofig. 1-3		1414:-	1166:01	1166:01	5,474	48 ha
Rängs 10[1], 3/4 mtl.						
Rängs o. St. Hammars pastorat						
arr. Carl Emil Olsson						
avd. 1-4, ägofig. 4-8, 56-58		3137:-	2586:84	2586:84	12,145	
HÅSLÖVS SOCKEN.						
Håslövs Södra 5[1], 3/16 mtl.						
Filip Brynell	S					
avd. 1-4,ägofig. 9-16, 50-54		~~6018:-~~	~~4962:58~~	~~4962:58~~	~~23,298~~ 23,298	69 ha
Håslöv Södra 10[1], 1 mtl.						
Filip Brynell	S					
avd. 1-4, ägofig.20-39		~~7683:-~~ 7683:-	~~6335:58~~ 6335:58	~~6335:58~~ 6335:58	~~29,745~~ 29,745	
Håslöv Södra 9[1], ½ mtl.						
Johan Sandqvist						
avd. 1-4, ägofig.17-19,55		1630:-	1344:13	1344:13	6,310	46,5 ha
Håslöv Södra 13[1], 1 mtl.						
Håslövs pastorat	S					
arr. Per Lorenz Nilsson						
avd. 1-4,ägofig. 40-49		5948:-	4905:86	4904:86	23,028	48 ha
Summa		25830:- (7578)	21300:-	21300:- (975 / 975)	100,000	

Håslöv den 16 februari 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Allan Andersson Josef Josefsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7