

Håsslunda dikningsföretag år 1951

UPPRÄTTAT ÅR 1951 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRÄTNING ENL. VÄTTELAGEN AV


ORIGINAL **EX-105** *Carl Alstrom*

Kopia

Landbruksingenjör




13 25 1

ANTAL RITN ST. 6 3674-1



Skala 1:4000
100 0 100 200 300 400
m

FÖRSLAG TILL	
Hasselunda dikningsföretag år 1951	
i Vrams, Riserholmsåsa, Hasselunda SOCKEN(NAR) AV Malmörus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR 1951 (1.1) SAMBAND MED SYNEFÖRRETTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RIKSN. Nr 002	7-6981 Erik Alster
ORIGINAL	M
KÖPA	
ANTAL RITN. ST. 6	KUNGL. LANTMÄSS. STYRELSENS ARKIV Nr 8674-2

Förslag till 36" brunn
Skala 1:50Förslag till 32" brunn
Skala 1:50

Täckts ledn.
av
betongrör
9"

64.37 64.48
62.90 63.0
1.47 1.48

40 =

19+10

Skala 1:50

1 0 1 2 3 m

Förslag till

Hässlunda diivningsföretag år 1951

Stams Rikshälsö, Hässlunda socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M

7-0981

Enk. Alström

(Namn)

Lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 6

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3674

4



Höjd- och sektionsskala 1:100



M 6*6981

Förslag till

Håsslunda diktningföretag år 1951

Svrams, Riseråtslösa, Håsslunda socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1951 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RIIN.Nr 005

7*6981

Erik Alström
(Namn)Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 6



KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr



3674

5

Förslag till ommurning av rörutlopp
vid 3+53 Skala 1:50



Förslag till 24' brunn
Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Förslag till
Hässlunda dikningsföretag år 1951
i Stråms, Risehalslösa, Hässlunda socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (en) 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
RITN. Nr 006
Original
Kopia **M** 7*6981 Erik Alström
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 3674-6
Sigtens Reproduktionsanstalt 1947

M 6*0981

3674-

M 6*0981

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 DEC. 1951

DIARIE Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

HÄSSLUNDA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Ant. kont. 5/4 54 bidr. och län

Handlingar

till

HÄSSLUNDA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar

i Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 11
Bilagor 1 - 14		"	12 - 32
Värderingslängd	Bil. A	"	33 - 41
Kostnadsförslag	" B	"	42 - 47
Arbetsbeskrivningen	" C	"	48 - 53
Utlåtande	" D	"	54 - 68
Kostnadsfördelningslängden	" Da	"	69 - 70

Till akten hör 6 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



1.
Protokoll fört vid
sammanträde för syn-
förrättning enligt
vattenlagen angående
surläggning av mar-
ker till Hässlunda
nr 34 och 35 m. fl.
i Hässlunda, S. Hamn,
Risekatslösa och Hörarpes
socknar av hälsöhuslän.

År 1951 den 23 februari inställde
sig undersecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Karl Edelfors
och Folke Lenfeldt på Boersjö gods,
Billesholm, för att jämlikt av länsty-
relsen utfärdat förordnande (Bil.)
handlägga synförrättning enligt
vattenlagen för surläggning av mar-
ker till Hässlunda nr 34 och 35 i
Hässlunda socken, S. Hamn nr 15 i S.
Hamn socken, Hörshög nr 5 samt del
av Snegården nr 18 i Bjurs köping.
Kungörelser angående förrättningen
företagande denna dag hade av
förrättningsmännen den 30 januari
1951 överlämnats till pastorsämbetsena
i Hörarp, S. Hamn, Risekatslösa och
Hässlunda församlingar och hade

dessa kungörelser enligt o desamma
 tecknade bevis (Bil. 2-5) avsläppts
 för redovisande församlingen söndagen den
 4 februari 1951. Kungörelsen hade där-
 jämför den 1 februari 1951 varit in-
 frörd i Skånska Dagbladet. Till kände
 sakägare hade förrättningsmännen
 den 5 februari 1951 överlämnat under-
 rättelser om förrättningen. Över av-
 gämda kungörelser, kallelser och under-
 rättelser hade en särskild förteck-
 ning upprättats. (Bil. 6.)

Förutom styrelsmännen hade följande tillstådeskommitté:

Förkänd till förrättningen:

Korjägare Theodore Sukarcrona;

äg. 5 mtl Hassunda 37' arst.

Hassunda 37' 22" och 5 1/4 mtl

Borsarp 1' genom Herman

Johansson. Bil. 7.

Sandbunkare Albin Andersson; äg.

65/256 mtl Nam Södra 15' 2"

ent lagf. nr 318 den 2/4/1947.

Övriga sakägare och ombud.

Doktorinnan Elisabeth Hegel; äg. $125/500$
 mtl. Tollarp $74 \frac{53}{500}$ mtl. Tollarp
 78 och $47/500$ mtl. Tollarp 79
 genom inspektör Hjalmar Nilsson

^{Gibrand}
 Lantbrukare Gyösta Hossen; äg. $3/12$
 mtl. Nam Södra 133 och $19/112$
 mtl. Nam Södra 135 ent. lagf.
 den $23/4$ 1947 nr 419.

Grödsägare Erik Tornerhjelm; äg.
 $1/4$ mtl. Ånundom $17'$ och $1/2$
 mtl. Hårolunda $18'$

Lantbrukare Ben Englund; ar. $120/500$
 mtl. Tollarp $74 \frac{53}{500}$ mtl. Tollarp
 78 och $47/500$ mtl. Tollarp 79

" Nils Pålsson; ar. 1 mtl.
 Hårolunda $10'$

~~Lantbruk Nils Erik Tornerhjelm; ar.~~
 ~~$1/2$ mtl. Hårolunda $18'$~~

Lantbrukare Nils Brodén; ar. del
 av Ånundom $17'$

Skely pastorat genom Gustav
 Olsson och Teor Pettersson Bil. 8-9.
 Stiftsnämnden i Lund genom
 Boställsnämndens ordföranden &
 sekreteraren enl. fullmakt. Bil. 10.
~~Färdförordningen i Helsingfors~~
~~kan gälla.~~

§ 1.

Det för förordningsmännen
 utfärdade förordnandet upplästes
 och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För enst synemännen hade ingen
 att anmäla. Synemännen visste
 sig ej heller stå i jävsförhållande
 till nu kände sakägare. Goda
 männen förklarade, att de avlagt
 förskrifven ed samt att de inne-
 hade uppdrag att vara stifts-
 godemän

§ 3.

Naga hinder emot förättningen
handläggande eller det nu planerade
företagets utförande hade ingen att
anmäla.

§ 4.

Sammanträde hade utsatts att
hållas den 19 januari 1951. På grund
av att förämningsmannen hastigt
insjuknat hade sammanträdet ej
kunnat hållas av denna utan i
stället hade tekniska biträdena R.
Johnson och Åke Frankberg utsänts
för att meddela förättningen upp-
skjutande till denna dag, och för att
i övrigt med intressenterna genom-
gå deras önskemål angående ut-
förandet av dikningsföretaget.

§ 5.

Förordnandet avser förtom de fastig-
heter, som ingå i denna förrätt-
ning, jämval andra fastigheter.

Sysemännen hava nämligen funnit skäl att handlägga förläggningen af markerna till dessa andra fästigheter vid särskild synförrättning, som avses att upslagas till prövning under innevarande år. Sakägarna hava icke heller haft något att erinra mot detta förfarande.

§ 6.

Ekeby pastorat hade den 19 januari 1907 under tecknat förering att ställa sig som dömande och åtgärden utordades af sysemännen sedan den af dem prövats lämplig. Bil. II.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för af honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet

Värderingslängden såsom Bil. A,
Kostnadsförslaget såsom Bil. B
och arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 8.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av träläggningföretag.

§ 9.

Läkarna överenskommo att ansöka om bidrag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt förvaltningsmannen

att, till Kungl. Landtanksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Landtanksstyrelsen avsluta kontrakt om arbets utförande;

att, uppbära och utskrivna det statsbidrag som kan komma att beviljas till företaget;

att förtäda delägarna i alla
de övriga frågor, som ovse,
bidrag från statens avdik-
ningsanslag.

§ 10.

Antecknades till protokollet,
att kostnaderna för hantlang-
ning uppgått till 220:- kronor,
vilka förskötterats av Boserups
godsförvaltning.

Imonkostnaderna för orgu-
förrättningar sammanräddet hade
förskötterats av Boserups gods för-
valtning med 76:- kronor.

Gode männens räkningar
betalades med 68:- kronor av
Boserups godsförvaltning.

§ 11.

Antecknades att arealerna
för de berörda fastigheterna upp-
gingo till:

^{Gibbrand} Gösta ~~Blosser~~	32,5	har
Albin ~~Andersson~~	28	"
Theodor ~~Andersson~~	225	"

Stoby pastorats
birk Tornerhjelm

50 kor
25 "

§ 12.

Argar syndamännens utlåtande
- och bilaga 2 med underbilaga 2a
med tillkännagivande, att den
med utlåtandet missnöjde ägde
detsamma blandra genom besvär
till Söderbygdens Rätten domstol.

§ 13.

De närvarande förklarade sig
beredda att välja styrelse och de
utågs här till frimurare Herman Jo-
hansson, tillika ordförande
och verkställande ledamot samt
lantbrukarna Nils Petron och Gösta
Gibbrand.

Till revisorer valdes lantbr.
Albin Andersson och Bror Pettersson

§ 14.

Förrättningsmännen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Halmshus län. Bil. 12-14.

§ 15.

Förrättningsmännen meddelade, att avskriften och kopior av de till företaget hörande bandningarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagsstyrelse och alltså inom trettio dagar översändas till förvaltningsmannen ~~Johnsson~~ för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller låga avskriften.

§ 16.

Uppdrags åt styrelsen att i samsamhet företaget i enbart bet. varit laga luft.

Styrelsen befullmäktigades att i bank upplåna erforderligt belopp för företags utförande.

11
§17.

Opptaktes och godkändes lagens
protokoll samt förklarades förval-
tningen avslutad.

Borsung den 20 febr. 1907

Erik Alström

han Munkvingen

Frans Olsson

>
Hans Oddeby

Ek.D. nr 7/725 år 1946.

R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i
Malmö - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
 mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


 N.G. Valentin


 Sten Lundberg

13.
7/25 46.
Länstyrelsen i Malmöhus län.
16. FEB. 1946
Länskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggingsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag av-
seende Hesselunda nr 34 och 35 i Hesselunda socken, S.Vram nr
15 i S.Vrams socken, Mörshög nr 5 samt del av Enegården nr
18 i Bjuvs köping.

Malmö den 11 februari 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Christen

Senarant

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus Län,
Malmö.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande
förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syne-
förrättning för torrläggning av marker tillhörande Hesslunda
nr. 34 och 35 i Hesslunda socken, Södra Vram nr. 15 i Södra
Vrams socken, Mörshög nr. 5 samt del av Enegården nr. 18, båda
i Bjuvs köping och samtliga tillhörande Malmöhus Län.

Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande
Södra Vram nr. 13 i Södra Vrams socken, Tollarp nr. 2 i Mörarps
socken, samt Mörshög nr. 6, Mörshög nr. 1 och del av Enegården
nr. 18, samtliga i Bjuvs köping.

Boserup, Billesholm den 7 februari 1946.

BOSERUPS GODSFÖRVALTNING

Styphansson

Peter J. Andersson, Sten Andersson, Tull, Arvid Nilsson
Sten Nilsson, Andersson, J. Linder, J. Nilsson
Hälsöbacken, Bille, Malm, Mörshög, Bjuv, Enegården, Bjuv

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 34 m. fl. hemman i Mörarps, S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Boserups gods, Billesholm, fredagen den 23 februari 1951, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Tollarp nr 7 i Mörarps socken, Södra Vram nr 13 och 15 i Södra Vrams socken, Bosarp nr 1 i Risekatslösa socken och Hässlunda n:ris 10, 18 och 37 samt Lundom nr 17 i Hässlunda socken, dels allmänna vägen Boserup-Hässlunda.

Malmö den 29 januari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Mörarps församling

söndagen, den 4/2 1951

betygar:

Kaleb Söderlund
Kyrkostyrelse

Tjänstens förordning
från pastorsämbetet i Mörrarp och Mörrarp
adr. Mörrarp

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

17.
Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 34 m. fl. hemman i Mörarps, S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Boserups gods, Billesholm, fredagen den 23 februari 1951, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Tollarp nr 7 i Mörarps socken, Södra Vram nr 13 och 15 i Södra Vrams socken, Boserup nr 1 i Risekatslösa socken och Hässlunda nr:ris 10, 18 och 37 samt Lundo nr 17 i Hässlunda socken, dels allmänna vägen Boserup-Hässlunda.

Malmö den 29 januari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för ^{Norra} S. Vrams församling

= *Norra och Södra Vrams kommuner*

söndagen den

4/2 1951

betygar:

*Gunnar Carlström
kyrkoherde.*



Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt
samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättnings-
mannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 34 m. fl. hemman i Mörrarps, S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Boserups gods, Billesholm, fredagen den 23 februari 1951, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Tollarp nr 7 i Mörrarps socken, Södra Vram nr 13 och 15 i Södra Vrams socken, Bosarp nr 1 i Risekatslösa socken och Hässlunda nr:ris 10, 18 och 37 samt Lundom nr 17 i Hässlunda socken, dels allmänna vägen Boserup-Hässlunda.

Malmö den 29 januari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Risekatslösa församling söndagen den 4/2 1951 betygar:

Edvin Thelander
Kommitter

Anhållas att förestående kungörelse anslås snarast möjligt
samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättnings-
mannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

21
Bil. 5.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 34 m. fl. hemman i Mörrarps, S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Roserups gods, Billesholm, fredagen den 23 februari 1951, kl. 10.00, då vederbörande sakkägar hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Tollarp nr 7 i Mörrarps socken, Södra Vram nr 13 och 15 i Södra Vram socken, Rosarp nr 1 i Risekatslösa socken och Hässlunda nr: 10, 18 och 37 samt landom nr 17 i Hässlunda socken, dels allmänna vägen Roserup-Hässlunda.

Malmö den 29 januari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Hässlunda församling söndagen den 4/2 1951 betygar:

Edvin Skelund
Komminister

Anhållas att förestående kungörelse anslås snarast möjligt
samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättnings-
mannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 34, i Mörarps, S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.	
Pastorsämbetet i Mörarps församling,	Mörrarp	30/1	1951
Pastorsämbetet i S. Vrams församling,	Billesholm	"	"
Pastorsämbetet i Risekatslösa församling,	Billesholm	"	"
Pastorsämbetet i Hässlunda församling,	Mörrarp	"	"
Skiftesgodemannen Karl Öde-lycke, Bårslöv 9,	Gantofta	"	"
Skiftesgodemannen Folke Henfeld, Bårslöv 23,	Gantofta	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	6/2	"

Adressat.	Adress.	Avsändningsdatum.
Doktorinnan Elisabeth Julia		
Hegel, Marielund,	Mörarp	5/2 1951
Lantbrukare Sten Englund, Tollarps		
gård,	Mörarp	" "
Lantbrukare Gösta Olsson, Asser-		
torp	Mörarp	" "
Lantbrukare Albin B. Andersson,		
Hästabackarna,	Billesholm	" "
Hövjägmästare Theodor Ankarcrona,		
Boserup,	Billesholm	" "
Lantbrukare Nils Pålsson, Häss-		
lunda,	Mörarp	" "
Godsägare Erik Törnerhjelm,		
Gedsholm,	Ekeby	" "
Löjtnant Nils Erik Törnerhjelm,		
Gedsholm,	Ekeby	" "
Lantbrukare Nils Brodén, Lundom,	Mörarp	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 6 februari 1951.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Fullmakt

för förvaltare Herman Johansson, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässlunda nr 34 m. fl. hemman i Möraros, S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar av Malmöhus län den 19 januari 1951, min talan föra och min rätt bevaka. Fullmakten gäller även undertecknande av handlingar samt framtida sammanträden med ovannämnda företag.

Boserup den 18 januari 1951.

Therou Ankarcrona

Hovjägmästare Th. Ankarcronas egenhändiga namnteckning
bevittna på en gång närvarande vittnen:

W. Fredriksson

A. Nilsson

Härmed befullmäktigas Landtbrukare Gustav Olsson
Assartorp Mörarp att som ombud för Ekeby, Hässlunda- och Risekatslösa
pastorat deltaga i den syneförrättning som skall hållas i
Bserups gods Billesholm fredagen den 19 Januari 1951 kl. 10.


Ekeby den 8/1 1951

Bengt Andersson

Ordf. i pastoratsstämman

Härmed befullmäktigas landtbrukaren Bror Pettersson Truedstorp Skromberga att som ombud för Ekeby, Hässlunda- och Risekatslösa pastorat delta i den syneförrättning som skall hållas å Boserups gods Billesholm fredagen den 19 Januari 1951 kl. 10.

Ekeby den 8/1 1951.



Ordf. i pastoratsstämman.

LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr 344 S

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att
förrättning avseende torrläggning av markar till Hässlunda nr 34
m.fl. fastigheter i Mörabps, S.Vrams, Risekatslösa och Hässlunda
socknar

.....
.....
.....
kommer att äga rum å Boserups gods, Billesholm, ~~fredagen~~
fredagen den 23 februari 1951 kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen lönebostället Hässlunda nr 10
i Hässlunda socken


Det tillkommer Ekeby pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.

.....
Boställsnämndsordföranden ~~Karin~~ Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 19 februari 1951.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén



B. 1. 11.

Ans Petross Emily Osburn

fr. Louis Hitzmann
Einer Substantiv.
ver. nennt auch.

Vibrando =

Ende Abstron

Fanny Hensford Karl Philipp

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Hässlunda dikningsföretag år 1951 i Hässlunda m.fl. socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 23 februari 1951 kl. 10.00, å Boserups gods, Billesholm. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Hässlunda-Boserup, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 12 februari 1951.

I tjänsten:



(Erik Alström)

Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

32
Bil. 14.

Dnr 896-43/51

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lantbruksnämnden,

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Hässlunda av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 12 februari 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 13 februari 1951.



W. Mannerfelt

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Avdelning 1. =====							
SÖDRA VRAMS SOCKEN.							
<u>Vram södra 13³, 3/16 mtl.</u>							
Gösta Gibrand							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla/lättlera	1	0.19		3200	4000	800	152:-
" "	2	0.22		"	"	"	176:-
" "	3	0.16		3500	"	500	80:-
" "	6	0.43		2500	"	1500	645:-
" "	7	0.19		1500	"	2500	475:-
" "	8	0.85		"	"	"	2125:-
" "	9	0.40		2500	"	1500	600:-
" "	10	0.26		3500	"	500	130:-
A-summa		2.70					4383:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-3	1.41				400	564:-
"	4-11	4.10				"	1640:-
B-Summa		5.51					2204:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							6587:-
<u>Vram Södra 13⁵, 19/112 mtl.</u>							
Gösta Gibrand							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla/lättlera	14	0.57		3500	4000	500	285:-
" "	15	0.71		2500	"	1500	1065:-
" "	16	0.34		1500	"	2500	850:-
" "	17	0.09		"	"	"	225:-
" "	18	0.43		2500	"	1500	645:-
" "	19	0.14		3500	"	500	70:-
A-Summa		2.28					3140:-

34

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	12-20	9.41				300	2823:-
B-Summa		9.41					2823:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							<u>5963:-</u>
<u>Vram 88dra 15⁹, 65/256 mtl.</u>							
Albin Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker, mylla/lättlera	23	1.15		3500	4000	500	575:-
" "	24	0.92		2500	"	1500	1380:-
" "	25	0.23		1500	"	2500	575:-
" "	26	0.20		"	"	"	500:-
" "	27	0.73		2500	"	1500	1095:-
" "	28	0.43		3500	"	500	215:-
A-Summa		3.66					4340:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	21-29	11.31				300	3393:-
B-Summa		11.31					3393:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							<u>7733:-</u>
<u>RISEKATSLÖSA SOCKEN.</u>							
<u>Bosarp 1¹, 5 1/4 mtl.</u>							
Theodor Ankarerona							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker, mylla/lättlera	31	1.13		3500	4000	500	565:-
" "	32	1.42		2500	"	1500	2130:-
" "	33	0.47		"	"	"	705:-
" "	34	0.46		3500	"	500	230:-
" "	36	0.04		2500	"	1500	60:-
" "	37	0.98		3500	"	500	490:-
A-Summa		4.50					4180:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	30-35	8.09				300	2427:-
B-Summa		8.09					2427:-
Totalsumma Kronor							6607:-
HÄSSLUNDA SOCKEN.							
Hässlunda 37 ¹ , 5 mtl.							
Theodor Ankarcrona							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla/lättlera	39	0.25		3500	4000	500	125:-
" "	40	0.55		2500	"	1500	825:-
" "	41	0.06		"	"	"	90:-
" "	42	0.26		"	"	"	390:-
" "	43	0.11		3500	"	500	55:-
" "	44	0.31		"	"	"	155:-
" "	48	1.57		"	"	"	785:-
" "	49	1.67		2500	"	1500	2505:-
" "	50	1.87		"	"	"	2805:-
" "	51	0.34		3500	"	500	170:-
" "	55	0.14		"	"	"	70:-
" "	56	0.44		2500	"	1500	660:-
" "	57	0.11		1500	"	2500	275:-
" "	58	0.34		"	"	"	850:-
" "	59	0.09		2500	"	1500	135:-
A-Summa		8.11					9895:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	38-59	24.32				200	4864:-
B-Summa		24.32					4864:-
Totalsumma Kronor							14759:-

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Avdelning 2. =====							
HÄSSLUNDA SOCKEN.							
<u>Hässlunda 37²², avst.</u>							
Theodor Ankarcrona							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla/lättlera	60	0.12		1500	4000	2500	300:-
" "	61	0.51		2500	"	1500	765:-
" "	62	0.85		3500	"	500	425:-
Summa		1.48					1490:-
Avdelning 3. =====							
HÄSSLUNDA SOCKEN.							
<u>Hässlunda 37¹, 5 stl.</u>							
Theodor Ankarcrona							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mylla/lättlera	64	0.43		3500	4000	500	215:-
" "	65	0.96		2500	"	1500	1440:-
" "	66	0.51		2000	"	2000	1020:-
" "	67	0.15		"	"	"	300:-
" "	68	0.94		2500	"	1500	1410:-
" "	69	0.52		3500	"	500	260:-
" "	70	1.77		"	"	"	885:-
" "	71	0.96		2500	"	1500	1440:-
" "	72	1.01		2000	"	2000	2020:-
A- Summa		7.25					8990:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurer	63-74	18.18				250	4545:-
B-Summa		18.18					4545:-
Totalsumma Kronor							13535:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hässlunda 37²², avst.</u>							
Theodor Ankarcrona							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker, mylla/lättlera	75	0.66		2500	4000	1500	990:-
" "	76	0.20		3500	"	500	100:-
Summa		0.86					1090:-
<u>Hässlunda 10¹, 1 mtl.</u>							
Ekeby pastorat							
arr: Nils Pålsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker, mylla/lättlera	78	0.34		3500	4000	500	170:-
" "	79	0.93		2500	"	1500	1395:-
" "	80	0.63		1500	"	2500	1575:-
" "	81	0.38		"	"	"	950:-
" "	82	0.46		2500	"	1500	690:-
" "	83	0.40		3500	"	500	200:-
A- Summa		3.14					4980:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	77-85	8.31				200	1662:-
B- Summa		8.31					1662:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							6642:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 3.</u>							
<u>Hässlunda 37¹, 5 mtl.</u>							
Theodor Ankarcrona	64-72	7.25					13535:-
<u>Hässlunda 37²², avst.</u>							
Theodor Ankarcrona	75-76	0.86					1090:-
<u>Hässlunda 10¹, 1 mtl.</u>							
Ekeby pastorat							
arr: Nils Pålsson	78-83	3.14					6642:-
Totalsumma		11.25					21267:-
		Summa	alstringsbåtnad				15060:-
		"	brakningsbåtnad				6207:-
<u>Avdelning 4.</u>							
HÄSSLUNDA SOCKEN.							
<u>Hässlunda 10¹, 1 mtl.</u>							
Ekeby pastorat,							
arr: Nils Pålsson.							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla/lättlera	88	0.85		3500	4000	500	425:-
" "	89	0.45		2500	"	1500	675:-
" "	90	0.30		"	"	"	450:-
" "	91	0.33		3500	"	500	165:-
" "	94	0.51		"	"	"	255:-
" "	95	0.50		2500	"	1500	750:-
" "	96	0.45		"	"	"	675:-
" "	97	0.98		3500	"	500	490:-
" "	98	0.04		2500	"	1500	60:-
" "	99	0.11		3500	"	500	55:-
A- Summa		4.52					4000:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag för hela företaget. =====							
Avdelning 1		21.25					41649:-
" 2		1.48					1490:-
" 3		11.25					21267:-
" 4		5.42					10424:-
Totalsumma		39.40					74830:-
				Summa alstringsbåtnad			47408:-
				" brukningsbåtnad			27422:-
Boserup den 23 februari 1951 <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>Karl Gustafsson</i> <i>Frans Heeger</i>							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
2-3+53	153	<u>Schaktning, av sandbl.lera,</u> m.sten m ³	270	2.50	675:-	
3+53-4+3	50	<u>Betongrör 24"</u> m	50	14:-	700:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	50	5:-	250:-	
4+3-4+8	5	<u>Betongrör 24"</u> m	5	14:-	70:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	5	10:-	50:-	
4+8-4+50	42	<u>Betongrör 24"</u> m	42	14:-	588:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	42	5:-	210:-	
4+50-5+91	141	<u>Betongrör 24"</u> m	141	14:-	1974:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	141	7:-	987:-	
5+91-8+13	222	<u>Betongrör 21"</u> m	222	11:-	2442:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	222	5:-	1110:-	
8+13-8+38	25	<u>Betongrör 24"</u> "	25	14:-	350:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	25	6:-	150:-	
8+38-8+43	5	<u>Betongrör 24"</u> m	5	14:-	70:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	5	15:-	75:-	
8+43-9+45	102	<u>Betongrör 24"</u> m	102	14:-	1428:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	102	6.50	663:-	
9+45-10+40	95	<u>Betongrör 21"</u> m	95	11:-	1045:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning o. återfylln.</u> m	95	4.50	427:50	
	840				13264:50	

Läge	Längd m.	Arbets, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	840	Överfört			13264:50	
10+40-10+45	5	Betongrör 21" m	5	11:-	55:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	5	10:-	50:-	
10+45-11+54	109	Betongrör 21" m	109	11:-	1199:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	109	4:-	436:-	
11+54-12+24	70	Betongrör 24" m	70	14:-	980:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	70	4.50	315:-	
12+24-12+29	5	Betongrör 24" m	5	14:-	70:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	5	10:-	50:-	
12+29-13+52	123	Betongrör 24" m	123	14:-	1722:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	123	5.50	676:50	
13+52-14+22	70	Betongrör 21" m	70	11:-	770:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	70	5.50	385:-	
14+22-14+27	5	Betongrör 21" m	5	11:-	55:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	5	10:-	50:-	
14+27-15+14	87	Betongrör 21" m	87	11:-	957:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	87	5:-	435:-	
15+14-19+10	396	Betongrör 21" m	396	11:-	4356:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	396	4.50	1782:-	27608:-
Tills. 1710 meter						
Ersättning för markåtgång genom diket ut-						
vidgning till äg. av Tollarp 7 ⁴		m ²	230	0.40	92:-	
Överföres					92:-	27608:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			92:-	27608:-
<u>Ersättning</u> för markåtgång genom diket vidg- ning till äg. av Södra Vram 13 ³	m ²		230	0.40	92:-	
<u>Ersättning</u> för jordupplag, fördelas efter företagets utförande	m ³		270	0.40	108:-	292:-
<u>Ommurning</u> av rörtlopp vid 3+53 enl, ritning					125:-	
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+8, 4+33, 5+91, 8+13, 9+45, 10+36, 11+54, 12+66 och 13+52	st.		9	120:-	1080:-	
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+14, 17 och 19+10	st.		3	100:-	300:-	
<u>Borttagning</u> av trummar vid 7+41 och 18+6	st.		2	10:-	20:-	1525:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m.</u> tillägges ca 20 %						5875:-
				Summa Kronor		35300:-
		<u>Dikessträckan B - C.</u>				
19+10-19+15	5	<u>Betongrör</u> 21" m	5	11:-	55:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln.</u> m	5	10:-	50:-	
19+15-21	185	<u>Betongrör</u> 21" m	185	11:-	2035:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln.</u> m	185	4:-	740:-	
21-23+40	240	<u>Betongrör</u> 21" m	240	11:-	2640:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln.</u> m.	240	3.50	840:-	
23+40-23+44	4	<u>Betongrör</u> 21" m	4	11:-	44:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln.</u> m	4	9:-	36:-	
	434	Överföres			6440:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	434	Överfört			6440:-	
23+44-25+97	253	Betongrör 21" m	253	11:-	2783:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	253	4:-	1012:-	
25+97-27+5	108	Betongrör 18" m	108	8.25	891:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	108	3.50	378:-	11504:-
Tills.	795	meter				
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21, 23+37, 24+28, 25+43 och 25+97 st			5	100:-	500:-	
Brunn med 36" inre diameter, koppling m.m. vid 27+5 st.			1	120:-	120:-	520:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						2376:-
		Summa Kronor				14500:-
<u>Dikessträckan C - D - E.</u>						
27+5-27+15	10	Trumma för allmän väg Häss- lunda-Böserup bibehålles o- förändrad.				
27+15-28	85	Betongrör 18" m	85	8.25	701:25	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	85	3.50	297:50	
28-29	100	Betongrör 18" m	100	8.25	825:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m.	100	4:-	400:-	
29-30+7	107	Betongrör 21" m	107	11:-	1177:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	107	4.50	481:50	
	302	Överföres			3882:25	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	302	Överfört			3882:25	
30+7-30+11	4	Betongrör 21" m	4	11:-	44:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	4	11:-	44:-	
30+11-31+50	139	Betongrör 21" m	139	11:-	1529:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning m	139	4:-	556:-	
31+50-32+72	122	Betongrör 21" m	122	11:-	1342:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	122	3.50	427:-	7824:25
Tills 567 meter.						
<u>Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 27+15 och 30+7		st.	2	120:-	240:-	
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 29 och 32+72		st.	2	100:-	200:-	440:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges ca 20 %						1635:75
Summa Kronor					9900:-	
<u>Dikessträckan B - Ba.</u>						
40-40+77	77	Betongrör 9" m	77	3.40	261:80	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfylln. m	77	4.50	346:50	608:30
Tills 77 meter.						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 40+77		st.	1	75:-	75:-	75:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges ca 20 %						116:70
Summa Kronor					800:-	

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:de meter;
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras;
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna;
- 4/ Ommurningen vid 3+53 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla

- stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörränner, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörränner, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn där- om gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;
- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel;
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållanden;
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigställda, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta

dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+49.46 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i Tollarps skog c:a 10 m.

NV sektion 0+36.

Fixp. =+58.59 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten c:a 45 m. Ö sektion 7+41 och c:a 4 m. S hörn av uthus.

Fixp. =+59.78 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns med stengärde mellan Hästbackarna och Boserup c:a 2 m. Ö sektion 11+54.

Fixp. =+64.75 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns med stengärde mellan Hilmasminne och Boserup c:a 15 m. S vall och c:a 64 m. V sektion 19+30.

Fixp. =+68.39 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns och stengärde mellan Boserup och Hilmasminne c:a 15 m. N sektion 24+28.

Fixp. =+70.55 m.

Vertikal järndubb i S. kanten av landvägstrumma för allm.

vägen Hässlunda-Boserup vid sektion 27+15.

Fixp. =+73.58 m.

Vertikal järndubb i gräns med stengärde mellan Gustavs-

minne och Lunden c:a 6 m. vänster sektion 33+65.

Boserup den 23 februari 1951


/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till HÄSSLUNDA m.fl. hemman i S. Vrams,
Risekatslösa och Hässlunda socknar av
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 februari 1946 förord-
nades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Häss-
lunda m.fl. hemman i S. Vrams, Risekatslösa och Hässlunda socknar
av Malmöhus län. Förordnandet avser förutom de fastigheter, som
ingå i denna förrättning, jämväl andra fastigheter. Synemännen ha-
va nämligen funnit skäl att handlägga torrläggningen av markerna
till dessa andra fastigheter vid särskild syneförrättning, som av-
ses att upptagas till prövning under innevarande år. Sakägarna ha-
va icke heller haft något att erinra mot detta förfarande. Laga hinder har
ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dik-
ningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av
synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dik-
ning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i
vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör

marker tillhörande S. Vram nr:ris 13 och 15 i S. Vrams socken,
 Bosarp nr: 1 i Risekatslösa socken och Hässlunda nr:ris 10, 18
 och 37 i Hässlunda socken.

M.m. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr
 95, ligger c:a 4 km V om Billesholms järnvägsstation på järnvägs-
 linjen Malmö - Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dik-
 ningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu
 genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat för-
 slag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E
 och B - Ba till det djup och med de dimensioner i övrigt, som er-
 fordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade marker-
 na. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av
 förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dik-
 ningsföretaget de ovannämnda dikessträckorna utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss ut-
 sträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de
 olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget
 för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen
 på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna lin-
 jer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhållandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 27+5 - 27+15 av dikessträckan C - D korsar det nya avloppet allmänna vägen Hässlunda - Boserup. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma av 24" höganäsrör, vilkens botten ligger på höjden +68,27 m. vid nedströmsidan och på höjden +68,47 m. vid uppströmsidan. Trumman bibehålles. Vid sektionerna 27+5 och 27+15 skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar av 900 mm (36") betongrör, vilka avkonas till 600 mm (24"). Brunnarna skola utföras med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörled-

ningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så
 vägvatten och/
 att dagvatten obehindrat kan inledas i brunnarna. Dessa arbeten skola
 utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och
 brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola
 utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i kors-
 ningpunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att åter-
 ställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom
 dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de
 nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommel-
 se därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator
 och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestä-
 mas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt stäl-
 le förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen
 uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till be-
 stämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 60.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts:

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 59

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 41.649:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 35.300 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 60 - 62

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.490 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - Ba och delvis A - B upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.800:- (800:- + 1000:-) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 63 - 85

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21.267:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C och delvis A - B upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15.500:- (14.500:- + 1.000:-) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 86 - 102
med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.424:- kronor, skall kunna
torrläggas, måste dikessträckan C - D - E upptagas. Kostnaderna för
avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9.900:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för av-
lopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	41.649:-	A - B	35.300:-	0,847559
2	1.490:-	B - Ba	800:-	0,536913
3	21.267	B - C	14.500:-	0,681807
4	10.424:-	C - D-E	9.900:-	0,949731

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning
enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhål-
lande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstå-
ende belopp.

Båtnad	Kostnad.	Rel. kostnad.
74.830:-	60.500:-	0,808499

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra
avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna
till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	41.649:-	35.300:-	0,847559
2	1.490:-	1.800:-	1,208054
3	21.267:-	15.500:-	0,728829
4	10.424:-	9.900:-	0,949731

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1 + 2	43.139:-	36.100:-	0,836830
1 - 3	64.406:-	50.600:-	0,785641

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1 + 2, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 43.139:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning minskat med 1.000:- kronor, som påföres avdelning 3, eller 35.100:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0.813649.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 21.267:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning 15.500:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,728829.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 10.424:- kronor, påföres

kostnaderna för sin egen dikning, 9.900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,949731.

Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningelängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämpig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 18 kg och 9" 15 kg.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagaritningarna och i arbetsbeskrivningen Bil. C angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget

att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av därtill kompetent person. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försunlige.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hässelunda dikningsföretag år 1951.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 112.25 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid

besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Boserup den 23 februari 1951


Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Henrik Odelberg

Franz Heger



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
SÖDRA VRAMS SOCKEN.						
<u>Vram Södra 13³, 3/16 mtl.</u>						
~~Gösta Gibrand~~ Gustav Olsson						
avd. 1-2, ägofig. 1-11		6587:-	5359:50	5359:50	8,859	lv
<u>Vram Södra 13⁵, 19/112 mtl.</u>						
~~Gösta Gibrand~~ Gustav Olsson						
avd. 1-2, ägofig. 12-20		5963:-	4851:79	4851:79	8,019	lv
<u>Vram Södra 15⁹, 65/256 mtl.</u>						
Albin Andersson	S					
avd. 1-2, ägofig. 21-29		7733:-	6291:95	6291:95	10,400	lv
RISEKATSLÖSA SOCKEN.						
<u>Bosarp 1¹, 5 1/4 mtl.</u>						
Theodor Ankarcrona	S					
avd. 1-2, ägofig. 30-37		6607:-	5375:78	5375:78	8,886	lv
HÄSSLUNDA SOCKEN.						
<u>Hässlunda 37¹, 5 mtl.</u>						
Theodor Ankarcrona	S					
avd. 1-2, ägofig. 38-59		14759:-	12008:64			
" 3 " 63-74		13535:-	9864:70	21873:34	36,154	lv
<u>Hässlunda 37²², avst.</u>						
Theodor Ankarcrona	S					
avd. 1-2, ägofig. 60-62		1490:-	1212:34			
" 3 " 75-76		1090:-	794:42	2006:76	3,317	lv
Överföres		57764:-	45759:12	45759:12	75,635	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		57764:-	45759:12	45759:12	75,635	
Hässlunda 10 ¹ , 1 mtl.						
Ekeby pastorat	8					
arr. Nils Pålsson						
avd. 3 ägofig. 77-85		6642:-	4840:88			
" 4 " 86-100		9504:-	9026:25	13867:13	22,921	lv
Hässlunda 18 ¹ , 1 mtl.						
Erik Tornerhjelm						
arr. N.-Erik Tornerhjelm						
avd. 4 ägofig. 101-102		920:-	873:75	873:75	1,444	
Summa		74830:-	60500:-	60500:-	100,000	

Boserup den 23 februari 1951

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Gule Bycke

Francis Hegerfeldt