


LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Pårups dikningsföretag år 1951

I Ö. Sallerups SOCKEN(~~MÄN~~) AV Malmöhus LÄN


UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1951 (I ~~UTKAST~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL ~~KOPIA~~ M 4-0983 ..... (NAMN)

ANTAL RITN ST. 4 ..... (TITEL) Lantbruksingenjör

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3676-1

Blad 2



LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Pårups dikningsföretag år 1951

i Ö. Sallerups socken-~~(nar)~~ av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1951 {i / ~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 002

Original
~~Kopia~~

Erik Alström
(Namn)


M 4-0983


Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV | Nr 3676-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947



10


13+50



14+50


17+50



19+80-19+84


22+12-22+19


30-30+4


13+64



16+50



18+50



21+26-21+29


23+83



40+97



11+86



18+92-19


21+50


24+75-24+78



12


13+67-13+70



17



22



12+24


14


17+2-17+6



13+50



16


18+15


21



23+52



40+67



11+50


30+50


22+50


11+64


22+89


30+57-30+62

Skala 1:100


m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Pårups dikningsföretag år 1931

i Ö Tallerups socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

LMN.Nr 003

Erik Abrahamsson
(Namn)

M 4*6983 Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3676-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 13+64

Skala 1:50

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till 24" brunn

Skala 1:50




Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Pårups dikningsföretag år 1951

i Ö Sallerups socken-~~(nar)~~ av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN.Nr 004 Erik Abrahamsson
(Namn)

M 4*0983 Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3676-4

Statens Reproduktionsanstalt 1947

3676-4

M 4★0983

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1951
DIARIE Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar

till

PÄRUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Östra Sallerups socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN [B C D E] den 18/6 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN [D Lån] den 2/10 1953

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... [utan / med]
ändring av arbetsplan.
Ändring har införts å bifogade ritningar
med ..... (årtalsbeteckning)

Handlingar

till

PÄRUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Östra Sallerups socken

av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning


år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torläggning av mark till Päimpo nr 2 m. fl. fastigheter i Östra Sallerups socken av Skaraborgs län.

År 1957 den 9 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oscar Andersson och Axel Gross å Byggdegården, Päimpo por. Östra Sallerup, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torläggning av mark till Päimpo nr 2 och Sallerup nr 8 m. fl. fastigheter i Östra Sallerups socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 9 februari 1957 översänts till pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling och hade denna kungörelse enligt å densamma bedenat bevis (Bil 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 17 februari 1957. Kungörelsen hade därjämte den 17 februari varit införd i Skaraborgs Dagblad. Till

kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 februari 1951 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bil 3).

Förrättsmannen hade följande bibehållelsekommit:

Sökandena till förrättningen:

Sättningsmästare Lennart Nilsson; äg. 11/192 mtl Päntp 28 enl. lagf. nr 40.1. den 26/8 1942.

Hugo Jönsson; äg. 13/24 mtl av Päntp 211 och 17/128 delar av Päntp 216 enl. lagf. den 7/2 1940 nr 72.

Ingvald Karlsson; äg. 1/128 mtl Päntp 231 enl. lagf. den 5/12 1934 § 612.

Håkan Heribertsson; äg. 20/256 mtl av Päntp 228 1/128 mtl Päntp 230 och 1/512 mtl av Päntp 243 enl. lagf. den 8/11 1939 nr 753.

Nils S. Olsson; äg. 39/720 mtl Pä

rnpo 257 enl. lagf. den 15/9 1937 nr 621.

Lantbrukare Ivar Olsson, äg. 1/4 mtl Sallerup 8' enl. lagf. den 21/10 1919 § 198.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukare Nils Nilsson, arr. 5/8 mtl Sallerup 2'

~~Jöns Jönssons dödsbo, äg. 34/5760 mtl Päarp 256 genom~~

" Albert Andersson, äg 5/256 mtl Päarp 249

" Oskar Svensson, äg. 28/3/1680 och 1/2 av 1/140 mtl av Päarp 216 enl. lagf. den 29/8 1927 § 14.

Målsman Carl Olof Thysell, äg. 228/1680 mtl av Päarp 216 enl. lagf. den 16/3 1903 § 76.

" Stig Thysell, äg. ~~25/1168 mtl av Päarp 1 och 1/256 mtl Päarp 124 enl. lagf den 6/8 1947 nr 754.~~

Östra Tallempo pastorat genom kyrkovärden Nils Nilsson enl. fullmakt Bil. 4.

~~Grundo skiftesnämnd genom boställesnämndsordförande S. Lagfart.~~

~~Lagförsaltningen i Malmköping län gäldrom~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom bil. 1.

§ 2.

Två ensot ägonemännen hade ingen att anmäla. Ägonemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till omkände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4

Sammanträde hade utsetts att hållas den 23 januari 1957. På grund av att förrättningsmannen hastigt insjuknat hade sammanträdet ej kunnat hållas av denne utan i stället hade sekundus biträdena G. Johnsson och P. Lanberg utsänts för att meddela förrättningens uppskjutande till denna dag och för att i övrigt med intressenterna genomgå deras önskemål angående utförandet av dikningsföretaget.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning

de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom bil A,
kostnadsförslaget såsom bil B
och arbetsbeskrivningen såsom bil C.

§ 6.

Föreläggningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 7.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Albert Andersson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande;
att uppbära och utkvittera det

statsbidrag, som kan komma att beviljas till föreslaget samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 8.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för kanalgrävning uppgått till 24:- kronor, vilka förskotterats av lantbr. Demark Nilsson med 41:- kr, Ivar Olsson med 43:- kr, Wilfrid Karlsson med 22:- kr, Hugo Jönsson med 7:- kr. och Oskar Herbertsson med 11:- kr. Ännu ej kostnaderna för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av lantbr. Demark Nilsson med 59:15 kronor. Goda männens räkningar beskattades av Albert Andersson med 64:- kronor.

§ 9.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till

Axel Olsson	27 har
Jons Jönsson Stenbuss	2 "
Nils S. Olsson	7 "
Lökan Heribertsson	3.7 "
Alfrid Karlsson	3 "
Albert Andersson	9.5 "
Hugo Jönsson	10 "
Oskar Svensson	8 "
Carl Olof Thysells	1 "
Sig Thysells	2.5 "
Hermits Nilsson	15 "

§ 10.

Ingaves nämndens utlåtande jämte bilaga A med underbilaga därmed tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södra byggdens Vattendomstol.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil 5-7)

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsägo härtill lantbrukaren Albert Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Oskar Svensson och Lennart Nilsson

Till styrelsesuppleant utsågs Nils S. Ohlsson.

§ 13.

Till revisorer valdes Valfrid Karlsson och Hugo Jönsson

Till revisorssuppleant utsågs Håkan Kristersson

§ 14.

Oskar Svensson, Stig Thysell, Karl Oskar Thysell och Albert Andersson hade den 23 januari 1951 undertecknat förening att ställa sig som sökande. Utgärden vitsordades av synemännen sedan den av dem prövats lämplig. (bil. 8)

§ 15.

Uppdrages åt styrelsen att sköta bolagets angelägenheter i enlighet med lagar och bolagsordning.

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades föreningen avslutad och sammanträdet.

Vänersborg den 9 mars 1951

Erik Olsson

Ordförande

Att justera: Axel Andersson

Ek.D.nr 68/728-1945.

B. I. 1. 11.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landshövdingeämbetet den 9 oktober 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

68
728 45

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö.
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, avseende Pärup nr 2 och Sallerup nr 8 m.fl. fastigheter, Ö.Sallerups socken, Malmöhus län.

Malmö den 21 september 1945.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson.

Bengt Lanke.

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till våra fastigheter i Pärup nr 2 och Sallerup nr 8, Ö. Sallerups socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhöriga Elof Thyzell Pärup nr 2,

Elof Nilsson " " 1,

Oskar Svensson " " 2,

Anders Nilsson " " 2,

Jöns Jönsson " " 2,

och Ö. Sallerups pastorat, Sallerup nr 2.

Pärup per Ö. Sallerup i augusti 1945.

Lövarod 8 — Hugo Jönsson

Wilfrid Karlsson — Läkaren Sköldebrand


Nils P. Olsson — Karl Olsson

Tenarod 56 — Kölleröd 45

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Martin Johnsson
Ö. Sallerup

Nils Persson.
Ö. Sallerup.



Bil. 2.14.

Kungörelse angående sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Pärup nr 2 och Sallerup nr 8 i Östra Sallerups socken av Malmöhus län kommer att hållas i Pärups bygdegård, Östra Sallerup, fredagen den 9 mars 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Sallerup nr 2 och 8 samt Pärup nr 1 och 2 i Östra Sallerups socken, dels allmänna vägen Pärup - Killeröd.

Malmö den 12 februari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östra Sallerups församling söndagen den 11 februari 1951 betygar:

v.g.v

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Pärup m. fl. hemman i Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling,	Ö. Sallerup	9/2 1951
Skiftesgodemannen Assar Andersson, Åkarp,	Hörby	30/1 1951
Skiftesgodemannen Axel Groos, Åkarp,	"	30/1 1951
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	12/2 1951
Lantbr. Nils Nilsson, Prästgården,	Ö. Sallerup	19/2 "
" Ivar Olsson, Östergård,	"	" "
" Nils S. Olsson, Pärup,	"	" "
" Håkan Heribertsson, Pärup,	"	" "
" Jöns Jönssons sterbhus, Pärup,	"	" "
" Valfrid Karlsson,	" "	" "
" Albert Andersson,	" "	" "
" Hugo Jönsson,	" "	" "
" Oskar Svensson,	" "	" "
Målaren Carl Elof Thysell,	" "	" "
" Stig Thysell,	" "	" "
Lantbr. Lennart Nilsson,	" "	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

17.

Malmö den 19 februari 1951

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bil. 4 18.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med
F. Sallerup pastorat den 4 mars 1951 i
Långaröd.

- - - - - - - - -

§ 2.

Till ombud vid syneförrättning ang. torrläggning av marker till Pärup nr 2 och Sallerup nr 8 den 9 mars 1951 kl 10 samt ev. följande sammanträden utsågs kyrkovärden Nils Nilsson, Fennarp, med lantbrukare Eric Grahn, Ulatofta, som ersättare.

Som ovan
J. H. Hägglund.
ordf

Erik Månsson. Oscar Olsson.

Rätt utdragat betygar:
kyrkostämmans ordf.

Bil. 5. 19

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Pärups dikningsföretag år 1951 i Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 9 mars 1951 kl. 10.00 i Pärups bygdegård, Ö. Sallerup. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Pärup - Killeröd, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 27 februari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Pärups dikningsföretag år 1950.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 22+12 - 22+19 korsar det nya avloppet allmänna vägen Pärup - Killeröd. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 24" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid uppströmssidan på + 60.92 m. Då trumman icke lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden + 60.51 m vid nedströmssidan och på höjden + 60,55 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm. (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Mellan avvägningspunkterna 40+50 - 40+56 korsar det nya avloppet allmänna vägen Pärup - Killeröd. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" betongrör. Trumman bibehålles oförändrad. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60cm(24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Dessa arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företagets ledningar utan att därför få underhållskyldighet i företaget med undantag för själva väg-

trumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

==========

Malmö den 27 februari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

22.

Bil. 7.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1251-43/51

Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Lantbruksnämnden,
M a l m ö.

Ang. Pärups dikningsföretag år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 februari 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 7 mars 1951.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Förening

Vittnesförhör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ö. SALLERUPS SOCKEN.							
Avdelning 1							
Sallerup 8[1], 1/4 mtl.							
Ivar Olsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	1	0.30		2600	3000	400	120:-
" "	2	0.81		1800	"	1200	972:-
" "	3	0.51		2600	"	400	204:-
" "	4	0.39		1800	"	1200	468:-
" "	5	0.41		"	"	"	492:-
" "	6	0.29		2600	"	400	116:-
A-Summa		2.71					2372:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	1-8 b	4.85				300	1455:-
B-Summa		4.85					1455:-
Totalsumma Kronor							3827:-
Pärup 2[56], 34/5760 mtl.							
Anna Jönsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	9	0.35		2600	3000	400	140:-
" "	10	0.26		"	"	"	104:-
" "	11	0.21		1800	"	1200	252:-
" "	12	0.08		1600	"	1400	112:-
A-Summa		0.90					608:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	9-13	1.52				100	152:-
B-Summa		1.52					152:-
Totalsumma Kronor							760:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Pärup 2[57], 39/720 mtl.							
Nils Sigfrid Olsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	14	0.16		1100	3000	1900	304:-
" "	15	0.48		1800	"	1200	576:-
" "	16	0.21		2600	"	400	84:-
" "	17	0.07		"	"	"	28:-
A-Summa		0.92					992:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	14-19	1.50				150	225:-
B-Summa		1.50					225:-
Totalsumma Kronor							1217:-
Pärup 2[30], 1/128 mtl.							
Håkan Heribertsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	20	0.12		2600	3000	400	48:-
" "	21	0.19		1800	"	1200	228:-
" "	22	0.07		1100	"	1900	133:-
" "	23	0.09		"	"	"	171:-
" "	24	0.18		1800	"	1200	216:-
" "	25	0.15		2600	"	400	60:-
A-Summa		0.80					856:-
B. Brukningsbåtnad							
ägofigurerna	20-27	1.28				500	640:-
B-Summa		1.28					640:-
Totalsumma Kronor							1496:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Pärup 2[31], 1/128 mtl.							
Valfrid Karlsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	28	0.10		2600	3000	400	40:-
" "	29	0.13		1800	"	1200	156:-
" "	30	0.12		1400	"	1600	192:-
" "	31	0.30		1800	"	1200	360:-
" "	32	0.22		2600	"	400	88:-
A-Summa		0.87					836:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	28-35	1.26				500	630:-
B-Summa		1.26					630:-
Totalsumma Kronor							1466:-
Pärup 2[49], 5/256 mtl.							
Albert Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	36	0.11		2600	3000	400	44:-
" "	37	0.07		1800	"	1200	84:-
" "	38	0.05		1100	"	1900	95:-
" "	39	0.09		1800	"	1200	108:-
" "	40	0.07		2600	"	400	28:-
A-Summa		0.39					359:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	36-42	0.69				500	345:-
B-Summa		0.69					345:-
Totalsumma Kronor							704:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Pärup av 2[11], 13/24 del av 3/32 mtl.							
Hugo Jönsson.							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	43	0.08		2600	3000	400	32:-
" "	44	0.07		1800	"	1200	84:-
" "	45	0.04		1100	"	1900	76:-
" "	46	0.05		1800	"	1200	60:-
" "	47	0.05		2600	"	400	20:-
A-Summa		0.29					272:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	43-49	0.54				600	324:-
B-Summa		0.54					324:-
Totalsumma Kronor							596:-
Pärup av 2[16], 17/128 del av 1/16 mtl.							
Hugo Jönsson							
åker, mylla/sand	50	0.03		2200	3000	800	24:-
Summa		0.03					24:-
Pärup av 2[16], 2813/71680 mtl.+							
+ ½ av 1/140 mtl.							
Oskar Svensson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	51	0.20		2600	3000	400	80:-
" "	52	0.86		2000	"	1000	860:-
" "	53	0.15		1500	"	1500	225:-
" "	54	0.33		1800	"	1200	396:-
" "	55	0.38		2600	"	400	152:-
" "	56	0.02		1500	"	1500	30:-
Överföres		1.94					1743:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1.94					1743:-
åker, mylla/sand	57	0.34		2000	3000	1000	340:-
" "	58	0.05		2000	"	400	20:-
" "	59	0.09		"	"	"	36:-
" "	60	0.30		1800	"	1200	360:-
" "	61	0.09		"	"	"	108:-
" "	62	0.06		"	"	"	72:-
" "	63	0.28		2000	"	1000	280:-
A-Summa		3.15					2959:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	51-58, 64-66	4.13				200	826:-
-"-	59-63, 67	0.90				300	270:-
B-Summa		5.03					1096:-
Totalsumma Kronor							4055:-
Sammandrag för avdelning 1							
Sallerup 8[1], 1/4 mtl.							
Ivar Olsson	1-6	2.71					3827:-
Pärup 2[56], 34/5760 mtl.							
Anna Jönsson	9-12	0.90					760:-
Pärup 2[57], 39/720 mtl.							
Nils Sigfrid Olsson	14-17	0.92					1217:-
Pärup 2[30], 1/128 mtl.							
Håkan Heribertsson	20-25	0.80					1496:-
Pärup 2[31], 1/128 mtl.							
Valfrid Karlsson	28-32	0.87					1466:-
Överföres		6.20					8766:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		6.20					8766:-
Pärup 2^{49}, 5/256 mtl.							
Albert Andersson	36-40	0.39					704:-
Pärup av 2^{11}, 13/24 del av 3/32 mtl							
Hugo Jönsson	43-47	0.29					596:-
Pärup av 2^{16}, 17/128 del av 1/16 mtl							
Hugo Jönsson	50	0.03					24:-
Pärup av 2^{16}, 2813/71680 mtl.+ + ½ av 1/140 mtl.							
Oskar Svensson	51-63	3.15					4055:-
Summa för avd. 1		10.06					14145:-
			Summa alstringsbåtnad				9278:-
			" brukningsbåtnad				4867:-
Avdelning 2.							
Pärup av 2^{16}, 2813/71680 mtl. + + ½ av 1/140 mtl.							
A. Alstringsbåtnad.							
Oskar Svensson åker, mylla/sand	68	0.10		2000	3000	1000	100:-
" "	69	0.08		"	"	"	80:-
A-Summa		0.18					180:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna av	68-69	0.16				500	80:-
B-Summa		0.16					80:-
Totalsumma Kronor							260:-
Pärup av 2^{11}, 13/24 del av 3/32 mtl.							
Hugo Jönsson							
åker, mylla/sand	70	0.07		2600	3000	400	28:-
" "	71	0.25		1800	"	1200	300:-
Överföres		0.32					328:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.32					328:-
åker, mylla/sand	72	0.05		2600	3000	400	20:-
" "	73	0.46		"	"	"	184:-
" "	74	0.10		1800	"	1200	120:-
Summa		0.93					652:-
Sammandrag för avd. 2							
Pärup av 2^{16}, 2813/71680 mtl.+							
+ ½ av 1/140 mtl.							
Oskar Svensson	68-69	0.18					260:-
Pärup av 2^{11}, 13/24 del av 3/32mtl.							
Hugo Jönsson	70-74	0.91					652:-
Summa för avd. 2		1.09					912:-
			Summa älstringsbåtnad				832:-
			" brukningsbåtnad				80:-
Avdelning 3.							
Pärup av 2^{16}, 228/71680 mtl.							
Carl Elof Thyzell							
betesmark	75	0.20		500	1000	500	100:-
"	76	0.12		600	"	400	48:-
"	77	0.09		1200	1600	"	36:-
Summa		0.41					184:-
Avdelning 4.							
Pärup av 2^{16}, 228/71680 mtl.							
Carl Elof Thyzell							
åker, mylla/sand	78	0.07		1500	3000	1500	105:-
" "	79	0.08		1800	"	1200	96:-
Summa		0.15					201:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Pärup 2[8], 11/192 mtl.							
Lennart Nilsson							
betesmark	80	0.20		1300	1600	300	60:-
"	81	0.32		1500	3000	1500	480:-
"	82	0.43		2200	"	800	344:-
"	83	0.39		2600	"	400	156:-
"	84	0.31		"	"	"	124:-
Summa		1.65					1164:-
Sammandrag för avdeln. 4.							
Pärup av 2[16], 228/71680 mtl.							
Carl Elof Thyzell	78-79	0.15					201:-
Pärup 2[8], 11/192 mtl.							
Lennart Nilsson	80-84	1.65					1164:-
Summa för avd. 4		1.80					1365:-
Avdelning 5.							
Pärup av 2[16], 228/71680 mtl.							
Carl Elof Thyzell							
A. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla/sand	85	0.05		2600	3000	400	20:-
" "	86	0.03		"	"	"	12:-
" "	87	0.15		1800	"	1200	180:-
" "	88	0.08		"	"	"	96:-
" "	89	0.08		2600	"	400	32:-
A-Summa		0.39					340:-
B. Brukningsbåtnad.							
ägofigurerna	87-90	0.45				800	360:-
B-Summa		0.45					360:-
Totalsumma Kronor							700:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Pärup av 1⁶, 25/7168 mtl.							
Stig Thyzell							
Åker, mylla/sand	91	0.05		2500	3000	500	25:-
Summa		0.05					25:-
Pärup 1²⁴, 1/256 mtl.							
Stig Thyzell							
Åker, mylla/sand	92	0.16		2500	3000	500	80:-
" "	93	0.18		1500	"	1500	270:-
Summa		0.34					350:-
Sammandrag för avdeln. 5.							
Pärup av 2¹⁶, 228/71680 mtl.							
Carl Elof Thyzell	85-89	0.39					700:-
Pärup av 1⁶, 25/7168 mtl.							
Stig Thyzell	91	0.05					25:-
Pärup 1²⁴, 1/256 mtl.							
Stig Thyzell	92-93	0.34					350:-
Summa för avd. 5		0.78					1075:-
				Summa al stringsbåtnad			715:-
				" brukningsbåtnad			360:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1		10.06					14145:-
" 2		1.09					912:-
" 3		0.41					184:-
" 4		1.80					1365:-
" 5		0.78					1075:-
Summa		14.14					17681:-
			Summa alstringsbåtnad				12374:-
			" brukningsbåtnad				5307:-

Pärup den 9 mars 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Kall. Insp.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
11-13+64	264	Schaktning av mylla, sand, grus och sten m³	455	2.50	1137:50	1137:50
Tills	264	meter				
Borttagning		av träd			100:-	
"		av stora stenar			25:-	125:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 20 %						237:50
				Summa Kronor		1500:-
		Dikessträckan B-C.				
13+64-13+70	6	Betongrör 18" m	6	8.25	49:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	6	10:-	60:-	
13+70-17+85	415	Betongrör 15" m	415	6,50	2697:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	415	3:-	1245:-	
17+85-18+92	107	Betongrör 12" m	107	5:-	535:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	107	3:-	321:-	
18+92 - 19	8	Betongrör 12" m	8	5:-	40:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	8	10:-	80:-	
19-19+47	47	Betongrör 12" m	47	5:-	235:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	47	3:-	141:-	
19+47-21+29	182	Betongrör 12" m	182	5:-	910:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	182	3,50	637:-	
21+29-22+12	83	Betongrör 10" m	83	3.85	319:55	
	848	Överföres			7270:55	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	848	Överfört			7270:55	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	83	4:-	332:-	
22+12-22+19	7	Ombyggnad av trumma för allm. vägen Pärup-Killeröd. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +60.51 m vid nedströmssidan och på höjden +60.55 m. vid uppströmssidan.				
22+19-22+89	70	Betongrör 10" m	70	3.85	269:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	70	3:-	210:-	8082:05
Tills	925	meter				
Extra för broar		vid 17+2, 17+81, 19+47 och 21+26 st.	4	15:-	60:-	
Upptagande av stenar					90:-	150:-
Ommurning av rörutlopp vid 13+64					100:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m.		vid 13+70 st.	1	90:-	90:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.		vid 14+50, 16+50, 17+6, 17+85, 18+15, 18+97, 19+47, 19+84, 20+80, 21+29 och 22+89 st.	11	75	825:-	1015:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+12 och 22+19 utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.						
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						1752:95
				Summa Kronor		11000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D-E.				
22+89-23+52	63	Betongrör 9" m	63	3.40	214:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	63	4:-	252:-	
23+52-23+83	31	Betongrör 9" m	31	3.40	105:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	31	3:-	93:-	
23+83-24+49	66	Betongrör 9" m	66	3.40	224:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	66	4:-	264:-	
24+49-24+78	29	Betongrör 9" m	29	3.40	98:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	29	4:-	116:-	1367:60
Tills	189	meter				
Tätning av fogar		mellan 24+49 och 24+78 st	29	1:-	29:-	29:-
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar						
m.m. vid 23+52, 23+83, 24+49 o. 24+78		st	4	75:-	300:-	30 :-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.						
tillägges c:a 20 %						35 :40
				Summa	Kronor	20 0:-
		Dikessträckan C- Ca.				
30-30+64	64	Betongrör 8" m	64	3:-	192:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	64	3:-	192:-	384:-
Tills	64	meter				
Borttagning av broar vid 30 och 30+59		st.	2	15:-	30:-	30:-
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.						
vid 30+64		st	1	75:-	75:-	75:-
För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						111:-
					Summa Kronor	600:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 318849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-Da.				
40-40+50	50	Betongrör 6" m	50	1.90	95:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	50	4:-	200:-	
40+50-40+56	6	Trumma för allmänna vägen Pärup-Killeröd bibehålles oförändrad.				
40+56-40+67	11	Betongrör 6" m	11	1.90	20:90	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	11	4:-	44:-	
40+67-40+97	30	Betongrör 6" m	30	1.90	57:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning o. återfyllning m	30	2.50	75:-	491:90
Tills	97	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+50, 40+56 och 40+97		st.	3	75:-	225:-	225:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 40 %						133:10
					Summa Kronor	850:-
		Sammandrag:				
	264	Dikessträckan A-B				1500:-
	925	-"- B-C				11000:-
	189	-"- C-D-E				2050:-
	64	-"- C-Ca				600:-
	97	-"- D-Da				850:-
Tills	1539	meter			Summa Kronor	16000:-

Pärup den 9 mars 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.o m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:de meter,

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras;

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna;

4/ Ommurningen vid 13+64 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0.45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas;

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varef-

ter, jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör;

19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel;

20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden;

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m. över markytan;

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta

åkersträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+59.70 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten å betesmark till prästgården, c:a 4 m. S staket vid åker och 8 m. Ö staket vid betesmark och c:a 13 m. N diket vid sektion 11+20.

Fixp. =+60.58 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten, 4 m. Ö gräns mellan Prästgården (Sallerup 2^{1}) och Östergård (Sallerup 8^{1}) i Ö vägkanten, c:a 36 m S bro vid sektion 13+70.

Fixp. =+60.81 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Pärup 2^{30} (Håkan Heribertsson) och Pärup 2^{56} (Jöns Jönssons sterbhus) 2 m. Ö vägkant, c:a 30 m. S vägkrök där vägen svänger åt Ö och c:a 21 m N diket vid sektion 17+6.

Fixp. =+61.35 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i stengärde i gräns mellan Pärup av 2^{11} (Hugo Jönsson) och Pärup 2^{24} (Albert Andersson), c:a 9 m.

43.

N diket vid sektion 19+47.

Fixp. =+ 65.17 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i stengärde och gräns mellan Pärup av 2^{16} (Carl E. Thysell) och Pärup 2^{8} (Lennart Nilsson) c:a 15 m. SO sektion 24+49.

Pärup den 9 mars 1951

Erik Aleström

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till PÄRUP nr 2 m.fl. fastigheter i Östra Sallerups socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Pärup nr 2 m.fl. hemman i Östra Sallerups socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Pärup n:ris 1 och 2 och Sallerup n:ris 2 och 8 i Östra Sallerups socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 9 km. SO om Hörby järnvägsstation på järnvägen Eslöv - Kristianstad. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning/

det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Fleddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, C - Ca och D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekono-

miska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, däreat det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 22+12 - 22+19 korsar det nya avloppet allmänna vägen Pärup - Killeröd. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 24" betongrör. Den nuvarande trummans inre underkant ligger vid uppströmssidan på +60.92 m. Då trumman icke lagts på tillräckligt djup, måste den ombyggas. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 30 cm (12"), dels att trummans inre underkant skall ligga på höjden +60.51 m. vid nedströmssidan och på höjden +60.55 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast

underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna.

Mellan avvägningspunkterna 40+50 - 40+56 korsar det nya avloppet allmänna vägen Pärup - Killeröd. I korsningspunkten finnes nu en trumma av 12" betongrör. Trumman bibehålles oförändrad. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att dagvatten och vägvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Dessa arbeten skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Vägförvaltningen äger rätt att insläppa vägvatten i företagets ledningar utan att därför få underhållsskyldighet i företaget med undantag för själva vägtrumman med tillhörande brunnar, vilka anläggningar skola ensamt underhållas av Vägförvaltningen.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall deck åligga dikningsföretaget att återställa

vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Ersättning för jordupplag till fastigheten Sallerup 2[1] skall ej utgå, enär båtnaden för denna fastighet i företaget av synemännen uppskattats till ungefär samma belopp som eventuell ersättning. Denna överenskommelse har biträtts av boställsnämndsordförande Hagberth och pastoratsombudet kyrkovärden Nils Nilsson.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 16.000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B)

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden,

(Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14.145:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B- C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12.500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 68 - 74 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 912:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - Ca och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.600:- (600+1000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 75 - 77 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 184:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.850:- (850+1000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 78 - 84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1365:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.050:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 85 - 93 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.075:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - Da och C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1.700:- (850+850) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostn.
1	14145:-	A-B-C	12500:-	0,883704
2	912:-	C-Ca	600	0,657895
3	184:-	C - D	850:-	4,619565
4	1365:-	D-E	1200:-	0,879121
5	1075:-	D-Da	850:-	0,790698

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
17.681:-	16,000:-	0,904926

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	14145:-	12:500:-	0,883704
2	912:-	1600:-	1,754386
3	184:-	1850:-	10,054348
4	1365:-	2050:-	1,501832
5	1075:-	1700:-	1,581395

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1-2	15057:-	13100:-	0,870027
1-3	15241:-	13950:-	0,915294
1-4	16606:-	15150:-	0,912321
1-3+5	16316:-	14800:-	0,907085
3-5	2624:-	3900:-	1,486280
3-4	1549:-	3050:-	1,969012
3+5	1259:-	2700:-	2,144559

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 - 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15057:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 13.100:- kronor Dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,870027.

Avdelningarna 3 - 5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2624:- kronor påföres kostnaderna för dikning inom eget område eller 2900:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 1,105183.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt

tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, frid från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på tät-het och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbe-stämmelser för lantbrukarör av betong. Hören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare bort-taga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende före-tagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de sär-skilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som vill-kor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bin-dande.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åliggers:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Pärups dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 26:52 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid be-

svären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Pärup den 9 mars 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
ÖSTRA SALLERUPS SOCKEN.						
Sallerup 8[1], 1/4 mtl.						
Ivar Olsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 1 - 6		3827:-	3329:59	3329:59	20,810	
Pärup 2[56], 34/5760 mtl.						
~~Jöns~~ Anna Jönssons ~~stenhus~~						
avd. 1-2, ägofig. 9-12		760:-	661:22	661:22	4,133	
Pärup 2[57], 39/720 mtl.						
Nils S. Olsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 14-17		1217:-	1058:82	1058:82	6,618	
Pärup 2[30], 1/128 mtl.						
Håkan Heribertsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 20-25		1496:-	1301:56	1301:56	8,134	
Pärup 2[31], 1/128 mtl.						
Valfrid Karlsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 28-32		1466:-	1275:46	1275:46	7,972	
283 1/64 mtl.						
Pärup ~~2[49]~~, 5/256 mtl.						
Albert Andersson	S					
avd. 1-2, ägofig. 36-40		704:-	612:50	612:50	3,828	
285 13/256 mtl						
Pärup 2[11], 13/24 del av 3/32 mtl						
Hugo Jönsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 43-47 och 70-74		1248:-	1085:80	1085:80	6,786	
288 17/2048 mtl.						
Pärup av 2[16], 17/128 del av 1/16 mtl.						
Hugo Jönsson	S					
avd. 1-2, ägofig. 50		24:-	20:88	20:88	0,130	
Överföres		10742:-	9345:83	9345:83	58,411	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		10742:-	9345:83	9345:83	58,411	
Pärup av ~~2~~ 16 (2 39), 3069/71680 mtl.						
Oskar Svensson avd. 1-2, ägofig. 51-63 och 68-69	S	4315:-	3754:17	3754:17	23,464	
Pärup av ~~2~~ 16 (2 90), 228/71680 mtl.						
Carl Elof Thyzell avd. 3-5, ägofig. 75-79, 85-89	S	1085:-	1199:12	1199:12	7,494	
Pärup 2 8, 11/192 mtl.						
Lennart Nilsson avd. 3-5, ägofig. 80-84	S	1164:-	1286:43	1286:43	8,040	
Pärup av 1 6, 25/7168 mtl.						
Stig Thyzell avd. 3-5, ägofig. 91	S	25:-	27:63	27:63	0,173	
Pärup 1 24, 1/256 mtl.						
Stig Thyzell avd. 3-5, ägofig. 92-93	S	350:-	386:82	386:82	2,418	
Summa		17681:-	16000:-	16000:-	100,000	

Pärup den 9 mars 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Adolf Ström Hans Andersson