






LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Herrestads dikningsföretag år 1951
I St. Herrestads SOCKEN-NÄR AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1951 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ANTAL. 001 Erik Alster (NAMN)
ORIGINAL
KOPIA M 5-0985 Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3678-1




LANTBRUKSSTYRELSEN
C. JULI 1953
DIARIENr
SAK Nr

Förslag till
Herrnests diktningföretag år 1951
i St. Herrnests socken (en) av Nalmsåhus län
upprättat år (en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopier
M 5-0985
Antal ritn. st. 5
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3678-2
Förslagsman: Erik Alsterin
Titel: Lantbruksingenjör



Längdskala 1:4000.

Höjdskala 1:100.



LANTBRUKSSTYRELSEN
JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Herrestods dikningsföretag år 1951

i St. Herrestods socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1951 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

M

Nr 004

5-0985

Erik Alster

Lantbruksingenjör


Antal ritn. st.

5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr

3678-4





Agobromellan 8+96-9+3

Förslag till ommurning av rörtlopp vid 60.
Skala 1:50
Sektion A-A.



Förslag till ommurning av intag vid 10+63.
Skala 1:50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Herrstedts dikningsföretag år 1951
5+ Herrstedts socken (map) av Malmöhus län
upprättat år (en) 1951 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 5-0985
Antal ritn. st. 5
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr
3678-5
Statens Reproduktionsanstalt 1947

5678-5

M

5*0985

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 DEC. 1951

DIARIÉ NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

HERRESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i St. Herrestads socken

av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning


år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 18/6 1953

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den 2/10 1953

Arbetets utförande godkänt

den /

19

utan
med

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å de ö. d. ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar

till

HERRESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i St. Herrestads socken

av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 12
Bilagor 1 - 8		"	13 - 25
Värderingslängd	Bil.A	"	26 - 38
Kostnadsförslag	" B	"	39 - 45
Ersättningslängd	" Ba	"	46
Arbetsbeskrivning	" C	"	47 - 53
Utlåtande	" D	"	54 - 68
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	69 - 70

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1 : 50000



1
Protokoll, fört vid
sammanträden för syn-
förrättning enligt vatten-
lagen angående förläggning
av mark till Herrestad
nr 29 m. fl. fastigheter
i St. Herrestads socken
av Malmöhus län.

År 1951 den 27 februari inställdes
sig underbetenas, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Gunnar Nilsson
och Herman Sundervall i kommunal-
rummet i St. Herrestad, för att jäm-
likt av länsstyrelsen utfärdat för-
ordnande (bil 1) handlägga synförrätt-
ning enligt vattenlagen för förläggning
av mark till Herrestad nr 29 m. fl.
fastigheter i St. Herrestads socken. Kung-
gärelse angående förrättningens före-
tagande denna dag hade av för rätt-
ningsmannen den 6 februari 1951 över-
sändt till pastorsämbetet i St. Herrestads
församling och hade denna kungärelse
enligt å densamma tecknat bevis anslagits
för vederbörande församling måndagen
11 februari 1951. ^{bil 2} Kungärelsen hade där-
jämte varit införd i Skånska Dag-
bladet den 6 februari 1951. Till kände

Sakägare hade förrättningsmännen
den 7 februari 1951 överlämnat underrettelser
om förrättningen. Över använda kunn-
görelser, kallelser och underrettelser
hade en särskild förteckning uppo-
rättats (bil 3).

Fördoms nymänningar hade följande tillstådes-
kommit:

Sökandena till förrättningen:

Wictor Mårtenssons storbhus, äg. 26/64 mth.
Herrstad 14², 4/64 mth. Herrstad
14³, 1/64 mth. Herrstad 14⁴ och
1/64 mth. Herrstad 14⁵, genom
Anten Anderson enl. fullmakt bil 4

Stora Herrstads m. fl. församlingens
pastorat, äg. 3/4 mth. Herrstad 28'
och 1/2 mth. Herrstad 29', genom
lantbr Nils Edv. Vikström enl. fullm. bil 5

Öriga sakägare och ombud:

Lantbrukare Yngve Strand arr. 1/2 mth.
Herrstad 29'.

" Karl Anderson, äg. 389/8192 mth.
Herrstad 68⁵⁵ (söf. den 10/3
1943 nr 124).

Landbrukare Antan Andersson arr. Thrustad 14², 14³, 14⁴ och 14⁵

" Edwin Mårtensson arr. del av Thrustad 23¹.

" Gösta Andersson arr. 3/4 mth. Thrustad 28¹.

" Arvid Svensson arr. 29/2048 mth. Thrustad 68²⁹.

" Anders Svensson äg. 1/16 mth. Thrustad 14⁶.

" Ael Olsson äg. 5/1024 mth av Thrustad 66¹⁰.

Anna Maria Svenssons sterbhus, äg. 439/2048 mth Thrustad 68²³ (lqf. den 16/2 1949 nr 98). genom lantbr. Olof Svensson

~~Skotkägar Gustav Nilsson äg. 29/2048 mth. Thrustad 68²⁹ (lqf. den 29/4 1949 nr 290).~~

~~Häls Lammens stobhus, äg. 806/8192~~
~~mtt. Thurestad 68⁶², genom~~

Yttads stad, äg. afs. Thurestad 14⁷, 14⁸
 14⁹ och 14¹⁰, genom ing.
 O. Blomberg enl. fullmakt bil. 6.

Dikningsföretaget Thurestad nr 66 av
 år 1938 genom trädgårdsmästare
 Axel Pernon

Torläggningsföretaget St. Thurestad,
 Öja och St. Köpings av år 1923,
 genom lantbr. Karl Olsson

~~Öja — fotbolls-förening, arr.~~
~~det av Thurestad 23¹, genom~~

Stiftsnämnden i Lund genom lantbr.
 Nils Nilsson

St. Thurestads församling genom
 lantbrukare Edvard Jönsson enl.
 fullmakt bil. 7.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bil 1.

§ 2.

För enad synemännens hade ingen att anmäla. Synemännen vände sig ej heller på i jämförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt förskriven ed samt att de innehaft uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Stora hinder mot förrättningsmannens handläggande eller det nu planerade företaget utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannens framlade plan-karta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profibräkningar över de avlopps, vilkas

6
uppteckande påyrkats i samband med
verksamhet för fränderskningar.

§ 5.

Olof Svensson och Karl Andersson förenade
sig med rektorerna och yrkade att förval-
tningen skulle utsträcka sig till jernväg
omfattas deras områden. Afgiften vidordades
av egendomsägarna sedan den av den gräns
längs väg 8.

§ 6.

Ingenjör O. Blomberg, representant
för Ytads stad som ägare till fastigheten
Herrestad 147 åtog sig å stadens vägnar att
renna indagen vid sektion 10+63 från Skräps
och mör.

§ 7.

Meddelades, att egendomsägarna skulle för-
bryas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Öppnades och gyllnades lagens pro-
tokoll samt meddelades, att nytt sam-
mantrande skulle hållas onsdagen den
18 april 1951 kl. 10 på samma plats.

Tenenad den 27 febr. 1953

Erik Alström
Landshövdingen

Gunnar Nilsson H. Sundewall
gode män

År 1951 den 18 april inställdes sig under-
tecknad, förrättningsman, jämte skiftesgode-
männen Gunnar Nilsson och H. Sundewall
för att åter handlägga synförrättningen.

Förutseu synemännens hade följande
tillstånds kommit:

Wictor Mårtenssons storkhus genom Anton
Andersson och John Mårtensson

St. Herrestads m. fl. församlingars pasto-
rat genom Nils Eds. Nilsson

Kantbr. Yngve Strand

" ~~Karl Andersson~~

" Anton Andersson

" Edvin Mårtensson

" Gösta Andersson

Handbr. Arvid Göransson
 Anna Maria Svenssons storbhus genom
 Olof Svensson
~~Lönstägare Gustav Nilsson~~
~~Nils Larssons storbhus genom~~

~~Ytads stad genom~~
 Stifts nämnden i Lund genom Nils Nilsson

St. Herrrestads församling genom Edvard
 Jönsson

29.

Förordningsmannen redogjorde för av
 honom upprättat förslag till företags ut-
 förande samt framlade till sakägarnas
 granskning de till företaget hörande hand-
 lingarna och ritningarna. Förslagshandling-
 arna bilades protokollet

värderingslängden såsom bilaga A.
 kostnadsförslaget såsom bilaga B
 ersättningslängden såsom bilaga Ba samt
 arbetsbeskrivningen såsom bilaga C.

§ 10.

Förordningsmannen redegjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag till sina kostnader för företags utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Gyroé Hunt

att, till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utskittera det statsbidrag som kan komma att beviljas till företaget;

att företrädare delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från statens avdikningsanslag.

312.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handläggning uppgått till 196:- kronor, vilka förstörts av St. Herrestads m. fl. församlingars pastorat med 158.25 kronor, av fru Martinsson med 17.75 kronor och av Yngve Strand med 20:- kronor.

Amons kostnaderna för uppförningskommittén hade förstörts av St. Herrestads m. fl. församlingars pastorat med 35.25 kronor.

Gått människors räkningar ^{uppgingo} ~~beräknades~~
 bel 32 + 29 = 61 kr.

313.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

St. Herrestads m. fl. församlingars pastorat,	Herrestad 28'	35 har
- " -	" 29'	25 "
St. Herrestads församling,	" 23'	7 "
Wictor Martinssons storbhus		37 "
Karl Anderssons		12 "
Anna Maria Simonssons storbhus		13 "
Gustav Nilssons		1 "

314

Boqvors nyremännens uttalande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med uttalandet missnöjde ägde de samma skändra genom bevärs till Söderbygdens rättshandstol.

315.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här till landbrukare Yngve Thrand, tillika ordförande och verkställande ledamot samt landbrukarna Anton Andersson och Gösta Andersson. Till styrelsesuppleant valdes Edvin Mårtensson.

Till revisorer utsågos herrar Edward Jönsson och Edgar Nilsson.

316.

Förriktningsmännen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändes till lantbr. Yngve Thrand för att av honom hållas tillgängliga för invar, som önskar granska dem eller sega avskrifter.

§ 17.

Uppdrags åt styrelsen att i samsamhet fö-
 laret i samt det vunnit laga samt att upp-
 läsa erforderliga medel för föreningens utförande.

§ 18.

Upplästes och godkändes dagens protokoll
 samt förklarades förutskriftarna avslutad och
 upplästes sammankädet.

Konstads den 18 april 1951

Erik Alström

Ordföranden

H. Sundwall

Eugen Nilsson


Ek.D. nr 29/728-1496.


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra ordinarie lantbruksingenjören Erik Alström
i Malmö - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målde förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.


Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i St.
Herrestads socken, som av Torrläggningsnämnden tilldelats ar-
betsnamnet Herrestad nr 29 m.fl.

Malmö den 24 maj 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Kjartan Nilsson

[Signature]



Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till ett halvt mantal Herrestad nr 29, ett åttondels mantal Herrestad nr 23 och nio sextondels mantal Herrestad nr 14 i Stora Herrestads socken av Malmöhus län. Vilka fastigheter i övrigt, som torde komma att beröras av förrättningen, kan endast uppgivas vid närmare undersökningar.

Stora Herrestad den 18 maj 1946.

För Stora Herrestads, Borrie
och Öja församlingar:

Aug. Ahlner
/ Aug. Ahlner/
Pastoratskyrkorådets ordf.

Victor Mårtensson
/Victor Mårtensson/

Från

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

För komplettering av ingivna anbud på upphandling av
privatvatten och för förvärfvning av marken till $\frac{1}{2}$ mör
berrestad 29 m. g. i Hovs Berrestad vilken meddelas, att
aggre till $\frac{1}{2}$ mör berrestad 29 är Hovs Berrestads pastorat.

• $\frac{1}{8}$ " Berrestad 23 är Hovs Berrestad för samfundet

• $\frac{9}{16}$ " Berrestad 14 är Wictor Mårtensson.

alla med adress Hovs Berrestad
Hovs Berrestad d 6 juni 1946

August Skerfve,
berestads ordf.

Översändes till extra ordinarie lantbruksingenjören Erik Alström
under åberopande av länsstyrelsens förordnande den 3 juni 1946.

Malmö i landskansliet den 8 juni 1946.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Herrestad nr 29 m. fl. fastigheter i Stora Herrestads socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i St. Herrestad, tisdagen den 27 februari 1951 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Herrestad n:ris 14, 23, 28, 29, 66 och 68 samt "torrlägningsföretaget St. Herrestad, Öja och St. Köpinge av år 1923 och dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938.

Malmö den 6 februari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström
Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för St. Herrestads församling söndagen den 11 februari 1951 betygar:


M. Davidsson
Kyrkohärde

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till för-
rättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad nr 29 m. fl.
hemman i St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändnings- dag.
Pastorsämbetet i St. Herrestads församling,	St. Herrestad	Den 6/2 1951
Skiftesgodem. Gunnar Nilsson, Borrie nr 2,	Ystad	" "
Skiftesgodem. Herman Sundewall, Högestads Nygård,	St. Herrestad	14/2 "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	7/2 "
Lantbr. Yngve Strand, Mensalen,	St. Herrestad	" "
" Karl Andersson, Herrestad nr 43,	"	" "
" Viktor Mårtenssons sterb- hus, c/o Hanna Mårtensson, Bellevuevägen 11 A,	Ystad	" "
Anna Maria Svenssons sterbhus, Öja nr 16,	"	" "
Lantbr. Anton Andersson, Slättäng,	St. Herrestad	" "
" Edvin Mårtensson, Herre- stad nr 68,	"	" "
" Gösta Andersson, Herrestad nr 28,	"	" "
" Arvid Göransson, Herrestad nr 68,	"	" "

Adressat.	Adress.	Avsändnings- dag.
Kioskägare Gustav Nilsson, Bleke-		
gatan 14,	Ystad	7/2 1951
Nils Larssons sterbhus,	St. Herrestad	" "
Lantbr. Anders Svensson, Herrestad		
nr 14,	"	" "
" Axel Olsson, Herrestad nr 66,	"	" "
Tekniska Verken, Regementsgatan 31,	Ystad	" "
Ordföranden i styrelsen för diknings-		
företaget Herrestad nr 66 av		
år 1938,		
trädgårdsmästare Axel Persson,		
Herrestad nr 66,	St. Herrestad	" "
Ordföranden i styrelsen för torrlägg-		
ningsföretaget St. Herrestad,		
Öja och St. Köpinge av år 1923,		
lantbr. Carl Olsson, Herrestad		
nr 17,	"	" "
Ordföranden i styrelsen för Öja -		
St. Herrestads idrottsförening,		
smedmäst. Gösta Andersson, Öja		
nr 1,	Ystad	" "

Malmö den 12 februari 1951.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag, Lantbr.
Anton Andersson Sk. Herrestad, att bevaka
min rätt och föra min talan vid syn-
förrättningen angående förläggningen av
marker tillhörande Sk. Herrestad nr. 142 m. fl.
fastigheter i Sk. Herrestads socken av Malmö-
hus län.

Ystad den 26/2 1951

Hanna Mårtensson

Stapelberg

Berittnas.

Agnetta Persson.

Utdrag av protokoll, hållet vid pastorats-
stämma med St.Herrestads, Borrie och Öja
församlingar den 29 december 1950.

§ 3.

Att representera pastoratet vid förrättningar av eckl. boställs-
nämnden och vid andra syneförrättningar å prästgård och boställen
under år 1951 utsågs herr Edgar Nilsson, Karlsfält nr 40.

Till ersättare för honom utsågs herr Nils Edv. Nilsson, Karlsfält
nr 40.

In fidem.

Eric Ranér

stämmans ordf.

Rätt utdraget, betygar


M. Davidsson

stämmans ordf.



Staden Ystad

Fullmakt

för ingenjören O. Blomberg att föra styrelsens för tekniska verken i Ystad talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Herrestad 29 m.fl. fastigheter i Stora Herrestads socken den 27 dennes, och godkänner styrelsen ombudets lagliga åtgärder.

Ystad den 24 februari 1951.

Å styrelsens för tekniska verken vägnar:

Oscar Nilsson

ordf.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

R. H. Nilsson

Mauritz Olsson


Utdrag av protokoll, hållet vid årets
1.ord. kyrkostämma med Stora Herrestads
församling den 26 februari 1951.

§ 4.

Till att företräda församlingen vid besiktningar och syneförrättningar berörande församlingens fastigheter utsågs för år 1951 kyrkovärden Edgar Nilsson, Karlsfält 40, Stora Herrestad.

Till suppleant för honom utsågs lantbrukaren Edvard Jönsson, Herrestad 66, Stora Herrestad.

Rätt utdraget, betygar


M Davidsson

kyrkostämmans ordf.

Förening.

Underledamod för hänne förenar sig
med sådana till förvaltning som under
konferensering av mark till Hensstad om 29-10.
i Hens Hensstads socken av Hensstads till
och geve ett förvaltningens utsträckas till
jämväl omfatta våra marken.

Hensstad den 28 Febr. 1951

Olof Gunnarson Carl Andersson

Viktorias:

Enk. Alström

Quinn Jern

H. Sundwall

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>St. Herrestads socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Herrestad 68²³, 439/2048 mtl.</u>							
<u>Anna Maria Svenssons sterbhus.</u>							
Betesvall	1	0,24		2600	3000	400	96
"	2	0,89		1100	"	1900	1691
"	3	0,16		1000	"	2000	320
"	4	0,35		1900	"	1100	385
"	5	0,31		2600	"	400	124
Åker, mylla på lerbl. sand	6	0,07		3500	4000	500	35
" " " " "	7	0,05		2500	"	1500	75
" " " " "	8	0,07		1500	"	2500	175
Summa		2,14					2901
<u>Herrestad 68⁵⁵, 389/8192 mtl.</u>							
<u>Karl Andersson</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	9	0,16		2600	3000	400	64
" " " " "	10	0,61		1900	"	1100	671
" " " " "	11	0,12		"	"	"	132
Betesvall	12	0,16		2600	"	400	64
Överföres		1,05					931

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,05					931
Betesvall	13	0,23		1900	3000	1100	253
"	14	0,21		1100	"	1900	399
"	15	0,52		1000	"	2000	1040
"	16	0,15		1100	"	1900	285
Odlingsmark	17		0,16	900	2400	1500	240
"	18		0,04	"	"	"	60
Summa		2,16	0,20				3208
<u>Herrestad 68²⁹, 29/2048 mtl.</u>							
<u>Gustav Nilsson</u>							
Betesvall	19	0,43		1200	3000	1800	774
Summa		0,43					774
<u>Sammandrag för avdelning 1.</u>							
Herrestad 68 ²³ , 439/2048 mtl.							
Anna Maria Svenssons sterbhus	1-8	2,14					2901
Herrestad 68 ⁵⁵ , 389/8192 mtl.							
Karl Andersson	9-18	2,16	0,20				3208
Herrestad 68 ²⁹ , 29/2048 mtl.							
Gustav Nilsson	19	0,43					774
Summa		4,73	0,20				6883

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Herrestad 14⁵, 1/64 mtl.</u>							
<u>Victor Mårtenssons sterbhus</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	20	0,05		3500	4000	500	25
" " " " "	21	0,16		2500	"	1500	240
Odlingsmark	22		0,05	2200	3500	1300	65
Summa		0,21	0,05				330
<u>Herrestad 14⁴, 1/64 mtl.</u>							
<u>Victor Mårtenssons sterbhus</u>							
Odlingsmark	23		0,14	2200	3500	1300	182
Åker, mylla på lerbl. sand	24	0,12		2500	4000	1500	180
" " " " "	25	0,03		3500	"	500	15
Summa		0,15	0,14				377
<u>Herrestad 14³, 4/64 mtl.</u>							
<u>Victor Mårtenssons sterbhus</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	26	0,02		2500	4000	1500	30
" " " " "	27	0,36		3500	"	500	180
Odlingsmark	28		0,27	3100	3500	400	108
"	29		0,37	2200	"	1300	481
Summa		0,38	0,64				799

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Herrestad 14². 26/64 mtl.</u>							
<u>Victor Mårtenssons sterbhus.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker, mylla på lerbl. sand	31	0,31		3500	4000	500	155
" " " " "	32	0,83		1500	"	2500	2075
" " " " "	33	0,50		2500	"	1500	750
" " " " "	34	1,26		1500	"	2500	3150
" " " " "	35	1,32		"	"	"	3300
" " " " "	36	0,15		2500	"	1500	225
" " " " "	37	0,09		"	"	"	135
" " " " "	38	0,08		3500	"	500	40
" " " " "	39	0,62		"	"	"	310
" " " " "	40	0,70		2500	"	1500	1050
" " " " "	41	0,30		1500	"	2500	750
" " " " "	42	0,13		"	"	"	325
Odlingemark	43		0,10	1300	3500	2200	220
"	44		0,24	"	"	"	528
"	45		0,14	2200	"	1300	182
Äker, mylla på lerbl. sand	46	0,47		3500	4000	500	235
Överföres		6,76	0,48				13430

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar.	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Herrestad 23¹, 1/8 mtl. Klocka-</u>							
<u>reboställe, St. Herrestads för-</u>							
<u>samling, arr. Öja fotbollsföre-</u>							
<u>ning.</u>							
Idrottsplats	50	1,03		3500	4000	500	515
"	51	0,50		2500	"	1500	750
"	52	0,19		"	"	"	285
"	53	0,10		3500	"	500	50
Summa		1,82					1600
<u>Herrestad 23¹, 1/8 mtl. Klocka-</u>							
<u>reboställe, St. Herrestads för-</u>							
<u>samling, arr. Edvin Mårtensson</u>							
<u>A. Alströmsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	54	0,05		3500	4000	500	25
" " " "	55	0,50		2500	"	1500	750
" " " "	56	0,12		3500	"	500	60
" " " "	57	1,20		2500	"	1500	1800
" " " "	58	0,66		3500	"	500	330
Överföres		2,53					2965

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,53					2965
Åker, mylla på lerbl. sand	59	0,21		1500	4000	2500	525
" " " " "	60	0,60		"	"	"	1500
" " " " "	61	0,55		2500	"	1500	825
" " " " "	62	0,45		3500	"	500	225
A-Summa		4,34					6040
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerma	54-63	4,85				200	970
B-Summa		4,85					970
Totalsumma kronor							7010
<u>Herrestad 29¹, 1/2 mtl. Kyrko-</u>							
<u>herdens mensalhemman, Stora Her-</u>							
<u>restads m.fl. församlingars pas-</u>							
<u>torat, arr. Yngve Strand.</u>							
<u>A. Alestringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	64	0,12		1500	4000	2500	300
" " " " "	65	0,41		"	"	"	1025
" " " " "	66	0,37		"	"	"	925
" " " " "	67	0,22		2500	"	1500	330
Överföres		1,12					2580

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,12					2580
Åker, mylla på lerbl. sand	68	0,79		3500	4000	500	395
" " " " "	69	0,05		2500	"	1500	75
" " " " "	70	0,21		3500	"	500	105
" " " " "	71	0,25		"	"	"	125
" " " " "	72	0,14		2500	"	1500	210
" " " " "	73	0,07		2000	"	2000	140
A-Summa		2,63					3630
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	64-73	2,63				200	526
B-Summa		2,63					526
<u>Totalsumma kronor</u>							4156
<u>Sammandrag för avdelning 3.</u>							
Herrestad 23 ¹ , 1/8 mtl. Klockar- boställe, St. Herrestads för- samling, arr. Öja fotbollsöre- ning.	50-53	1,82					1600
Herrestad 23 ¹ , 1/8 mtl. Klockar- boställe. St. Herrestads för-							
Överföres		1,82					1600

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	74-76	0,81				200	162
B-Summa		0,81					162
<u>Totalsumma kronor</u>							2027
<u>Herrestad 28¹, 3/4 mtl. Kyrko-</u>							
<u>herdeboställe, St. Herrestads</u>							
<u>m.fl. församlingars pastorat,</u>							
<u>arr. Gösta Andersson</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	77	0,67		1500	4000	2500	1675
" " " " "	78	0,73		2500	"	1500	1095
" " " " "	79	1,39		3500	"	500	695
" " " " "	80	0,60		"	"	"	300
<u>Summa</u>		3,39					3765
<u>Sammandrag för avdelning 4.</u>							
Herrestad 29 ¹ , 1/2 mtl. Kyrko-							
herdens mensalhemman, St. Her-							
restads m.fl. församlingars pas-							
torat, arr. Yngve Strand.	74-76	0,81					2027
Herrestad 28 ¹ , 3/4 mtl. Kyrko-							
<u>Överföres</u>		0,81					2027

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,81					2027
herdeboställe, St. Herrestads							
m.fl. församlingars pastorat,							
arr. Gösta Andersson	77-80	3,39					3765
<u>Summa</u>		4,20					5792
		<u>Summa</u>	<u>stringsbåtnad</u>				5630
		<u>Summa</u>	<u>brukningsbåtnad</u>				162
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Herrestad 29¹, 1/2 mtl. Kyrko-</u>							
<u>herdens mensalhemman, St. Her-</u>							
<u>restads m.fl. församlingars</u>							
<u>pastorat, arr. Yngve Strand</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	81	0,22		3500	4000	500	110
" " " " "	82	0,35		3000	"	1000	350
" " " " "	83	0,50		"	"	"	500
" " " " "	84	0,60		3500	"	500	300
" " " " "	85	1,05		2500	"	1500	1575
" " " " "	86	0,80		"	"	"	1200
" " " " "	87	0,66		3500	"	500	330
Överföres		4,18					4365

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,18					4365
Åker, mylla på lerbl.sand	88	0,48		3500	4000	500	240
" " " " "	89	0,36		2500	"	1500	540
" " " " "	90	0,59		1500	"	2500	1475
" " " " "	91	0,37		"	"	"	925
" " " " "	92	0,16		1200	"	2800	448
<u>Summa</u>		<u>6,14</u> <u>1,99</u>					<u>3305</u>
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Herrestad 28¹, 3/4 mtl. Kyrko-</u>							
<u>herdeboställe, St. Herrestads</u>							
<u>m.fl. församlingars pastorat,</u>							
<u>arr. Gösta Andersson</u>							
Åker, mylla på lerbl.sand	93	0,94		1500	4000	2500	2350
" " " " "	94	0,43		2500	"	1500	645
" " " " "	95	0,62		3500	"	500	310
<u>Summa</u>		<u>1,99</u>					<u>3305</u>
<u>Sammanställning för hela före-</u>							
<u>taget.</u>							
Avdelning 1	1-19	4,73 ^V	0,20 ^U				6883
Överföres		4,73	0,20				6883

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,73	0,20				6883
Avdelning 2	20-49	8,39 ✓	1,31 ✓				22009
" 3	50-73	8,79 ✓					12766
" 4	74-80	4,20 ✓					5792
" 5	81-92	6,14 ✓					7993
" 6	93-95	1,99 ✓					3305
<u>Summa</u>		34,24	1,51				58748
St. Herrestad den 18 april 1951. <i>Erik Alström</i> (Erik Alström) Lantbruksingenjör. <i>L. J.</i> <i>H. Lindwall</i> <i>Summa</i> <i>Värde</i>							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
0-1+50	150	Schaktning av torvjord och sand med något sten m ³	270	2:-	540:-	
1+50-3	150	Schaktning av torvjord, sand och grus med något sten m ³	290	2:-	580:-	
3-4+20=60	120	Schaktning av torvjord, sand och grus med något sten m ³	290	2:-	580:-	
60-60+29= =4+56	29	Betongrör 32" m	29	28:-	812:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	29	15:-	435:-	2947:-
<u>Tills.</u>	<u>449 meter.</u>					
<u>Ersättning</u> för bortgrävd mark, genom dikets vidgning, enligt särskild längd, bilaga Ba						169:-
Ersättning för intrång genom jordupplag fördelas efter företagets utförande m ³						509:-
<u>Borttagning</u> av träd, stubbar och buskar med rötter						350:-
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 60 st						150:-
<u>Brunn</u> med 48" inre diameter, kopplingar Överföres						500:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			500:-	
m.m. vid 60+29		st	1		220:-	720:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-						
lägges o:a 20 %						724:-
					Summa	4900:-
<u>Dikessträcken B - C.</u>						
4+56-5+38	82	Betongrör 28" m	82	22:-	1804:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	82	5:-	410:-	
5+38-6	62	Betongrör 28" m	62	22:-	1364:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	62	5:-	310:-	
6-7+55	155	Betongrör 28" m	155	22:-	3410:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	155	7:-	1085:-	
7+55-8+50	95	Betongrör 24" m	95	16:-	1520:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	95	6:-	570:-	
8+50-10+63	213	Betongrör 24" m	213	16:-	3408:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	213	5,50	1171,50	15052,50
607		Överföres				15052,50

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	607	Överfört				15052,50
<u>Tills.</u>	<u>607</u>	<u>meter.</u>				
<u>Borttagning</u> av ägobroar vid 4+40-4+48 och						
8+96-9+3		st	2	25:-	50:-	
<u>Bottenförstärkning</u> av 2" x 6" plank mellan						
7+55-8+75		m	120	4:-	480:-	530:-
<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, kopplingar						
m.m. vid 5+38 och 7+55		st	2	150:-	300:-	
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopplingar						
m.m. vid 8+50, 10+6		st	2	120:-	240:-	
<u>Ommurning</u> av intag, enligt ritning vid						
10+63		st	1	350:-	350:-	890:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges c:a 20 %						3127,50
					Summa	19600:-
		<u>Dikessträcken B - Ba - Bb - Bc.</u>				
15-16+32	132	Betongrör 18" m	132	9,50	1254:-	
		Schaktning, stämpling, rör-				
		läggning och återfyllning m	132	7:-	924:-	
16+32-16+37=						
= 70	5	Betongrör 18 " m	5	9,50	47,50	
	137	Överföres			2225,50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	137	Överfört			2225,00	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
70-72+81	281	Betongrör 18" m	281	9,50	2669,50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	281	8,50	2388,50	
72+81-74+22	141	Betongrör 18" m	141	9,50	1339,50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	141	3,50	493,50	
74+22-75+16	94	Betongrör 12 " m	94	5,75	540,50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	94	5:-	470:-	10202:-
<u>Tills. 653 meter.</u>						
<u>Brunnar</u> med 32 " inre diameter, kopplingar, m.m. vid 16+37, 72+81 och 74+22		st	3	100:-	300:-	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 75+16		st	1	75:-	75:-	375:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m.</u>						
tillägges c:a 20 %						2123:-
					<u>Summa</u>	<u>12700:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan Bc-Bd.</u>						
25+17-27+50	233	Betongrör 8" m	233	3,50	815,50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	233	3,75	873,75	
27+50-28+1	51	Betongrör 10" m	51	4,50	229,50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	51	4:-	204:-	
28+1-28+5	4	Betongrör 10" m	4	4,50	18:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	4	8:-	32:-	
28+5-30+12	207	Betongrör 10" m	207	4,50	931,50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	207	4,25	879,75	3984:-
<u>Tills.</u>	<u>495</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 25+97, 27+50, 28+5, 29+43 och 30+12		st	5	75:-	375:-	375:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-</u>						
<u>lägges c:a 20 %</u>						
						841:-
					<u>Summa</u>	<u>5200:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan Bb-Be.</u>						
80-81+13	113	Betongrör 10" m	113	4,50	508,50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	113	3,75	423,75	
81+13-81+21	8	Betongrör 10" m	8	4,50	36:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	8	10:-	80:-	1048,25
<u>Tills.</u>	121	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 24 " inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 81+13 och 81+21		st	2	75:-	150:-	150:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges o:a 20 %						251,75
					<u>Summa</u>	<u>1450:-</u>
<u>Dikessträckan Bd-Bf.</u>						
90-90+77	77	Betongrör 6" m	77	2,40	184,80	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	77	3:-	231:-	
90+77-90+83	6	Betongrör 6" m	6	2:40	14,40	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	6	6:-	36:-	466,20
<u>Tills.</u>	83	<u>meter.</u>				466,20
		Överföres				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				466,20
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 90+83		st	1	75:-	75:-	75:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges c:a 20 %						108,80
					<u>Summa</u>	<u>650:-</u>
<u>Sammanställning.</u>						
	449	Dikessträcken A-B				4900:-
	607	" B-C				19600:-
	653	" B-Ba-Bb-Bc				12700:-
	495	" Bc-Bd				5200:-
	121	" Bb-Be				1450:-
	83	" Bd-Bf				650:-
<u>Tills.</u>	<u>2408</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa</u>	<u>44500:-</u>
Stora Herrestad den 18 april 1951.						
 (Erik Alström)						
Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>St. Herrestads socken</u>							
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
Herrestad 68 ²³ , 439/2048 mtl.							
Anna Maria Svenssons sterbhus.	170	30	51				
D:o	25	40	10				61
Herrestad 68 ⁶⁷ , 806/8192 mtl.							
Nils Larssons sterbhus.	120	20	24				24
Herrestad 68 ⁵⁵ , 389/8192 mtl.							
Karl Anderfsson	220	30	66				
D:o	75	24	18				84
						<u>Summa</u>	<u>169</u>
St. Herrestad den 18 april 1951.							
<i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.							
<i>H. Sundewall Gunnar Viersen</i>							

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningen vid 60 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det

nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kila-
de stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cement-
bruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimen-
sion än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på
underlag av skärv.

- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall
upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av veder-
börande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe
förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av ve-
derbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt stäl-
le förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart hölj-
as till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgra-
ven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro till-
räckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upp- lag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller

arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24 " skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel.
- 20/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, in-

- nan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställets, eller ock skall botten sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa

täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp.= +6,83 m. Vertikal järndubb i betongplint invid och N om gränsen mellan Herrestad 68²³ och 68⁵⁵ belägen vid foten av den c:a 2 m höga slänten och c:a 2 m Ö om diket vid sektion 0+67.

Fixp.= +8,47 m. Vertikal järndubb i betongplint i gränsen mellan Herrestad 68⁵⁵ och 14² c:a 11 m Ö om sektion 4+56.

Fixp.= +13,97 m. Horisontal järndubb i den Ö. gavelns grundmur till ekonomibyggnaden å Herrestad 14⁶ omkring 0,2 m från NÖ hörnet 0,4 m från murens överkant och 0,05 m över markhöjd.

Fixp.= + 10,38 m. Vertikal järndubb i betongplint i gränsen mellan Klockarjorden och det s.k. Mensalhemmanet c:a 170 m V om sektion 74+22 och c:a 3 m Ö om N kortsidan av den ny-anlagda idrottsplatsen.

Fixp.= + 9,99 m. Vertikal järndubb i betongplint i V. kan-

ten på väg mellan Herrestads Nygård och St. Herrestads by
c:a 300 m SSO om byggnaderna å Mensalenhemmanet och c:a 65 m
N om sektion 81+13.

Fixp. = + 16,95 m. Horisontal järndubb i grundsten i den Ö.
flygelbyggnaden till ekonomibyggnaden å Mensalenhemmanet i
Ö. sidan i den SÖ hörnstenen c:a 0,14 m från S hörnet och 0,2
m från murens överkant och 0,12 m över markhöjd.

St. Herrestad den 18 april 1951.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

coll. L. 1.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Herrestad nr 29 m.fl. fastigheter
i St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1 Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 juni 1946 förordnades
undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av marker till Herrestad nr 29
m.fl. hemman i St. Herrestads socken av Malmöhus län. Laga hinder
har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda
dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av syne-
männen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser
"dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser
i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget
berör marker tillhörande Herrestad nr 14, 23, 28, 29 och 68 i St.
Herrestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Nybroåns nederbördsområde
nr 89 ligger c:a 1 km S om St. Herrestads kyrka och c:a 5 km NO
om Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget ut-
märkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är

fråga, avvattnas nu dels genom öppna felddiken, och dels genom täckta ledningar vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup, och dimensioner varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C, B - Ba - Bb - Bc - Bd, Bb - Be och Bd - Bf till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den omurnning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvärande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels ge-

nom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas

av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättning skall utgå för bortgrävd mark genom dikets vidgning enligt särskild längd Bil. Ba.

Ersättning skall utgå för jordupplag vid det öppna dikets grävning med 0,40 kr per m^3 för sammanlagt 850 m^3 . Ersättningen skall utgå till den fastighet som får jorden på sin mark. Fördelningen mellan olika fastigheter skall ske efter företagets utförande av lantbruksingenjör.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 44.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat marker-

na dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.883;- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.900;- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 20 - 49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22.009;- kronor skall kunna torrläggas,

måste dikessträckorna B - C och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21.100:- (19.600+1.500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 50 - 73 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.766:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - Ba - Bb - Bc och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14.200:- (12.700+1.500) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 74 - 80 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.792:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Bb - Bc och B - Ba - Bb samt delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14.350:- kronor (1.450+11.400+1.500) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 81 - 92 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7.993:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Bc - Bd och B - Ba - Bb - Bc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17.900:- (12.700+5.200) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 93 - 95 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.305:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Bd - Bf, Bc - Bd och Bb - Bc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7.150:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för av-

lopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostn.
1	6.883:-	A - B	4.900:-	0.711899
2	22.009:-	B - C	19.600:-	0.890545
3	12.766:-	B-Ba-Bb-Bc	12.700:-	0.994830
4	5.792:-	Bb - Be	1.450:-	0.250345
5	7.993:-	Bc - Bd	5.200:-	0.650569
6	3.305:-	Bd - Bf	650:-	0.196672

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
58.748:-	44.500:-	0.757473

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	6.883:-	4.900:-	0.711899
2	22.009:-	21.100:-	0.958699
3	12.766:-	14.200:-	1.112330
4	5.792:-	14.350:-	2.477555
5	7.993:-	17.900:-	2.239459
6	3.305:-	7.150:-	2.163389

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
3+4	18.558:-	15.650:-	0.843302
3-5	26.551:-	20.859:-	0.785281
3-6	29.856:-	21.500:-	0.720123
3+5	20.759:-	19.400:-	0.934534
3+5+6	24.064:-	20.050:-	0.833194
1+3-6	36.739:-	24.900:-	0.677754

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+3-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 36.739:- kronor påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 24.900:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.677754.

Avdelning 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22.009:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 19.600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0.890545.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägar- och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföre-

tagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äre att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbe-

stämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och ritningarna.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall

anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försunlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmåles i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola

förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Herrestads dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhög, Ljunits och Herrestads häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 88:12 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-

ning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

St. Herrestad den 18 april 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

H. Sundwall

Emil Nilsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>St. Herrestads socken.</u>						
<u>Herrestad 68 ^{23 439/} /2048 mtl.</u>						
Anna Maria Svenssons Stbh. S						
avd. 1+3-6, Hgofig. 1-8		2901		1966.16	4.418 ²	20% l
<u>Herrestad 68 ^{55 389/} /8192 mtl.</u>						
Karl Andersson S						
avd. 1+3-6, Hgofig. 9-18		3208		2174.23	4.886 ¹	40% l
<u>Herrestad 68 ^{29 29/} /2048 mtl.</u>						
<u>Nuv. äg. Erik Nilsson</u>						
<u>Gustav Nilsson</u>						
avd. 1+3-6, Hgofig. 19		774		524.58	1.179 ³	l
<u>Herrestad 14 ⁵ . 1/64 mtl.</u>						
Wictor Mårtenssons stbh. S						
avd. 2, Hgofig. 20-22		330		293.88	0.660	20% l
<u>Herrestad 14 ⁴ . 1/64 mtl.</u>						
Wictor Mårtenssons stbh. S						
avd. 2, Hgofig. 23-25		377		335.74	0.754	20% l
<u>Herrestad 14 ³ . 4/64 mtl.</u>						
Wictor Mårtenssons stbh. S						
avd. 2, Hgofig. 26-29		799		711.54	1.599 ²	20% l
<u>Herrestad 14 ² . 26/64 mtl.</u>						
Wictor Mårtenssons stbh. S						
avd. 2, Hgofig. 30-49		20503		18258.84	41.031 ²	20% l
<u>Herrestad 23 ¹ . 1/8 mtl.</u>						
St. Herrestads församling						
arr. Öja fotbolls förening						
avd. 1+3-6, Hgofig. 50-53		1600		1084.41	2.437	
Överföres:		30492		25349.38	56.964	

