









3765-1

Skala 1:4000




~~Förvaras i arkivet!~~




Förslag till		Brandstad-Hamby dränings-	
Brandstads		förelag år 1950 Matmöhuslän	
upprättat år(-en)		samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original		M.Nr 002	
Kopia		M.Nr 002	
M		2*0988	
Antal ritn. st. 2		KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	
Nr		3765-2	

3765-2



M 2*6988



YTTRANDE angående statligt stöd till torrlägningsföretag.

Datumstempel

Företagets namn

Brandstad-Klamby df. år 1950

Kommun

Vollsjö

Lăn

Ma Imöhus

Ordf. i styrelsen — ~~Partiordfører~~ X X ~~Partiordfører~~ X

Titel, namn och adress

Lantbr. John Andersson, Brandstad, Vollsjö.

Arbets-tid jämlikt V. L. 10: 62

1/9 1958.

Föreslagen arbetstid i kontrakt

Förslaget är upprättat — i samband m. fullst. syn —

Frågan om bidrag — har — ~~Bejakt~~ — avgjorts i nämnden

Samfällighet m. m.	Areal, varå alstringsbåtнад uppskattats	Jordförbättring kr	Totalkostnad kr	Bidrag	
	åker, tomf ha	annan mark ha		procent	kr
	8,87		7592.-	7056,94	1/3 2350
Hela företaget	8,87		7592.-	7056,94	S:a 2350
Av kostnaden belöper	7056,94	kr på företagets utförande och	-----	kr på en första rensning	
» bidraget »	2350.-	» » » » »	-----	» » » » »	

Samfällighet m. m.	Låntagarnas andel i				Lån	
	jordförbättringen kr	kostnaden för utförandet		procent	kr	procent
		procent	kr			
Lån sökes ej.						
						S:a


Lantbruksstyrelsen 3084 a. 1953 mars. 3 000.

Dikningsföretaget är utfört. De verkliga kostnaderna hava blivit något lägre än de, som beräknats enl. betänkande den 30 mars 1951.


Lantbruksnämnden har den 17 juli 1953 fastställt den vid syneförrättning 1950 upprättade arbetsplanen, godkänt en anläggningskostnad av 7056,34 kr. samt beviljat bidrag till företagets utförande med 2350 kr.

I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, deltagit ledamöterna Hjalmar Andersson och Gunnar Persson.

Malmö den 17 juli 1953.



Bengt Lanke



C.H. Wallér

Delegationen har intet att erinra mot förslaget eller mot kostnadsbestämning och båtnadsuppskattning. I förhållande till egendomens åbyggnader äro markerna villbaliga och företags utförande synes vara en förutsättning för rationell jordbruksdrift.

Arbetet är icke påbörjat. Såvitt känt är, har bidrag eller lån av allmänna medel tidigare icke utgått till terrällgning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärdt, samt att det i övrigt fyller villkoren för erhållande av statsunderstöd. Företaget synes dock icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att det i fråga om statsbidrag bör intaga en särskild gynnad ställning.

Förordningen ang såkande av statslån har underskrifvats av bl.a. arrondatören av kronoegendomen 1/8 mål Klasy 13¹. I anledning av Kungl. Domstyreisens skrivelse den 26/2 1951 (Bil. 6.), har lån dock icke beviljats till nämnda egendoms andel i kostnaden.

På grund af vad sålunda utretts tillstyrkas att till företaget måtte anvisas bidrag från statens avvikningsanslag med 2.450:- kronor och lån från statens avvikningslånefond till de delägare, som ansökt härpå, med 1.190:- kronor.

Vid detta beträffande äro följande:

Bil. 1. Intyg att bevärf över förordningen ej anförts.

- " 2. Förordning angående bl.a. såkande av statsunderstöd.
- " 3. Fastighetsförteckning.
- " 4. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.
- " 5. Sammanställning rörande förordningskostnader o.dyl.
- " 6. Skrivelse från Kungl. Domstyreisen.

Malmö den 20 mars 1951.

Bengt Lank.
Bengt Lank.

1
Thore Müller
Thore Müller.

Betänkande

till

BRANDSTAD-KLAMBY DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1950

Brandstads socken, Malmöhus län.

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1951
DIARIE Nr 0364
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktningsslag och lån från statens avdiktningsslagfond till

Brändstad-Klanby dikningsföretag år 1950

(företagets namn samt socken och län)

Brändstads socken, Halmöhus län

Ordf. i styrelsen:

~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~

Lantbrukaren John Andersson, Brändstad, V e l l e j ö

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: **Lantbruksingenjör Thoro Möller, Karl sk r o n a**

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad **27 juni 1949** Förrättningen avslutad **2 november 1950**

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~XXXXXXXXXXXXXX~~ och omfattar **1** häfte handlingar och **2** blad ritningar.
~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid **1 september 1950** I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till **samma tid**

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) **7592:-** kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) **7356:34** kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: **Skaktning av rörgrav 2:50**

å 3:- kr/lm, 12" rör 5:- kr/lm, 9" rör 3:40 kr/lm, 6" 1:90 kr/lm samt

läggning av rören och återfyllning 0:35 å 0:60 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	7000	-	-	-	356	34	7356	34	-	7356	34

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor	kronor	
	8	87			8	87	7592	-	1	7356	34	830:-	1/3	2450

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
	1854	-	24.42		1796	422/3	1190.-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN 1951
DIARIE Nr 0364
SAK Nr

Till

Kung l. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Brandstad-Klamby
dikningsföretag år 1950 i Brandstads socken av Malmöhus län, får
härmed värdsamt ansöka om högsta möjliga såväl bidrag från statens
avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till före-
tagets genomförande.

Brandstad, Vollsjö, den 2 november 1950.

Johm Andersson

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
 kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
 med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
 4 JUN. 1951
 DIARIE Nr 0384
 SAK Nr

rörande bidrag från statens avdiktansanslag och lån från statens avdiktanslånefond till

Brandstad-Klamby dikningsföretag år 1950

(företagets namn samt socken och län)

Brandstads socken, Malmöhus län

Ordf. i styrelsen:

~~FÖRSTAVISEN~~
~~FÖRSTAVISEN~~

Lantbrukaren John Andersson, Brandstad, V o l l s j ö

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Thore Möller, K a r l s k r o n a

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 27 juni 1949 Förrättningen avslutad 2 november 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
 i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
 i samband med fullständig syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1958 I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till samma tid

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 7592:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 7356:34 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av rörgrav 2:50

å 3:- kr/lm, 12" rör 5:- kr/lm, 9" rör 3:40 kr/lm, 6" 1:90 kr/lm samt

läggning av rören och återfyllning 0:35 å 0:60 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	7000	-	-		356	34	7356	34	-	7356	34

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	8	87			8	87	7592	-	1	7356	34	830:-	1/3	2450

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
	1854	-	24,42		1796	422/3	1190:-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Delegationen har intet att erinra mot förslaget eller mot kostnadsberäkning och båtnadsuppskattning. I förhållande till egendomarnas åbyggnader äro markerna välbelägna och företagets utförande synes vara en förutsättning för rationell jordbruksdrift.

Arbetet är icke påbörjat. Såvitt känt är, har bidrag eller lån av allmänna medel tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det i övrigt fyller villkoren för erhållande av statsunderstöd. Företaget synes dock icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att det i fråga om statsbidrag bör intaga en särskilt gynnad ställning.

Föreningen ang sökande av statslån har underskrivits av bl.a. arrendatorn av kronoegendomen 1/8 mtl Klamby 13¹. I anledning av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 28/2 1951 (Bil. 6.), har lån dock icke beräknats till nämnda egendoms andel i kostnaden.

På grund av vad sålunda utretts tillstyrkes att till företaget måtte anvisas bidrag från statens avdikningsanslag med 2.450:- kronor och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, som ansökt härom, med 1.190:- kronor.

Vid detta betänkande äro fogade:

Bil. 1. Intyg att besvär över förrättningen ej anförts.

- " 2. Förening angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 3. Fastighetsförteckning.
- " 4. Uppgift å berörda fastigheters totala åkerareal.
- " 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.
- " 6. Skrivelse från Kungl. Domänstyrelsen.

Malmö den 20 mars 1951.

Bengt Lanke.

/ 
Thore Möller.

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i Brandstad-Klamby dikningsföretag
år 1950 i Brandstads socken av Malmöhus län, förklara oss härmed
vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade
statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-
ningslånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och
handlingar, samt
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Brandstad, Vollsjö, den 2 november 1950.

Anton Larsson

Agne Nilsson

Bevittnas:

Nils Petersen

Anders Hansson

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Bradstad-Klamby dikningsföretag år 1950 i Malmöhus län, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Brandstads socken.

Klamby	109/4096 mtl	6 ¹⁰	Agne Nilsson	1/
"	1/8	"	13 ¹	Kungl. Maj:t
Brandstad	5/256	"	29 ²⁵	Agne Nilsson

Malmö den 20 mars 1951.

Thore Jönsson

- 1) Kosta från län.
- 2) Ansökan om län. Tillstånd för arrendatorn Anton Larsson har ej heller lämnats.

Malmö den 11 juli 1953.

O. B. Malm

U P P G I F T.

Å berörda fastigheters totala innehav av åker hämtad ur Brandstads sockens fastighetstaxeringslängd.

					Åker hektar	Skog
Klamby	109/4096 mtl	6 ¹⁰	Agne Nilsson	}	10,0	
Brandstad	5/256 "	29 ²⁵	D:sme			
Klamby	3/8 "	12 ¹	Olof Levin		44,0	6,0
"	1/8 "	13 ¹	Kungl. Maj:t		39,0	
Brandstad	11/256 "	29 ¹¹	John Andersson		13,0	
"	11/256 "	29 ¹⁰	Gunnar Persson		5,5	
"	3/64 "	29 ⁹	Johan Olsson		6,0	
"	5/256 "	29 ²⁴	Johan Nilsson		2,5	
"	144/8192 "	10 ¹¹	Axel Henriksson		13,0	

Malmö den 20 mars 1951.

Thore Höller

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Brandstad-Klamby dikningsföretag år 1950

Brandstads socken, Malmöhus län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						60	-
		Arvode till statsverket, enligt räkning 2253						255	-
		Ersättning till godemän						25	20
		Kungörelsekostnad						12	89
		Lagakraftbevis+kommissionärsarvode						3	25
		<u>S u m m a</u>						356	34
		Malmö den 20 mars 1951. Mare Möller							

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Telefon: "DOMÄNSTYRELSEN"
(Efter 1⁹/1 1950: 22 50 40)

POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE

TORDE ÅBEROPAS NR:

J:4073 o. 4074
d.28/2 1951Föredragande,
Eric WibergTill Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona.Angående torrlägningsföretag, berörande kronoegendomarna
Klamby 13¹ i Brandstads socken och Viarp 2¹ i Härlövs sock-
en, båda i Malmöhus län.


Med anledning av Eder skrivelse den 21 februari 1951 får Kungl. domänstyrelsen meddela, att styrelsen önskar er- hålla statsbidrag men icke lån till den å kronoegendomen Klamby 13¹ belöpande andelen i kostnaden för utförande av Brandstad-Klamby dikningsföretag år 1950.

Beträffande eventuellt lån till kronoegendomen Viarp 2¹ åbelöpande andel i kostnaden för Eskatorp-Viarps diknings- företag år 1950, vilken egendom är avsedd att försäljas till arrendatorn, förutsätter styrelsen, att denne önskar begagna sig av möjligheten att erhålla statslån till torrläggningen i fråga. Med hänsyn härtill synes styrelsen lämpligt, att lån beräknas för denna egendom. Stockholm den 28 februari 1951.

Kungl. domänstyrelsen




Emil Holmström


Eric Wiberg

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 november 1950 avslutad laga syneförrättning angående Brandstad Klamby dikningsföretag år 1950, avseende torrläggning av mark till Brandstad och Klamby i Brandstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 februari 1951.

Ex officio:

Folke Hultgren
(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona



3765-2

M 2*6988

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JAN 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

till

BRANDSTAD-KLAMBY DIKTNINGSFÖRETAG

ÅR 1950

Brandstads socken, Malmöhus län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 17/7 1953.
NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19.....
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 10/7 1953. ☒ utan
☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Synehandlingar

till

BRANDSTAD-KLAMBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

Brandstads socken, Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
23 paginerade sidor, samt 2 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark till fastigheten nr 29
Brandstad i Brandstads socken av Malmö-
hus län.

Torsdagen den 2 november 1950 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Nils Persson i
Klambyholm och Anders Hansson i Araskog-a hos lantbrukaren John Anders-
son i Brandstad för att på grund av länsstyrelsens för förrättnings-
mannen utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja handlägg-
ningen av förrättningen. Vid sammanträdet, som kungjorts i laga ord-
ning i Brandstads församling den 8 och i tidningen Skånska Dagbladet
den 17 sistlidna oktober och varom kända intressenter fått underät-
telse, enligt förteckning /Bil. C /, tillstädeskommo följande sak-
ägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren John Andersson, ägare till 11/256 mtl Brandstad 29¹¹

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Gunnar Persson,	ägare till 11/256 mtl Brandstad	29 ¹⁰
" Johan Olsson,	" " 3/64 " "	29 ⁹
" Axel Henriksson,	" " 144/8192 " "	10 ¹¹
" Johan Nilsson,	" " 5/256 " "	29 ²⁴
" Agne Nilsson,	" " 5/256 " "	29 ²⁵ o.
	109/4096 " Klamby	6 ¹⁰
" Anton Larsson,	arrendator av 1/8 " "	13 ¹ ,

jämväl såsom ombud för Kronan, enligt förordnande
/Bil. E /.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A¹⁻³ /

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Självvisste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritning över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande igenläggning med rör av avloppet i gränsen mellan byerna Brandstad och Klamby från sökandens fastighet till ett större floddike inom nämnda byar, en sträcka på ca 750 m.

§ 4.

Ett par intressenter förklarade sig önska göra gemensam sak med sökanden och yrkade, att företaget skulle givas sådan omfattning, att även deras marker vunno möjlighet till ändamålsenlig torrläggning, varom särskild föreningsskrivelse /Bil. D/ blev uppsatt och underskriven samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökanden och de som förenat sig med honom yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 6.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrlägningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid synemännen, efter överläggning, avgåvo utlåtande /Bil. I/; vilket upplästes för delägarna.

§ 8.

Sedan intressenterna förklarat sig önska omedelbart utse en av tre personer bestående styrelsen, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren John Andersson,	Brandstad,	<u>Vollsjö</u> ,	ordförande
" Gunnar Persson,	"	"	
" Agne Nilsson,	Klämby,	"	

§ 9.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 13 kronor 20 öre för Anders Hansson samt 12 kronor för Nils Persson eller tillhoppa 25 kronor 20 öre.

§ 10.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 11.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet avslutades.

Brandstad, Vollsjö, den 2 november 1950.

Anders Hansson

Nils Persson

Anders Hansson

Ek.d. nr 58/686 år 1944.

5

Bil. A².

42
1946

~~267~~
~~177~~

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
Ankom till 12
Lantbruksingeniörskontoret i Malmö län 12/12 1944
Lantbruksingeniörskontoret

d. 29 JUN. 1949

Per 17 2/49

Fakt.d. 20/21-1949

Länstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 15 JUNI 1949


Lantkansliet


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder icke möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i länstkansliet den 7 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


Sten Lundberg

Körkans den 12/12 - 44.

THE NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND
20540-6001

58

686

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör, att enligt gällande dikningslag förrätta syn för torrläggning av mark till fastigheten Nr 29 Branstad, uti Branstads socken, Färs Härad.

Förrättningen synes även komma att beröra:

Branstad 29	ägare	Oscar Jönsson
" 29	"	Johan Olsson
" 10	"	Axel Henriksson
Klamby 12	"	Nils Nilsson
" 6	"	Nils Nilsson
" 13	"	Kungl. Maj st och Kronan /Arr. Anton Larsson/

Branstad den 16 oktober 1944.

John Andersson

309 1 p

Fast.d. 19 - 49/21 år 1949.

R e s o l u t i o n .

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th. Möller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

E.Wessman

Rätt avskrivet betygar:



K U N G Ö R E L S E.

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat undertecknad att
 handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen i fråga om torrläggning
 av vattenbesvärade marker hava sammanträden utsatts att av synemännen
 hållas på nedan angivna tider och platser, då vederbörande sakägare
 hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Torsdagen den 2 november 1950 kl 10.00 hos lantbrukaren John Andersson
 i Brandstad. Företaget synes komma att beröra Brandstad 10¹¹, 29⁹⁻¹¹
 och 29^{24,25} samt Klamby 6¹⁰, 12¹ och 13¹ i Brandstads socken.

Karlskrona den 5 oktober 1950.

Thore Möller
 Thore Möller.
 Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
 i Ö. Kärneps Brandstads förs.
 den 8/10 1950
Rune Hennrich
 Kyrkoherde v. Pastor Komministrar Kyrkoadjunkt

Införd i tidningen Strånska
 Dagbladet den 7 oktober 1950,
 bebyggare *Thore Möller*

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Brandstad och Klamby i Brandstads socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedan-skrivna dagar.

Den 5 oktober 1950 angående sammanträde hos lantbrukaren John Anders-
son i Brandstad torsdagen den 2 november 1950 kl
10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Brandstads församling,

Vollsjö

Tidningen Skånska Dagbladet,

Malmö

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Nils Persson, Klambyholm,

Vollsjö

" Anders Hansson, Araskoga,

"

Underrättelse till:

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö

Lantbrukaren John Andersson, Brandstad,

Vollsjö

" Gunnar Persson, Brandstad,

"

" Johan Olsson, Brandstad,

"

" Johan Nilsson, Klamby,

"

" Agne Nilsson, Klamby,

"

" Olof Levin, Klamby,

"

" Axel Henriksson, Brandstad,

"

Arrendator Anton Larsson, Klamby,

"

*J. Jönsson:
Sundby*

F ö r e n i n g

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökanden till det företag, som avser torrläggning av mark till fastigheten nr 29 Brandstad i Brandstads socken, och yrka att företaget utsträcket till det omkring år 1920 utförda större floddiket genom Klamby och Brandstad, så att våra marker vinna möjlighet till förbättrad torrläggning.

Brandstad den 2 november 1950.

Anton Larsson

Stig Mikson

Förestående förening vitsordas:

Emil Eriksson Gustafsson Anders Hansson

Avskrift.

Lantbruksingenjören

1
 Blekinge län

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark till 51/2048 mtl Fränninge 29¹⁷ i Fränninge socken av Malmöhus län handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Knut Möller i Fränninge onsdagen den 1 november 1950 kl. 10.00. Företaget synes bl.a. komma att beröra ecklesiastika bostället 3/4 mtl Fränninge 1¹, vilket arrenderas av Einar Sköld.


Liknande förrättning handlägges torsdagen den 2 november 1950 kl 10.00 hos lantbrukaren John Andersson i Brandstad. Företaget synes bl.a. komma att beröra kronoegendomen 1/8 mtl Klamby 13¹ i Brandstads socken, vilken egendom arrenderas av Anton Larsson.

Karlskrona den 5 oktober 1950.

Thore Möller

Vidimeras och översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom. Malmö i landskontoret den 9 oktober 1950.

På tjänstens vägnar:


 K. Ahlm

Domänintendenten
 i Malmöhus län

Nr. 484.

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen 1/8 mantal Klamby nr 13 i Brandstads socken, Anton Larsson, vilken härmed förordnas att å Kronans vägnar närvara vid ifrågavarande sammanträde. Klinta den 26 oktober 1950.


 Elfr Hagberth
 Domänintendent

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Branstad socken</u>							
<u>109/4096 mtl Klamby 6¹⁰</u>							
Agne Nilsson							
åker	1	0,24		2600	3000	400	96
"	2	0,62		2400	"	600	372
<u>S u m m a</u>		0,86					468
<u>3/8 mtl Klamby 12¹</u>							
Olof Levin							
åker	3	0,72		1300	3000	1700	1224
"	4	0,36		2500		500	280
<u>S u m m a</u>		1,28					1504
<u>1/8 mtl Klamby 13¹</u>							
Kungl. Majt. o Kronan arr. Anton Larsson							
åker	5	1,85		2200	3000	800	1480
"	6	0,94		"	"	"	752
<u>S u m m a</u>		2,79					2232
<u>11/256 mtl Branstad 29¹¹</u>							
John Andersson							
åker	7	0,41		1500	3000	1500	615
<u>S u m m a</u>		0,41					615
<u>11/256 mtl Branstad 29¹⁰</u>							
Gunnar Persson							
åker	8	0,37		2000	3000	1000	370
<u>S u m m a</u>		0,37					370
<u>3/64 mtl Branstad 29⁹</u>							
Johan Olsson							
åker	9	0,17		2000	3000	1000	170
<u>S u m m a</u>		0,17					170

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>5/256 mtl Branstad 29²⁵</u>							
Agne Nilsson							
åker	10	0,77		1600	3000	1400	1078
"	11	0,77		2600	"	400	308
<u>S u m m a</u>		1,54					1386
<u>5/256 mtl Branstad 29²⁴</u>							
Johan Nilsson							
åker	12	0,40		2600	3000	400	160
Minskat underhåll av väg							100
<u>S u m m a</u>		0,40					260
<u>144/8192 mtl Branstad 10¹¹</u>							
Axel Henriksson							
åker	13	0,57		2300	3000	700	399
"	14	0,46		2600		400	184
"	15	0,02		2800		200	4
<u>S u m m a</u>		1,05					587
<u>S A M M A N D R A G</u>							
<u>Branstad socken</u>							
<u>109/4096 mtl Klamby 6¹⁰</u>	1-2	0,86					468
Agne Nilsson							
<u>3/8 mtl Klamby 12¹</u>	3-4	1,28					1504
Olof Levin							
<u>1/8 mtl Klamby 13¹</u>	5-6	2,79					2232
Kungl. Majt							
<u>11/256 mtl Branstad 29¹¹</u>	7	0,41					615
John Andersson							
<u>11/256 mtl Branstad 29¹⁰</u>	8	0,37					370
Gunnar Persson							
<u>3/64 mtl Branstad 29⁹</u>	9	0,17					170
Johan Olsson							
<u>5/256 mtl Branstad 29²⁵</u>	10-11	1,54					1386
Agne Nilsson							
<u>Transport</u>		7,42					6745


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		7.42					6745
5/256 mtl Branstad 29 ²⁴ Johan Nilsson	12	0.40					260
mtl) 144/8192 Branstad 10 ¹¹ Axel Henriksson	13-15	1.05					587
<u>S u m m a</u>		8.87					7592
Branstad den 2 november 1950 Thore Möller Karl Persson Jönckerstamsson							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 ⁺⁰⁰ - 3 ⁺⁴²	342	Schaktning av rörgrav 1m	342	3	1026	3381
		Rör inre diam 300 mm (12") "	342	5	1710	
		Läggning av rören samt återfyllning "	342	0,60	205	
		Rörutlopp vid 0 ⁺⁰⁰			120	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 1+40, 2+6, 2+24 och 3+42 st	4	80	320	
3 ⁺⁴² - 4 ⁺⁷⁰	128	Schaktning av rörgrav 1m	128	2,50	320	893
		Rör inre diam 225 mm (9") "	128	3,40	435	
		Läggning av rören samt återfyllning "	128	0,45	58	
		Brunn inre diam 600 mm vid 4+70		80	80	
4 ⁺⁷⁰ - 6 ⁺⁴	134	Schaktning av rörgrav 1m	134	2,50	335	1011
		Rör inre diam 225 mm (9") "	134	3,40	456	
		Läggning av rören samt återfyllning	134	0,45	60	
		Brunn inre diam 600 mm vid 5+60 och 6+4 st	2	80	160	
6 ⁺⁴ - 7 ⁺⁵³	149	Schaktning av rörgrav 1m	149	2,50	373	948
		Rör inre diam 150 mm (6")	149	1,90	283	
		Läggning av rören samt återfyllning	149	0,35	52	
		Brunn inre diam 600 mm vid 6+60, 6+94 och 7+50	3	80	240	
		För oförutsedd arbetsledning semesterersättning m.m. tillägges				767
		S u m m a				7000
Brandstad, <u>Vollsjö</u> , den 2 november 1950.						
 Thore Möller						

[illegible]

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Brandstads socken.						
109/4096 mtl Klamby 6 ¹⁰	S	468		431	6,16	64
Agne Nilsson						
3/8 mtl Klamby 12 ¹		1504		1387	19,81	
Olof Levin						
1/8 mtl Klamby 13 ¹	S	2232		2058	29,40	2
Kungl. Maj:t						
11/256 mtl Brandstad 29 ¹¹	S	615		567	8,10	
John Andersson						
11/256 mtl Brandstad 29 ¹⁰		370		341	4,87	
Gunnar Persson						
3/64 mtl Brandstad 29 ⁹		170		157	2,24	
Johan Olsson						
5/256 mtl Brandstad 29 ²⁵	S	1396		1278	18,26	2
Agne Nilsson						
5/256 mtl Brandstad 29 ²⁴		260		240	3,43	
Johan Nilsson						
144/ 8192 mtl Brandstad 10 ¹¹		587		541	7,73	
Axel Henriksson						
<u>S u m m a</u>		7592		7000	100,00	
Brandstad, Vollsjö, den 2 november 1950.						
<i>Agne Nilsson</i> <i>Agne Nilsson</i> <i>John Andersson</i>						



Översiktskarta



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Brandstad n:r 10 och 29 samt Klamby n:r 6, 12 och 13 i Brandstads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F /.

Företaget avser utförande av ett genom torrlägningsområdet i västlig riktning rinnande avlopp, å hithörande ritningar be-tecknat A - B. Avloppet skall i sin helhet igenläggas med rör. På kartan är rörledningen utmärkt med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 27 juni 1949, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas icke komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets besakffenhets.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till O-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt

för avvägningen har varit koppardubb i en omkr 1 m² stor sten omkring 5 m öster om kanten av vägen Tolanga - Brandstads flat. Till ledning vid arbetena hava utmed avloppet följande fixp markerats och avvägts.

Fixp. I. Höjdläge = +91,04 m. Topp av järndubb i jordfast sten i rågången mellan Klamby 6¹⁰ och 12¹, 10 m söder om längdmätningsspunkt 2+24.

Fixp. II. Höjdläge = +93,83 m. Topp av järndubb i sten i rågången mellan Brandstad 29¹⁰ och 29¹¹, 14 m norr om längdmätningsspunkt 6+92 och 1 m öster om Ägoväg.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningen har dimensionerats så att den förmår utan upp-dämning avbörda en vattenmängd, motsvarande en avrinning av 1,3 lit/sek/har av nederbördsområdet. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - 3+42	24	31	3,22:1000	300 /12/	48
- 4+70	13	17	9,38:1000	225 /9/	37
- 6+4	11	14	2,24:1000	225 /9/	18
- B	4	5,2	2,00:1000	150 /6/	5,5

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid utförandet av

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet.
- 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.
- 6/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppåmås eller påsläppas så att skada uppstår.
- 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1958.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen; att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma, - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringvänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt se-

nast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Brandstad-Klamby dikningsföretag år 1950".

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Brandstad, Vollsjö, den 2 november 1950.

Thore Möller

Karl Petersson

Anders Hansson