
Blad 1.



FORSLAG TILL

Heinge dikningsföretag år 1950

I Lövestads SOCKEN(-NÄR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1950 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

LTN.Nr 001

ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3-0989

Sture Svärdh (NAMN)

Lantbruksingenjör (TITEL)


ANTAL RITN ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3766-1

Förvaras i akten

Fixpkt II=+13,02 m


Blad 2




















Typritning för brunnar



Förslag till

Heinge dikningsföretag år 1950

i Lövestads socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1950 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RITN.Nr 002

(Namn)

M 3*0989

Lantbruksingenjör
(Titel)

Förvaras i akten


Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3766-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Förslag till vattning vid 4+00

Blad 3.





Sektion A-A



FÖRSLAG TILL

Heinge dikningsföretag år 1950

I Lövestads SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1950 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

NTN.Nr 003 (NAMN)

ORIGINAL ~~KOPIA~~

M 3*0989 Lantbruksingenjör (TITEL)

ANT. RITN. ST. 3... KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3766-3

Återsänds i akten

766-3

M 3★0989

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

till

HEINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

Lövestads socken, Malmöhus län.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Malmö
30/6 1952

Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92.

Synehandlingar

till

HEINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

Lövestads socken, Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande

20 paginerade sidor, samt 3 blad

ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark inom Heinge nr 9 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Måndagen den 30 oktober 1950 kl. 14,oo inställde sig undertecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Curt Andersson i Heinge och Karl Månsson i Lövestad hos lantbrukaren Erik Lamprecht i Heinge för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B / varit i laga ordning kungjord vid gudstjänst i Lövestads församling den 8 oktober 1950 samt införd i tidningen Skånska Dagbladet den 7 samma månad och varom kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. C /, tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Erik Lamprecht,	ägare till	1/48	mtl	Heinge	9^{8}	och
		avs	"		9^{9}	
" Gustav Lövgren,	" "	3/88	"	"	9^{19}	

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Nils Andersson,	ägare till	1/16	mtl	Heinge	21^{4}

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil. A^{1-3} /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrläggningsområdet och profilritning över avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker.

§ 4.

Sökandena yrkade att företaget skulle utföras i enlighet med förslaget. På frågor upplyste Lövgren att han intet hade att invända mot att den föreslagna rörledningen anslöts till en på hans egendom befintlig 12"-ledning, vilken visat sig tillräcklig att avleda även de högsta förekommande flöden.

§ 5.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrläggningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo nödiga värderingar.

§ 6.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut varvid synemännen, efter överläggning, avgåvo utlåtande /Bil. G /. I samband härmed genomgicks det slutliga förslaget, kostnadernas fördelning m.m.

§ 7.

Beslöts, att delägarna skulle gemensamt utgöra styrelse för företaget och att Erik Lamprecht med adress Heinge pr Lövestad skulle vara styrelsens ordförande.

§ 8.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 13 kronor 20 öre för Curt Andersson samt 14 kronor för Karl Månsson eller tillhopa 27 kronor 20 öre.

§ 9.

Tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 10.

Förrättningen förklarades avslut-ad.

§ 11.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Heinge, Lövestad, den 30 oktober 1950.

Thord Mårtensson

Curt Andersson Karl Håkansson

Ek.D.nr 1/720 - 1945.

Bil. A 2.

Ank. till Lantbruksingeniörskontoret
11/1 1945

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsavdelningen
d. 29 JUN. 1949
Dnr LJ 4/49

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 15 JUNI 1949
Lantbrukskontoret

22/21-1949

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 januari 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Erhållen d. 11/1 - 45.

1 Bil. A 1.

Ank. D. mm 720 år 1945

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ank. 9. JAN. 1945
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark inom ..Hunge nr 9..... ..... uti ..Löderup..... sock.en av Malmöhus län.

Förrättningens omfattning kan fullständigt angivas först efter av förrättningsmannen förestaltad undersökning.

..Ry pr Löderup.. den ..31 okt..... 194.4

Eric Lamprecht
.....

.....

Gustaf Lövgren
.....
tel. Löderup 164
.....

Bil. A[3].

Avskrift.

Fast.d. 19 - 49/21 år 1949.

Resolution.

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th. Müller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landshövdingeämbetet den 27 juni 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Rätt avskrivet betygar:

Th. Müller

Bil. B.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsavdelningen
d. 16 OKT. 1950
Dnr.....

K U N G Ö R E L S E

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat undertecknad att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av vattenbesvärade marker hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Måndagen den 30 oktober 1950 kl 14.00 hos lantbrukaren Erik Lamprecht i Heinge n:r 9. Företaget synes komma att beröra Heinge 8 9 19, 9 9 9, 4 och 21 i Lövestads socken.

Karlskrona den 5 oktober 1950.

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

I laga ordning kungjort vid gudstjänst i Lövestads förs. den 8 oktober 1950;

betygar

Tore Tengbom
pastl. adj:

PASTORSAMBETET
Lövestad

Införd i Tidningen Skånska Dagbladet den 7 oktober 1950, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Heinge i Lövestads socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 5 oktober 1950 angående sammanträde hos lantbrukaren Erik Lamprecht i Heinge den 30 oktober 1950 kl 14.00.

Kungörelse till:	
Pastorsämbetet i Lövestads församling,	Lövestad.
Skånska Dagbladet,	Malmö
Kallelse till:	
Skiftesgodemannen Curt Andersson, Heinge,	Lövestad
" Karl Månsson,	"
Underrättelse till:	
Lantbrukaren Erik Lamprecht, Heinge,	"
" Gustav Lövgren, Ry,	"
" Nils Andersson, Heingetorp,	"

I tjänsten:

Bil. D.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lövestad socken							
3/88 mtl Heinge 9[1.9]							
Gustav Lövgren							
Äng	1		0,24	1800	2500	700	168
"	2		0,11	1700	"	800	88
"	3		0,34	2100	"	400	136
brukningsbåtnad							200
Summa	-		0,69				592
1/48 mtl Heinge 9[8]							
Erik Lamprecht							
Äng	4		0,17	1800	2500	700	119
"	5		0,63	1300	"	1200	756
åker	6	0,15		2000	3000	1000	150
"	7	0,38		1500	"	1500	570
"	8	0,26		1600	"	1400	364
"	9	0,10		2300	"	700	70
tomt	10	0,03		2000	5000	3000	90
brukningsbåtnad							1400
Summa		0,92	0,70				3519
afs. Heinge 9[9]							
Erik Lamprecht							
Äng	11		0,53	1900	2500	600	318
Summa			0,53				318
1/16 mtl Heinge 21[4]							
Nils Andersson							
Äng	12		0,19	1900	2500	600	114
Summa			0,19				114

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S A M M A N D R A G							
Lövestad socken							
3/88 mtl Heinge 9^{19}	1-3		0,69				592
Gustav Lövgren							
1/48 mtl Heinge 9^{8}	4-10	0,92	0,70				3519
Erik Lamprecht							
afs. Heinge 9^{9}.	11		0,53				318
Erik Lamprecht							
1/16 mtl Heinge 21^{4}	12		0,19				114
Nils Andersson							
S u m m a		0,92	2,11				4543

Heinge, Lövestad, den 30 oktober 1950

Sture Ahlén

Carl Ruthström Karl Månsson

Bil. E.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
2^{+00}– 3^{+8}	108	Schaktning av rörgrav lm	108	2.50	270	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	108	5:-	540	
		Läggning av rören samt återfyllning "	108	0.60	65	
		Brunnar inre diam vid 3^{+8}		80:-	80	955
		För oförutsedd arbetsledning m.m				145
		S u m m a				1100:-
3^{+8}– 4^{+14}	106	Schaktning av rörgrav lm	106	3:-	318	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	106	5:-	530	
		Läggning av rören samt återfyllning "	106	0.60	64	
		Vattning vid 4^{+00}			180	
		Brunn inre diam 600 mm vid 3^{+56} 4^{+14}	2	90:-	180	1272:-
4^{+14}– 4^{+35}	21	Schaktning av rörgrav lm	21	12:-	252	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	21	5:-	105	
		Läggning av rören samt återfyllning "	21	0.60	13	370:-
4^{+35}– 5^{+82}	147	Schaktning av rörgrav lm	147	2:-	294	
		Rör inre diam 300 mm (12") lm	147	5:-	735	
		Läggning av rören samt återfyllning "	147	0.60	88	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 4^{+58} och 5^{+82}	2	80:-	160	1277:-
		För oförutsedda fall arbetsledning semesterersättning m.m. tillägges				281:-
	382	S u m m a				3200:-
		Totalsumma				4300:-

Heinge, Lövestad, den 30 oktober 1950.

Fredriksen

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. F.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
LÖVESTAD SOCKEN						
3/88 mtl Heinge 9^{19} Gustav Lövgren	S	592		550	12,79	
1/48 mtl Heinge 9^{8} Erik Lamprecht	S	3519		3350	77,91	
afs. Heinge 9^{9} Erik Lamprecht	S	318		300	6,98	
		3837				
1/16 mtl Heinge 21^{4} Nils Andersson		114		100	2,32	
Summa		4543		4300	100,00	

Heinge, Lövestad, den 30 oktober 1950

Thore Nilsson

Curt Andersson Karl Hansson

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Översiktskarta



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Heinge n:r 9 och 21 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdsiffror över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D/.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning och igenläggning med rör av ett genom områdets i nordvästlig riktning gående avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B. På kartan är rörledningen utmärkt med en enkel röd linje på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Malmöhus län förordnande den 27 juni 1949, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge =+5,00 m. Topp av järndubb i sten i rågången mellan Heinge 9^{8} och 9^{19}, 15 m norr om längdmätningspunkt 3+12.

Fixp. II. Höjdläge =+13,02 m. +-format märke inhugget i jordfast sten i rågången mellan Heinge 9^{8} och 2^{14}, 25 m väster om längdmätningspunkt 5+82.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid punkt A ansluter den föreslagna rörledningen till en befintlig dylik, utförd av 300 mm /12"/ rör, med en medellutning av c:a 30:1000. Under förutsättning av medelgott utförande bör denna ledning kunna utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 140 lit/sek, motsvarande en avrinning av 2,5 lit/sek/har från det till 60 hektar beräknade nederbördsområdet. Ledningen måste därför anses hava fullt tillräckliga dimensioner.

Den föreslagna rörledningens nederbördsområde har med hjälp av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att ledningen förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning ej förekommer.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm	/tum/	Avbördn förmåga lit/sek
A - 2+8	59	77	12,0:1000	300	/12/	90
- B	50	65	8,93:1000	300	/12/	80

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Broar eller trummor skola icke utföras i samband med dikningsarbetena. Därest vid utförandet av rörledningen befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid utförandet av rörledningen har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Vid båtnadsuppskattningen har beaktats såväl jordens ökade alstringsförmåga och den ökade möjligheten till alstringsförmågans höjande, som beräknas uppkomma genom företagets utförande på föreslaget sätt, som ock den förmån av förbättrade betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppna dikessträckor ersättas med rörledningar. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D /.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men sko-

la vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till mom 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.

4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.

5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.

6/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

7/ Vid punkt 4 skall utföras vattningsställe i enlighet med upprättad ritning.

8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1956.

11/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga höst 3 á 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas. Under tiden för betesgång får erforderlig dämning dock företagas vid vattningsstället vid punkt 4. Andra tider skall dammluckan vara borttagen. Särskilt noga skall tillses, att vid frost vatten icke uppdämmes i rörledningen, då risk för sprängning av rören föreligger.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt, genom kringsänd kallelsellista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 74 § vattenlagen angivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit i detta utlåtande särskilt behandlade, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrlsens ordförande.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Heinge dikningsföretag år 1950".

Mom.15. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och sko-

la vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Heinge den 30 oktober 1950.

Thore Möller

Thore Möller

Curt Andersson Karl Månsson

Curt Andersson Karl Månsson

LI exp:r 16/50

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 48/46. *Litt* 9:65/50.

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1950
DIARIE NR 2269
SAK NR

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Heinge dikningsföretag år 1950

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Lövestads socken, Malmöhus län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 5/7 - 30/10-50

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.			400:-	
Jordareal som beröres av förrättningen 3,03 ha.				
15:- *kr för* 1 *ha och* 9:- *kr för varje ha däröver*	42	-		
2,4 % *av* 4.300:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	103	20		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	145	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			145	20
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			145	20

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			145	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			145	20

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Heinge den 30 oktober 1950

Ett exemplar av densamma har den 5 december 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

lantbrukaren Erik Lamprecht, Heinge, L ö v e s t a d
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelsens ordförande.

Thore Möller/

Bestyrkes: Maj Kjellin-Johansson.
Kanslibiträde.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 7/2 1952 av