

Utskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
döm den 23 maj 1926 fastställdt till efter-
rättelse vid utskottets utförande m. fl. hemman uti S. Åkarp socken av Oxiehärads och
Stålsjövalms den 30 juni 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens väran-
delse S. M. L.

Förslag
till torrläggning av mark till
S. Åkarp nr 4.

Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1925 av

Ernst Rymn
Statens lantbruksingenjör

Vidimmar
ex officio
Ernst Rymn



Skala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.

RIIN.Nr 001

M

2-00991

nr 84 Malmöhus Län

Tillhör förslag till torrläggning av mark till S. Åkarp n:4 m.fl. hemman uti S. Åkarps

avsnitt:

socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrätt. år 1925 av

Ernst Bergman

Statens lantmätning

Gensvar Kungl. Maj:ts nådiga bref.
den 28 maj 1926 fastställt. En efter
ställelse vid ansett utfrående.




Stockholm den 30 juli 1926.

På Kungl. Landtmätningens vägnar.




Albert Smitt

*vidimuleras
ex officio*

Ernst Bergman Förslag till ånn. Sk: 1:50.



Förslag till beringmurning av utloppet Skala 1:50.



M.Nr 002

M 2*0099

Nr 84 Malmöhus 2 rit.

M

2*0099

5.-96

17125

Behov till

K. Landtbruksstyrelsen

den 25 SEP. 1926

Handlingar

angående torrläggning av mark till

SÖDRA ÅKARP m.fl.hemman

uti S.Åkarps socken av Oxie härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av

anslag år 1926.

Tomehällen Penstiva (58) skivorna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 maj 1926
fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 30 juni 1926

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith.

Översiktskartan

vidimmas

ex officio

Ernst Pernus



Skala 1:100000

Betänkande

angående dikningsföretaget "torrläggning av mark till Södra Åkarp m.fl.hemman av år 1925" avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Åkarp n:r 4 och Västra Grevie n:r 3 och 21 uti Södra Åkarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. öster om Södra Åkarps kyrka med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en blå streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 22 januari 1925 att handlägga en laga synförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 18 april samma år och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterhandlingarna tecknat bevis av den 25 juni 1925.

Enligt en emellan delägarne ingången förening av den 18 april 1925 hava 8 st. av dem beslutat att ansöka om ett

anslag från allmänna avdikningsanslaget till arbetets utförande och utgör de sökandes andel 91.45 % av hela förbättringsvärdet.

I företaget ingår enligt efterstående tabell:

åker	21.26 har.
äng och annan mark	<u>0.11 "</u>
eller tillsammans	<u>21.37 har.</u>

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att rörledningarna A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H nedläggas till det djup och med de dimensioner och fall, samt med de brunnar och den ommurning vid utloppet, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare utvisa.

Som synes av det vid laga syneförrättningen upprättade utlåtandet skola alla dikessträckorna tillsammans utgöra en avdelning för kostnadernas fördelning.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- krenor.

Den i företaget ingående icke odlade jorden har ej föreslagits till odling, då den lämpligast fortfarande bör utnyttjas som äng.

I företaget ingår en bygdevägstrumma, under vilken rörled-

ningens framdraganden vid sammanträdet närvarande ordföranden i vägstyrelsen ej haft något att erinra.

Dikningsarbetet bör kunna utföras på en tid av ett år.

Då sökandena endast önska erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 19136:20 kr.
kostnaden enligt kostnadsförslaget 5093:10 "
varför vinsten skulle bli 14043:10 kr.

Då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka, att sökandena måtte beviljas ett statsunderstöd för arbetets utförande med ett anslag från allmänna avdikningsanslaget med 1166:78 kronor.

Lund i februari 1926

Ernåt Berggren.

1. The first of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the third of these is the fact that the

the fourth of these is the fact that the

the fifth of these is the fact that the

the sixth of these is the fact that the

the seventh of these is the fact that the

the eighth of these is the fact that the

the ninth of these is the fact that the

the tenth of these is the fact that the

the eleventh of these is the fact that the

the twelfth of these is the fact that the

the thirteenth of these is the fact that the

the fourteenth of these is the fact that the

the fifteenth of these is the fact that the

the sixteenth of these is the fact that the

the seventeenth of these is the fact that the

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 100

1950

CHICAGO, ILL.

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

Tabell.

	Hela avdiknings-				Anslagssökandenas			
	området.				andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar.	kr.	ö.	har.	ar.	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	2126-				1931-			
äng och annan mark	011-				011-			
Summa	2137-	41871	60		1942-	36715	20	
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	2126-				1931-			
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	011-				011-			
Summa	2137-	6100780			1942-	5421580		
Lund i februari 1926								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag ... 4485:-

Laga syneförrättningskostnad 497:28

Betänkande med bilagor 110:82 608:10

Sma. 5093:10

b) Odling och tegdikning - -

Summa kr. 5093:10

Lund i februari 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.093 kronor 10 öre varav å sökandenas andel 4.667 kronor 14 öre.

Stockholm den 30 juni 1926.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Tabell.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Hemmanets.			Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.
Mantal	Jordboksnummer	Jordregisternummer	
4	1/24	4 ⁹	Åkarp, Anton Kristersson -----
4	~~7~~ 120	4 ⁹	do. Aug. Nilsson -----
4	~~3~~ 160	4 ¹¹	do. do. -----
4	~~3~~ 160	4 ¹²	do. do. -----
3	~~37~~ 99	3 ³	Västra Grevie, Per Andersson -----
4	1/90	4 ¹⁵	Åkarp, Nils Årnell -----
4	1/18	4 ⁴	do. Måns Persson -----
21	5/16	21 ¹⁵	Västra Grevie, Måns Persson -----
4	1/36	4 ⁴	Åkarp, Oscar Nilsson -----
4	1/8	4 ¹⁰	do. Theodor Nilsson -----
4	1/32	4 ²	do. do. do. -----
4	~~3~~ 160	4 ⁹	do. Nils Persson -----

Ågofigurernas nummer.	Förbättringsvärde.		70 % av förbättrings- värdet.		Deltager i kostn.för.						Summa kostnad.		Anslog.	
					D-kassir. A-B, B-C, C-G		Laga synförrätt- ningskostnad.		Betänkande med bilagor.					
					kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.				
54-55, 56, 58a och 59	200	580	1404	06	470	03	5211	12	70	534	84	133	71	
51, 53, 48 och 49	978	60	685	02	229	63	2547	6	21	261	31	65	33	
41a, 42, 43a	550	40	385	28	129	17	1432	3	48	146	97	36	74	
41b, 42b och 43b	635	80	445	06	148	90	1651	4	02	169	43	42	36	
33a, 33b, 31, 32	2671	20	1869	84	626	11	6942	16	92	712	45	178	11	
1, 3	525	-	367	50	122	89	1363	3	32	139	84	34	96	
8, 9	1275	-	892	50	298	70	3312	8	07	339	89	84	97	
16-20, 29	1765	60	1235	92	413	52	4584	11	10	470	54	117	64	
11a, 11b, 12-15	1554	40	1088	08	364	19	4038	9	84	414	41	103	60	
34, 35b, 36b, 38-40, 37b	4016	40	2811	48	941	41	10438	25	44	1071	23	267	81	
36a, 37a, 35a	1309	60	916	72	307	22	3407	8	29	349	58	87	39	
45	2128	0	148	96	49	78	552	1	35	56	65	14	16	
Summa	17560	60	12250	42	4101	55	45477	110	82	4667	14	1166	78	
Lund i februari 1926														
Ernst Berggren.														

Avskrift.

Förening.

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "torrläggning av mark till Södra Åkarp n:r 4 m.fl.hemman av år 1925" uti Södra Åkarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed

att utföra arbetet i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör vid laga syneförrättning år 1925 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan bestämma:

att till arbetets utförande ansöka om ett anslag ifrån allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t ansöka om ett ovanskrivet anslag;

att med Kungl.Maj:t upprätta sådant kontrakt som kräves för arbetets utförande;

att lyfta det beviljade anslaget samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörd anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet anslag.

Södra Åkarp den 18 april 1925

Nils Årnell 1/44 mtl.1/144 mtl.,1/90 mtl.n:4 Södra Åkarp,

Henrik Anton Kristensson 1/24 mtl.n:4 Södra Åkarp,

August Nilsson, 7/120 mtl.Södra Åkarp n:r 4,

Oscar Nilsson,1/316 mtl.n:4 Södra Åkarp,

Theodor Nilsson 124/800 mtl.n:4 Södra Åkarp,

Nils Persson 3/160 mtl.Södra Åkarp,

Föreskrivna sex namnteckningar bevittnas:

S.H.Andersson

N.Ohlsson.

Måns Persson ,7/360,3/8 V.Grevie 214.

Per Andersson 37/99 mtl.V.Grevie n:r 3.

Bevittnas:

Nils Persson

Fjärdingsman.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$

$$\text{where } f, g, h \text{ are continuous functions of } x, y, z \text{ in a region } R.$$

$$\text{The second part of the paper is devoted to a study of the stability of the solutions of the system of equations}$$

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$

where f, g, h are continuous functions of x, y, z in a region R .

$$\text{The third part of the paper is devoted to a study of the stability of the solutions of the system of equations}$$

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$

$$\text{where } f, g, h \text{ are continuous functions of } x, y, z \text{ in a region } R.$$

$$\text{The fourth part of the paper is devoted to a study of the stability of the solutions of the system of equations}$$

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$

$$\text{where } f, g, h \text{ are continuous functions of } x, y, z \text{ in a region } R.$$

$$\text{The fifth part of the paper is devoted to a study of the stability of the solutions of the system of equations}$$

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$

$$\text{where } f, g, h \text{ are continuous functions of } x, y, z \text{ in a region } R.$$

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för "torrläggning av mark till Södra Åkarp n:4 m.fl.hemman av år 1925" uti Södra Åkarps socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av år 1920.

För översiktskarta -----	4:-	
" betänkande -----	9:-	
" tabellers upprättande d.9/2 -26 -----	12:-	
" avskrift av laga synehandlingar med inbindn. -----	33:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m. -----	7:-	
" 81 fig. à 7 öre -----	5:67	
" 34.72 har à 14 öre -----	<u>4:86</u>	10:53
" 232 höjdlägestal à 2 öre -----		4:64
" diken å plankartan -----		3:50
" kopia av profil, rubrik, skalor m.m. -----	3:-	
" 1.5 km. à 6:- kr. -----	9:-	
" tvärsektioner och brotrummor -----	15:54	
därtill 30 % -----	<u>4:66</u>	
	32:20	
avgår 25 % för profilen å kalkerväv -----	<u>8:05</u>	24:15
" skrivelser -----		<u>3:-</u>

Summa 110:82

Kvitteras

Lund den 20 febr. 1926

Ernst Berggren.

THEORY

1. The first step in the process of the scientific method is to make an observation or ask a question.
2. The second step is to do background research.
3. The third step is to form a hypothesis.
4. The fourth step is to test the hypothesis by conducting an experiment.
5. The fifth step is to analyze the data and draw a conclusion.
6. The sixth step is to communicate the results.
7. The seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
8. The eighth step is to make a prediction based on the results.
9. The ninth step is to test the prediction.
10. The tenth step is to make a conclusion based on the results.
11. The eleventh step is to communicate the results.
12. The twelfth step is to repeat the experiment to verify the results.
13. The thirteenth step is to make a prediction based on the results.
14. The fourteenth step is to test the prediction.
15. The fifteenth step is to make a conclusion based on the results.
16. The sixteenth step is to communicate the results.
17. The seventeenth step is to repeat the experiment to verify the results.
18. The eighteenth step is to make a prediction based on the results.
19. The nineteenth step is to test the prediction.
20. The twentieth step is to make a conclusion based on the results.
21. The twenty-first step is to communicate the results.
22. The twenty-second step is to repeat the experiment to verify the results.
23. The twenty-third step is to make a prediction based on the results.
24. The twenty-fourth step is to test the prediction.
25. The twenty-fifth step is to make a conclusion based on the results.
26. The twenty-sixth step is to communicate the results.
27. The twenty-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
28. The twenty-eighth step is to make a prediction based on the results.
29. The twenty-ninth step is to test the prediction.
30. The thirtieth step is to make a conclusion based on the results.
31. The thirty-first step is to communicate the results.
32. The thirty-second step is to repeat the experiment to verify the results.
33. The thirty-third step is to make a prediction based on the results.
34. The thirty-fourth step is to test the prediction.
35. The thirty-fifth step is to make a conclusion based on the results.
36. The thirty-sixth step is to communicate the results.
37. The thirty-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
38. The thirty-eighth step is to make a prediction based on the results.
39. The thirty-ninth step is to test the prediction.
40. The fortieth step is to make a conclusion based on the results.
41. The forty-first step is to communicate the results.
42. The forty-second step is to repeat the experiment to verify the results.
43. The forty-third step is to make a prediction based on the results.
44. The forty-fourth step is to test the prediction.
45. The forty-fifth step is to make a conclusion based on the results.
46. The forty-sixth step is to communicate the results.
47. The forty-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
48. The forty-eighth step is to make a prediction based on the results.
49. The forty-ninth step is to test the prediction.
50. The fiftieth step is to make a conclusion based on the results.
51. The fifty-first step is to communicate the results.
52. The fifty-second step is to repeat the experiment to verify the results.
53. The fifty-third step is to make a prediction based on the results.
54. The fifty-fourth step is to test the prediction.
55. The fifty-fifth step is to make a conclusion based on the results.
56. The fifty-sixth step is to communicate the results.
57. The fifty-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
58. The fifty-eighth step is to make a prediction based on the results.
59. The fifty-ninth step is to test the prediction.
60. The sixtieth step is to make a conclusion based on the results.
61. The sixty-first step is to communicate the results.
62. The sixty-second step is to repeat the experiment to verify the results.
63. The sixty-third step is to make a prediction based on the results.
64. The sixty-fourth step is to test the prediction.
65. The sixty-fifth step is to make a conclusion based on the results.
66. The sixty-sixth step is to communicate the results.
67. The sixty-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
68. The sixty-eighth step is to make a prediction based on the results.
69. The sixty-ninth step is to test the prediction.
70. The seventieth step is to make a conclusion based on the results.
71. The seventy-first step is to communicate the results.
72. The seventy-second step is to repeat the experiment to verify the results.
73. The seventy-third step is to make a prediction based on the results.
74. The seventy-fourth step is to test the prediction.
75. The seventy-fifth step is to make a conclusion based on the results.
76. The seventy-sixth step is to communicate the results.
77. The seventy-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
78. The seventy-eighth step is to make a prediction based on the results.
79. The seventy-ninth step is to test the prediction.
80. The eightieth step is to make a conclusion based on the results.
81. The eighty-first step is to communicate the results.
82. The eighty-second step is to repeat the experiment to verify the results.
83. The eighty-third step is to make a prediction based on the results.
84. The eighty-fourth step is to test the prediction.
85. The eighty-fifth step is to make a conclusion based on the results.
86. The eighty-sixth step is to communicate the results.
87. The eighty-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
88. The eighty-eighth step is to make a prediction based on the results.
89. The eighty-ninth step is to test the prediction.
90. The ninetieth step is to make a conclusion based on the results.
91. The ninety-first step is to communicate the results.
92. The ninety-second step is to repeat the experiment to verify the results.
93. The ninety-third step is to make a prediction based on the results.
94. The ninety-fourth step is to test the prediction.
95. The ninety-fifth step is to make a conclusion based on the results.
96. The ninety-sixth step is to communicate the results.
97. The ninety-seventh step is to repeat the experiment to verify the results.
98. The ninety-eighth step is to make a prediction based on the results.
99. The ninety-ninth step is to test the prediction.
100. The hundredth step is to make a conclusion based on the results.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åkarp
n:4 m.fl.hemman uti S.Åkarps socken av Oxie härad och Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode -----	3:-
" 18 st.kallelser à 50 öre -----	9:-
" 1½ st.sammanträdesdag, den 21/3 och 18/4 1925 -----	18:-
" ägomätning, skala 1:4000	
" mätningsområdes gränser 4.56 km.à 3:- kr. -----	13:68
" 53 st.ägofig.äker, medelareal 0.40 har.à 24 öre ----	12:72
" 21.26 " " " " à 78 " ----	16:58
" 1 st.ägofig.äng " 0.11 " à 5 " ----	0:05
" 0.11 har. " " " " à 146 " ----	0:16
" 27 st.ägofig.imp. " 0.49 " à 14 " ----	3:78
" 13.35 har.imp. " " " " à 42 " ----	<u>5:61</u> 38:90
" rubrik, skala m.m. -----	4:-
" ytavvägning 21.37 har.à 66 öre -----	14:10
" 232 punkter à 2 öre -----	<u>4:64</u> 18:74
" begränsningskurva 4.56 km.à 2.50 kr. -----	11:40
" längdävvägning och jordundersökningar d.3/1,8/1,12/1 ----	30:-
" arealuträkning, skala 1:4000, 81 fig.à 5 öre -----	4:05
" " " " 34.72 har.à 10 " -----	<u>3:47</u> 7:52
" ägobeskrivning -----	<u>2:43</u>

Trpt. 156:67

För jordregisters utrönande 1/2 dag -----	6:-	
" gradtabell -----	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 54 fig.å 6 öre -----	3:24	
" bestämmande av värdet före och efter, 54 fig.å 12 öre -----	6:48	
" profilkartan 1.5 km.å 3.50 kr. -----	5:25	
" sektioner 28 st.å 28 öre -----	7:84	
" " 10 " å 17 " -----	1,70	
" 1 st.brunn 1 st.utlopp å 3:- kr. -----	6:-	15:54
" skalor, rubrik m.m. -----	3:-	
" hydrografisk utredning den 12/1 -----	6:-	
" bestämmande av dimensioner -----	16:-	
" dikenas insättande å kartan -----	2:05	
" grävningstabell -----	5:-	
" kostnadsberäkning 1.5 km.å 4.50 kr. -----	6:75	
" därtill 0.1 % av kostnaderna -----	4:48	
" införande av höjdsiffror 232 st.å 1 öre -----	2:32	
" utlåtande -----	36:-	
" kostnadsfördelningslängd -----	12:-	
" kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m. -----	7:-	
" 81 fig.å 7 öre -----	5:67	
" 34.72 har.å 14 öre -----	4:86	10:53

Trpt. 308:31

Trpt. 308:31

därtill 25 % -----	2:63
För 232 st.höjdlägestal à 2 öre -----	4:64
" diken å plankartan -----	3:50
" profilen 1.5 km.à 6:- kr. -----	9:-
" tvärsektioner oeg brotrummor lika föregående -----	15:54
därtill 30 % -----	4:66
" rubrik, skalor m.m. -----	3:-
" avskrift av handlingar och inbindning -----	32:-
	383:28
För gode männen -----	49:-
" kallelsekostnad -----	5:-
" dagsverken -----	60:-

Summa 497:28

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anstäl-

la.

S.Åkarp den 18 april 1925

Ernst Berggren.

383:28 kvitteras Ernst Berggren.

24:50 " S.H.Andersson

24:50 " M.Ohlsson.

Avskrift.

Utdrag ur Protokoll

fört vid sammanträde med delägarne angående torrläggning av mark
till S.Åkarp n:r 4 m.fl.hemman uti S.Åkarps socken av Oxie härad.

2. Till styrelse valdes:

Lantbr.Theodor Nilsson S.Åkarp,

" Anton Kristensson "

Nils Årnell M.Grevie

3. Till suppleanter utsågs för Th.Nilsson, August Nilsson, Anton

Kristensson, Nils Persson, Nils Årnell, Oskar Nilsson.

Södra Åkarp den 22 maj 1925

Nils Persson.

Justerat:

Oskar Nilsson

Jeppa Persson.

Rätt utdraget betygar

ex officio

Ernst Berggren.

Förklämd gyllen (12) signas
vidmäs, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åkarp N:r 4 m. fl. hemman.

År 1925 den 21 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör i Södra Åkarps kommunalrum för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södra Åkarp N:r 4 m. fl. hemman uti S. Åkarps socken av Oxie härad och Malmöhus län, och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Nils Årnell för N:r 4 Södra Åkarp,

August Nilsson för N:r 4 " ,

Anders Larsson " " 4 do. ,

Per Andersson " " 3 Västra Grevie

genom arrendator Alfred Svensson

enl. fullmakt Bil. A.

Theodor Nilsson för N:r 4 Södra Åkarp,

Anton Kristensson " 4 do. ,

Måns Persson " " 5,6 V. Grevie genom

sonen Jeppa Persson enl. fullmakt Bil. B.

och av övriga sakägare:

Henrik Andersson för N:r 4 Södra Åkarp,

Ola Sörenssons som föreståndare för Södra Åkarps kommundgård,

Nils Nilsson för N:r 4 Södra Åkarp,

Sven Mårtensson som fattigvårdsstyrelseledamot för Södra
Åkarps kommundgård.

Herr Anders Cedergren som ordförande för Oxie härads vägstyrelse.

Som gode män Herrar S.H.Andersson, Broddahill, och N.Olsson i Haggå, vilka buggé avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer Bil. C.

§ 2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hin-
der förefinnas mot förrättnings handläggning.

§ 3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vat-
tenskadade området med därtill hörande profil.

§ 4.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lämpligt djup
helst genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt för
höjandet av jordens alstringsförmåga.

§ 5.

Det ansågs att den i företaget ingående bygdevägstrumman tillkommit före år 1880.

§ 6.

Nils Nilsson ansåg sig ej hava någon nytta av företaget. Henrik Andersson ansåg sig ej heller hava någon nytta av företaget.

§ 7.

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 18 instundande april kl. 1 e.m. och skulle vidare meddelande därom ej kungöras.

§ 8.

Daghs protokoll upplästes

ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Den 18 april 1925

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare:

Anton Kristensson för N:r 4 S.Åkarp

Aug. Nilsson " " 4 do.

Nils Årnell " " 4 do.

Henrik Andersson " " 4 do.

Anders Larsson " " 4 do.

Oscar Nilsson " " 4 do.

Teodor Nilsson " " 4 do.

Nils Persson " " 4 do.

Sven Mårtensson som fattigvårdsledamot för Södra Åkarps kommungård.

§ 9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ 10.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§ 11.

Fjärdingsmannen Nils Persson å N:r 4 Södra Åkarp, adr. Hvel-
linge, skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor
samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§ 12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättning-
en avslutad och sammanträdet upplöst.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.H.Andersson

N.Olsson

Bil.A.

Fullmakt.

Fullmakt för lantbr. Alfred Svensson att bevaka min rätt och föra min talan vid det av lantbruksingeniören utsatta sammanträdet att hållas i Södra Åkarps kommunalrum lördagen den 21 mars 1925.

V.Grevie den 21 mars 1925

Per Andersson

Bevittnas:

Karin Svensson, V.Grevie

H.Rasmusson, V.Grevie

Bil.B.

Lantbrukaren Jeppa Persson i V.Grevie befullmäktigas att å mina vägnar övervara det sammanträde den 21 dennes angående dikningsföretaget i Södra Åkarp hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

V.Grevie den 21/3 1925

Måns Persson

Vittne:

Malena Johansson.

Bil.C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnade för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till oss tillhöriga hemman uti Södra Åkarps socken av Oxie härad.

Södra Åkarp den 30 december 1924

Nils Årnell

N:r 4 1/144 mtl. Södra Åkarp

August Nilsson

N:r 4 7/120 mtl. Södra Åkarp

Anders Larsson

N:r 4 S.Åkarp 1/36 mtl.

Per Andersson

N:r 3 Vestra Grevie 37/99 mtl.

Måns Persson

V.Grevie N:r 5,6 3/8 mtl.

Åkarp N:r 4 7/360 mtl.

Theodor Nilsson

N:r 4 S.Åkarp 124/800

Anton Kristensson

N:r 4 S.Åkarp 1/24 mtl.

Nils Persson

N:r 4 S. Åkarp 3/160 mtl.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning före-

taga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 22 januari 1925

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

T.Thega.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.

Maj:ts befallningshavande i länet på där-

om gjord ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av mark till

Södra Åkarp N:r 4 m.fl.hemman uti Södra

Åkarps socken av Oxie härad och Malmöhus

län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjandet av densamma alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägna mark ej under nuvarande förhållande är torrlagd till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund

för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade beskrivnings och hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. ^{av} markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräk-

nats har höjdlägesgraden 1,0 .

Den anses sålunda vara värd 1,0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0,1 m.under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan dessa punkter och de olika tiondedelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efterdikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd. För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader vilka beräknats efter samma grunder som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas. I samma längd finnes även var och en delägares båt-nads eller förbättringsvärde.

Beträffande yrkandena i sammanträdesprotokollets § 6 få synemännen endast hänvisa till värderingslängden.

Vid synegången framställdes yrkande på att ägofigurerna 61-65 skulle befrias från deltagande i företaget enär de redan voro täckdikade med avfall åt väster. Vid A börjar även ett 4" rör, som åt väs-

ter övergår i ett 6" rör med ett ungefärligt fall av 1,0:1000.

Då vattenområdet vid A är omkring 10 ha. är naturligtvis den befintliga rörsträngen alldeles för liten och orsakar översvämningar vid A. varigenom sökanden Kristensson påyrkat att få sitt avlopp åt öster genom framdragande av denna ledning till A. Genom att ledningen framdrages till A. erhålla ägofigurerna 62a och 66a även möjlighet till full torrläggning. De övriga ägofigurerna väster därom anse synemännen däremot ej hava någon nytta av företaget. Likaledes anse synemännen att ägofigurerna 44 och 61 böra befrias från allt deltagande då vattendelarna för den förstnämnda är ytterst obetydlig och den senare redan är täckdiked med avfall åt väster.

Ägofigurerna 22-27 hava sitt avlopp genom en tillräcklig rörsträng under vägen med avfall till det öppna diket åt norr varför även dessa ägofig. ej kunna anses hava någon nytta av företaget.

Företagets omfattning är beroende på ansökan jämte yrskandet i sammanträdesprotokollets § 4 och utgör nygrävning samt täckning med rör av dikessträckorna A-B-C-D-E-, B-F, C-G, och D-H.

Å plankartan äro dikessträckornas lägen betecknade med en heldragen röd linie och intagningsbrunnar med små röda cirklar.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-

mängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A = 10 har

" B = 16,5 "

" C = 19, " "

" D = 28 " "

" 6+50 = 34 har.

" F. = 4 " "

" 11+29 = 5 " "

" G = 2 " "

" H. = 5 " "

" 26+63 = 7 " "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter per sek. och har. och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0,5 \sqrt{R}) \sqrt{R_i}$. med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 50$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållande skulle följande rördimensioner bli nödiga.

för dikessträckan A-B ett 20 cm. (8") rör

" " B-C-D " 25 " (10") rör

" " D-E " 30 " (12") rör

för dikessträckan F-11+29 ett 12.5 cm. (5")rör

" " 11+29+B. " 15 " (6") "

" " G-C " 12.5 " (5") "

" " H-26+63 " 12.5 " (5") "

" " 26+63-D " 15 " (6") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0,0+88, 1+30, G, 11+29, 11+64, 12+10, 12+55, 12+75, 1+30, 26+63, H, 3+56, 4+21, 5+75, 6+17, 6+50, ~~6+50~~, 6+56, och 6+71 insättes intagningsbrunnar av betong av 0,6 m. inre diameter med botten 0,5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar samt något kupig översida. Vid E kringmuras röret med betong varjämte diket därnedom stensättes enligt upprättade ritningar.

Då den införetaget ingående allmänna vägen till den del varom är fråga tillkommit före år 1880 kan vägstyrelsen ej åläggas något deltagande i kostnaden för rörledningen under vägen.

Något arbete under vägen får ej företagas förr än anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att intagningsbrunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Något avfallsvatten får ej heller insläppas i ledningen förrän det renats genom en särskild vattenlåsbrunn.

Några ersättningar enl. 9 kap.49§ anse synemännen ej behöva förekomma.

Någon avgift enl. 11 kap.95 § vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor skall icke erläggas.

Enligt 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24 § kräves särskilda grenar av diket och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bliva mindre därest annat område ej ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund varav följande utredning verkställets;

Dikesträckan	kostnad	Förbättrings- värde.	Kostnad för förbättrings- krona.
A-B	250:-	2968:-	0.084
B-C	170:-	873,60	0.190
C-G	250:-	1887.20	0.132
D-E	1890:-	3414:-	0.554
C-D	725:-	3954,40	0.183
B-F	690:-	2673:-	0.258
D-H	510:-	3366:-	0.1510
Summa	4485:-	19136,20	0,234

<i>Dikessträckan</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Förbättringsvärde</i>	<i>Kostnad för förbättringskrona</i>
För torrläggning ensamt av:			
A-B	3035:-	2968:-	1,022
B-F	3475:-	2673:-	1,300
B-C	2785:-	873,60	3,188
C-G	2865:-	1887,20	1,518
C-D	2615:-	3954,40	0,661
D-H	2700:-	3366:-	0,713
D-E	1890:-	3414:-	0,554

<i>Dikessträckan</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Förbättrings- värde</i>	<i>Kostnad för förbättrings- krona</i>
Sammanförning			
1) A-B-C-D-E	3035:-	11,210:-	0,2707
2) " " +F-B	3725:-	13,883:-	0,2683
3) " " +C-G	3275:-	13,097,20	0,2500
4) " " " +F-B	3975:-	15,770,20	0,2520
5) B-C+D-E+B-F	3475:-	10,915:-	0,3183
6) " " +C-G	3725:-	12,802,20	0,2909
7) G-C-D-E	2865:-	9,255,60	0,3095
8) " " +D-H	3375:-	12,621,60	0,2673
9) F-B-C-D-E+D-H	3985:-	14,281:-	0,2790
10) C-D-E+D-H	3125:-	10,736,40	0,2910

Av utredningen framgår att sammanförningen blir lämp-

ligast i en avdelning eller alla dikessträckorna tillsammans med

en kostnad för förbättringskrona av 0,234 kr.

För övrigt hänvisas till kostnadsfördelningslängden, plan- och profilkartan, kostnadsförslag och grävningslista.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i full-

ständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som nog-

grant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn

till plan som profilritningen

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara bragt till slut inom två års därefter;

att kostnaden för ej mindre än framtida underhållet av ifråga-

varande dikessträckor enligt ovanskrivna förslag skall av

delägarna gäldas efter den deltagningsprocent som anges i

kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infodrande av

anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken

därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upp-

rättas enligt bestämmelserna i detta utlåtande och därtill

hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta

godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsning av brunnar skola när så kräves verkställas;

att rören, om de gjutas å platsen, ej få nedläggas och rörsträng-

arna ej täckas förrän besiktning verkställts av lantbruks-

ingeniören i länet eller dennes assistent;

att företaget skall anses vara fullbordat när det blivit avsynat

och godkänt av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som

gälla för dikningen men nu, om så skulle erfodras, av sök-

anden förskjutas;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till

Södra Åkarp m.fl. hemman av år 1925"

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. och vill han föra talan emot synemän-
nens utlåtande ingive han inom sextio dagar från den dag för-
rättningen föklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendom-
stol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla på-
ståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Södra Åkarp den 18 april 1925

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

S.H.Andersson

N.Ohlsson

BESKRIVNINGSG OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.
=====

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			har	ar	kvm.
-	N:r 4 Södra Åkarp 1/144mtl. 4 ¹⁵																					
	<u>Nils Årnell sök.</u>																					
1	åker	10	-																			
2	väg imp.																				10	-
3	åker	45	-										55	-								
	<u>Västra Grevie 21²¹</u>																					
	<u>Henrik Andersson</u>																					
4	åker	10	-										10	-								
	<u>N:r 4 Södra Åkarp 4¹⁶</u>																					
	<u>Elna Nilsson</u>																					
5	tomt	10	-										10	-								
	<u>N:r 4 Södra Åkarp 4¹⁷</u>																					
	<u>Anders Larsson sök.</u>																					
6	tomt	05	-																			
7	do.	05	-										10	-								
4	<u>N:r 4 Södra Åkarp 7/360mtl.</u>																					
	<u>Måns Persson V. Grevie</u>																					
8	åker	65	-																			
9	do.	55	-																			
10a	do. imp.												10	-								08 -
10b	väg imp.												120	-								07 -
4	<u>N:r 4 Södra Åkarp 1/36mtl.</u>																					
	<u>Imp.</u>												205	-								25 -

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	263			11						357									6	91	50
28	Åker imp.																				25	-
29	do.	36																				
30	väg imp.										2	29			11						16	-
3	<u>N:r 3 V.Grevie 37/99 mtl.</u>																					
	<u>Per Andersson sök.</u>																					
31	Åker	45																				
32	do.	55																				
33a	do.	62																				
33b	do.	60									2	22										
	<u>N:r 4 Södra Åkarp 4²</u>																					
	<u>Theodor Nilsson sök.</u>																					
35a	Åker	48																				
36a	do.	22																				
37a	do.	38									108											
	<u>N:r 4 Södra Åkarp 4¹⁰</u>																					
	<u>Theodor Nilsson sök.</u>																					
34	Åker	42																				
35b	do.	95																				
36b	do.	87																				
37b	do.	1	20																			
38	do.	45																				
	Trpt.	389									9	86			11						732	50

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odling otjänl. mark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.										1665	-		11	-					7	99	50
	<u>N:r 4 Södra Åkarp 4⁹</u>																					
	<u>Nils Nilsson</u>																					
47	tomt		12	-							12	-										
	<u>N:r 4 Södra Åkarp 7/12 Omtl. 4⁹</u>																					
	<u>August Nilsson sök.</u>																					
48	tomt			10	50																	
49	åker			07	50																	
50	väg imp.																				12	-
51	åker			34	-																	
52	dike imp.																				09	-
53	åker			44	-						96	-										
	<u>N:r 4 Södra Åkarp 1/24 Omtl. 4⁹</u>																					
	<u>Anton Kristensson sök.</u>																					
54	åker			77	-																	
55	do.			80	-																	
56	do.			06	50																	
57	väg imp.																				02	50
58a	tomt			05	50																	
58b	do. imp.																				08	-
59	åker			40	-																	
60	do. imp.										2	09	-								22	-
	Trpt.										19	82	-		11	-					8	46 00

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	<u>Dikesträckan A-B</u>																	
	<u>N:r 4 S.Åkarp 1/24mtl. 4⁹</u>																	
	<u>Anton Kristensson sök.</u>																	
54	åker	77	-		2800	06	1688	1293	60	1	2800	2156	-	862	40			
55	do.	80	-		2800	06	1680	1344	-	1	2800	2240	-	896	-			
	<u>Sma.</u>	1	57	-				2637	60			4396	-	1775	840	1758	40	
	<u>N:r 4 S.Åkarp 4⁸</u>																	
	<u>S.Åkarps kommun</u>																	
62a	åker	1	14	-	2800	07	1960	2234	40	1	2800	3192	-	957	60			
66a	do.	30	-		2800	07	1960	588	-	1	2800	840	-	252	-			
	<u>Sma.</u>	1	44					2822	40			4032	-	1209	60	1209	60	
	<u>Dikessträckan B-C</u>													<u>Summa</u>		2968	-	
	<u>N:r 4 S.Åkarp 7/120mtl. 4⁹</u>																	
	<u>Aug. Nilsson sök.</u>																	
51	åker	34	-		2800	06	1680	571	20	1	2800	952	-	380	80			
53	do.	44	-		2800	06	1680	739	20	1	2800	1232	-	492	80			
	<u>Sma.</u>		78	-				1310	40			2184	-	873	60	873	60	
	<u>Dikessträckan C-G</u>													<u>Summa</u>		873	60	
	<u>N:r 3 V. Grevie 37/99mtl. 3³</u>																	
	<u>Per Andersson sök.</u>																	
33a	åker	62	-		2800	03	840	520	80	1	2800	1736	-	1215	20			
33b	do.	60	-		2800	06	1680	1008	-	1	2800	1680	-	672	-			
	<u>Sma.</u>	122	-					1528	80			3416	-	1887	20	1887	20	
														<u>Summa</u>		1887	20	

[illegible]

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																825 -	
8	åker	65	-		3000	06	1800	1170	-	1	3000	1950	-	780	-			
9	do.	55	-		3000	07	2100	1155	-	1	3000	1650	-	495	-			
	Sma.	120	-					2325	-			3600	-	1275	-	1275	-	
N:r 4 S.Åkarp, 1/36mtl. 4 ⁴																		
Oscar Nilsson																		
11a	åker	18	-		3000	06	1800	324	-	1	3000	540	-	216	-			
11b	tomt och trädg.	05	-		6000	08	4800	240	-	1	6000	300	-	60	-			
12	åker	25	-		3000	05	1500	375	-	1	3000	750	-	375	-			
13	do.	18	-		3000	05	1500	270	-	1	3000	540	-	270	-			
14	do.	19	-		3000	05	1500	285	-	1	3000	570	-	285	-			
	Sma.	85	-					1494	-			2700	-	1200	-	1200	-	
N:r 5,6 V.Grevie, 3/8mtl. 21 ¹⁵																		
Måns Persson, sök.																		
29	åker	36	-		3000	09	2700	972	-	1	3000	1080	-	108	-			
	Sma.	36	-					972	-			1080	-	108	-	108	-	
														Summa	3414	-		
Dikessträckan C-D																		
N:r 4 S.Åkarp 4 ¹⁰																		
Theodor Nilsson sök.																		
34	åker	42	-		2600	08	2080	873	60	1	2600	1092	-	21840				
35b	do.	95	-		2400	07	1680	1596	-	1	2400	2280	-	684	-			
	Trpt.	137	-					2469	60			3372	-	90240				

Induföras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ar vid fullodad, torrlegga. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.							2469	60			3372	-	902	40		
-36b	åker		87	-	2800	06	1680	146	160	1	2800	2436	-	974	40		
37b	do.		1	20	+	2800	06	1680	2016	-	1	2800	3360	-	1344	-	
	Sma.		3	44	-				594720				9168	-	322080		3220 80
-	N:r 4 S. Åkarp 4 ²																
	Theodor Nilsson sök.																
36a	åker		22	-	2800	05	1400	308	-	1	2800	616	-	308	-		
37a	do.		38	-	2800	06	1680	63840		1	2800	1064	-	425	60		
	Sma.		-	60	-				946	40			1680	-	733	60	733 60
	Dikeströcken B-F																
	N:r 4 S. Åkarp 4 ¹⁰																
	Theodor Nilsson sök.																
-38	åker		45	-	2600	09	2340	1053	-	1	2600	1170	-	117	-		
39	do.		78	-	2600	07	1820	141960		1	2600	2028	-	608	40		
40	do.		09	-	2600	04	1040	93	60	07	1820	163	80	70	20		
	Sma. 6		1	32	-				2566	20			3361	80	795	60	795 60
-	N:r 4 S. Åkarp 4 ¹¹																
	August Nilsson sök.																
41a	åker		20	-	2400	09	2160	432	-	1	2400	480	-	48	-		
42	do.		40	-	2600	07	1820	728	-	1	2600	1040	-	312	-		
43a	do.		17	-	2800	06	1680	28560		1	2800	476	-	19040			
	Sma.		77	-					1445	60			1996	-	55040		550 40
-	N:r 4 S. Åkarp 4 ¹²																
	Aug. Nilsson sök.																
														Trpt.			1346 -

Lägenhetens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
41	Trpt. åker		14	-	2400	092160	302	40	1	2400	336	-	3360			1346	-	
42b	do.		37	-	2600	071820	673	40	1	2600	962	-	288	60				
43b	do.		28	-	2800	061680	470	40	1	2800	784	-	313	60				
	Sma.		79	-			1446	20			2082	-	635	80	635	80		
	N:r 4 S.Åkarp 49																	
	Nils Persson sök.																	
45	åker		38	-	2800	08 2240	851	20	1	2800	1064	-	212	80				
	Sma.		38	-			851	20			1064	-	212	80	212	80		
	N:r 4 S.Åkarp 4 ⁹																	
	Alfred Malmqvist																	
46	tomt		09	-	6000	09 5400	486	-	1	6000	540	-	54	-				
	Sma.		09	-			486	-			540	-	54	-	54	-		
	N:r 4 S.Åkarp 49																	
	Nils Nilsson																	
47	tomt		12	-	6000	09 5400	648	-	1	6000	720	-	72	-				
	Sma.		12	-			648	-			720	-	72	-	72	-		
	N:r 4 S.Åkarp 7/120mtl.4 ⁹																	
	Aug. Nilsson sök.																	
48	tomt		10	50	6000	09 5400	567	-	1	6000	630	-	63	-				
49	åker		07	50	2800	08 2240	168	-	1	2800	210	-	42	-				
	Sma.		18	-			735	-			840	-	105	-	105	-		
	N:r 4 S.Åkarp 1/24mtl.4 ⁹																	
	Trpt.																	
	Anton Kristensson sök.																	
															2425	60		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B</u>								
0-0+88	88	20cm.(8")cementrör med flens lm.	88	150	132	-				
		Grävning rörens lägg. och höljn m.m.	88	060	5280					
0		Brunnar av betong. Inre diam. 0,6m. Bot-								
		ten förlagd 05m. under röret. Kullrigt								
		lock av armerad betongskiva. st.	1	40	40	-	22480			
		för oförutsedda fall c:a 10 %					2520	250	-	
		<u>Dikesträckan B-C.</u>								
0+88-1+30	42	25cm.(10")cementrör med flens lm.	42	200	84	-				
		grävning rörens lägg. och höljn m.m.	42	075	31	50				
0+88		Brunn lika föregående st.	1	40	40	-	15550			
		för oförutsedda fall c:a 10%					14	50	170	-
		<u>Dikessträckan C-G</u>								
1+30=20-21+35	135	125cm.(5")cementrör med muff lm.	135	100	135	-				
		grävning rörens lägg. och höljn m.m.	135	040	54	-				
G.		Brunn lika föregående st.	1	40	40	-	229-			
		för oförutsedda fall c:a 10 %					21	-	250	-
		<u>Dikessträckan B-F.</u>								
0+88=10-11+29	129	15cm.(6")cementrör med muff olm.	129	120	154	80				
		grävning rörens lägg. och höljn m.m.	129	040	51	60				
11+29-12+75	146	125cm.(5")cementrör med muff "	146	100	146	-				
11+29-11+64	35	grävning rörens lägg. och höljn m.m.	35	040	14	-				
	575	Trpt.			366	40			670	-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			366	40			670	-
11+64-12+10		grävning rörens lägg. och hölj. m. m. lm	46	075	34	50				
12+10-12+75		" " " " " " "	65	040	26	-				
11+29, 11+64, 12+10 12+55, 12+75		Brunnar lika föregående st.	5	40	200	-	62	690		
		för oförutsedda fall s:a 10 %					63	10	690	-
		<u>Dikessträckan C-D</u>								
1+30-3+56	575 226	25cm. (10") cementrör med flens lm.	226	200	452	-				
		grävning rörens lägg. och hölj. m. m. lm	226	075	169	50				
1+30		Brunnar lika föregående st.	1	40	40	-	66	50		
		för oförutsedda fall s:a 10 %					63	50	725	-
		<u>Dikessträckan D-H.</u>								
3+56-25+26+63	163	15cm (6") cementrör med muff lm.	163	120	195	60				
		grävning rörens lägg. och hölj. m. m.	163	050	81	50				
26+63-27+54	63	125cm. (5") cementrör med muff lm.	63	100	63	-				
		gräv. rörens lägga. och hölj. m. m. "	63	075	47	25				
26+63, 27+54		Brunnar lika föregående st.	2	40	80	-	46	7	35	
		för oförutsedda fall s:a 10 %					42	65	510	-
		<u>Dikessträckan D-E</u>								
3+56-6+50	280	30cm. (12") cementrör med flens lm.	280	250	700	-				
3+56-4+21		gräv. gräv. rörens lägg. och hölj. m. m. "	51	150	76	50				
4+21-6+50		" " " " " " "	229	075	171	75				
6+50-7+50	100	375cm. (15") cementrör med flens "	100	325	325	-				
	1407	Trpt.			1273	25			2595	-

[illegible]

Dikets beteckning	Avränningsp- lans n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B</u>	0	-		1,35		↑	
	+50	50		1,50		↘ 20 cm (6") höj	
	+88	38		1,65		↘ 20 cm (6") höj	
	<u>Sma.</u>	<u>88</u>					
<u>Dikessträckan B-C</u>	0+88	-		1,65		↑	
	1	12		1,70		↘ 25 cm (10") höj	
	+30	30		1,70		↘ 25 cm (10") höj	
	<u>Sma.</u>	<u>42</u>					
<u>Dikessträckan C-G</u>	1+30=20	-		1,65		↑	
	20+50	50		1,50		↘ 18,5 cm (6") höj	
	21	50		1,60		↘ 18,5 cm (6") höj	
	+35	35		1,45		↘ 18,5 cm (6") höj	
	<u>Sma.</u>	<u>135</u>					
<u>Dikessträckan B-F</u>	0+88=10	+		1,55		↑	
	10+50	50		1,40		↘ 16 cm (6") höj	
	11	50		1,35		↘ 16 cm (6") höj	
	+29	29		2,00		↘ 16 cm (6") höj	
	+64	35		2,15		↘ 16 cm (6") höj	
	12	36		2,00		↘ 16 cm (6") höj	
	+10	10		1,95		↘ 16 cm (6") höj	
	+55	45		1,35		↘ 16 cm (6") höj	
	+75	20		1,35		↘ 16 cm (6") höj	
	<u>Sma.</u>	<u>275</u>					

F.P.-11/43.

F.P.-11/43.

Dikets beteckning	Avräknings- längd m:P	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan C-D</u>	1+30	-		1,70		↑	
	+50	20		1,65			
	2	50		1,85			
	+50	50		2,00			
	3	50		1,70			
	+56	56		1,90		↓	
	<u>Sma.</u>	<u>226</u>					
<u>Dikessträckan D-H</u>	3+56=25	-		1,60		↑	
	25+50	50		1,50			
	26	50		1,65			
	+50	50		1,55			
	+63	13		1,50		×	
	27+54	63		1,40		↓	
	<u>Sma.</u>	<u>226</u>					
<u>Dikessträckan D-E</u>	3+56	-		1,90		↑	
	4+21	51		1,90			
	+50	29		1,90			
	5	50		1,85			
	+50	50		1,85			
	+75	25		1,85			
	6	25		1,85			
	+17	17		1,80			
	<u>Trpt.</u>	<u>249</u>					

Ernst Berggren.

[illegible]


Kostnadsfördelningslängd

Hemmanets				Ägarens namn	Skriftningsvärde		Skriftningsprocent	Skriftningskostnad		Skriftningskostnad	
mtl.	nr.	Andelsnummer	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Dikessträckorna A-B, B-C, C-G, D-E, C-D, B-F, och D-H.</u>											
1/24	4	4 ⁹	S.Åkarp	Anton Nilsson sök.	1758	40	919	412	17	45	70
	4	4 ⁸	do.	S.Åkarps kommun	1209	60	632	283	45	31	43
7/20	4	4 ⁹	do.	Aug.Nilsson sök.	873	60	457	204	96	22	73
37/99	3	3 ³	V.Grevie	Per Andersson sök.	1887	20	986	442	22	49	03
1/44	4	4 ¹⁵	S.Åkarp	Nils Årnell sök.	525	-	274	122	89	13	63
		21 ²¹	V.Grevie	Henrik Andersson	60	-	031	13	90	15	4
	4	4 ¹⁶	S.Åkarp	Elna Nilsson	120	-	063	28	25	31	3
	4	4 ¹⁷	do.	Anders Larsson sök.	120	-	063	28	25	33	3
7/360	4	4 ⁴	do.	Måns Persson i V.Grevie	1275	-	666	298	70	33	12
1/36	4	4 ⁴	do.	Oscar Nilsson	1206	-	630	282	56	31	33
3/8	5,6	21 ¹⁵	V.Grevie	Måns Persson sök.	108	-	056	25	12	27	8
	4	4 ¹⁰	S.Åkarp	Theodor Nilsson sök.	3220	80	1683	754	83	83	69
	4	4 ²	do.	do. do.	733	60	384	172	22	19	10
	4	4 ¹⁰	do.	do. do.	795	60	416	186	58	20	69
	4	4 ¹¹	do.	Aug.Nilsson sök.	550	40	288	129	17	14	32
	4	4 ¹²	do.	do. do.	635	80	332	148	90	16	51
	4	4 ⁹	do.	Nils Persson sök.	212	80	111	49	78	55	2
	4	4 ⁹	do.	Alfred Malmqvist	54	-	028	12	56	13	9
7/30	4	4 ⁹	do.	Nils Nilsson	72	-	038	17	04	18	9
					3718	40	80.52	3613	55	400	66

Skr. d.

Hemmanets				Ägarens namn	Förvärfningsvärde		Förvärfningsprocent	Förvärfningskostnad		Förvärfningskostnad	
mtl.	nr.	Indragsskatt	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
7/20	4	4 ⁹	S. Åkarp	Aug. Nilsson, sök.	3718	40	80,6%	3613	55	400	66
1/24	4	4 ⁹	do.	Anton Ktistensson, sök.	105	-	055	24	67	2	74
1/30	4	4 ⁴	do.	Oscar Nilsson	247	40	129	57	86	6	41
3/8	5,6	21 ¹⁵	V. Grevie	Måns Persson, sök.	348	40	182	81	63	9	05
3/99	3	3 ³	do.	Per Andersson, sök.	1657	60	866	388	40	43	06
	4	4 ²	do.	Theodor Nilsson, sök.	784	-	410	183	89	20	39
					576	-	301	135	-	14	97
Sma.					19136	20	100:	4485	-	497	28
Södra Åkarp den 18 april 1925 på tjänstens vägnar Ernst Berggren Biträdande gode män: S.H. Andersson N. Olsson											

Hemmanets				Ägarens namn	Förbättringsvärde.		Deltagningsprocent.	Deltagningskostnad.		Förvärttningskostnad.	
mtl.	nr.	Jordregister-nummer.	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
				<u>Sammandrag</u>							
			S.Åkarp	Anton Kristensson sök.	2005	80	1048	470	03	52	11
			do.	S.Åkarps kommun	1209	60	632	283	45	31	43
			do.	Aug.Nölsson sök.	2164	80	11,32	507	70	56	30
			V.GRevie	Per Andersson sök.	2671	20	13,96	626	11	69	42
			S.Åkarp	Nils Årnell sök.	525	-	274	122	89	13	63
			do.	Henrik Andersson	60	-	031	13	90	1	54
			do.	Elna Nilsson	120	-	063	28	25	3	13
			do.	And.Larsson sök.	120	-	063	28	25	3	13
			do.	Måns Persson sök.	3040	60	5,88	712	22	78	96
			do.	Oscar Nilsson	1554	40	8,12	364	19	40	38
			do.	Theodor Nilsson sök.	5326	-	27,84	1248	63	138	45
			do.	Nils Persson sök.	212	80	1,11	49	78	5	52
			do.	Alfréd Malmqvist	54	-	028	12	56	1	39
			do.	Nils Nilsson	72	-	038	1704		1	89
					<u>Sma.</u>						
					19136	20100-		4485	-	497	.28
Södra Åkarp den 18 april 1925											
Ernst Berggren											
Biträdande gode män: S.H.Andersson					N.Olsson						



Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren varder härigenom kallad att, i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas i S. Åkarps kommunalrum lördagen den 21 innev. mars kl. 9.30 f. m. angående av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till S. Åkarp n:r 4 m. fl. hemman uti S. Åkarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 10 mars 1925.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Östra Grevie den 11 mars 1925

Anders Cedergren

ordf. i Oxie härads vägstyrelse.

Bevittnas:

A. Adler

T. Thege.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas i Södra Åkarps kommunalrum lördagen den 21 innev. mars kl. 9.30 f. m. angående av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till S. Åkarp n:r 4 m. fl. hemman uti S. Åkarps socken av Oxie

härad och Malmöhus län.

Lund den 10 mars 1925.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes:

S.Åkarp n:r 4	O.H.Lindeberg	Olof Hj.Lindeberg
do.	Henrik Andersson	Henrik Andersson
do.	do. Måns Persson	Måns Persson
do.	do. Theodor Nilsson	Theodor Nilsson
do.	do. And.Larsson	And.Larsson
do.	do. Aug.Nilsson	Aug.Nilsson
do.	do. Nils Persson	Nils Persson
S.Åkarps kommun- gård	Arr. Sörensson	Ola Sörensson

Ordf. i S.Åkarps fattigr.
styrelse. Otto Hellström

S.Åkarp n:r 4	Anton Kristensson	Anton Kristensson
V.Grevie n:r 3	Per Andersson	Per Andersson
do. n:r 5&6	Måns Persson	Måns Persson
S.Åkarp	Alf.Malmqvist	Alf.Malmqvist
do.	Nils Nilsson	Nils Nilsson
do. n:r 4	Elna Nilsson	Elna Nilsson

coll.
9/3. 1925

Att föreskrivna personer olivit delgivna denna kallelse intyga:

Södra Akarp den 13/3 1925

Nils Persson

Fjerdinsman

ull.
Rte. S.B.


Förstämde kyrksten (41) skrifna si-
dor, vidimmas, ex officio

Nils Persson

Att, Säntt skantzär av härstades fört, vedu-
börligt diarium, besvär icks inom laga tid upförts
mot förstämde synförrättning; det varder härmed
till bevis meddelat. Stockholm i Söderkyggsdus
vattenmansstals kausli den 25 juni 1925.

Et officio:
S. Liden

Lösen redor. gm stpl 0:50
Stämpel 1: -
S: a kr. 1,50



Handwritten notes, possibly a list or journal entry, including the word "H" and various illegible scribbles.

Handwritten notes, possibly a list or journal entry, including the word "leg" and various illegible scribbles.

24

M 2-6099

KONTRAKT.

51-972 17125

Antagen 22

K. Lantbruksstyrelsen

den 25 SEP. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1926

för "Torrläggning av mark till Södra Åkarp m.fl. hemman av år 1925" i södra Åkarps socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
i februari 1926 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenetthundrasextio
/1.160/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad,
som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för
företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,
att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,
att påbörja arbetet före den 1 september 1926,
att fullborda detsamma senast den 1 september 1927,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Söder Åkarp den 9 september 1926

Theodor Nilsson Anton Kristensson
Söder Åkarp nr 4 Söder Åkarp nr 4
Nils Jonell
Söder Åkarp nr 4

Att Theodor Nilsson, Anton Kristensson
och Nils Jonell

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

adress: Joh. Rönner Frans Rydén
Söder Åkarp nr 4 S. Åkarp nr 4

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 september 1926.

Ant. Paulander

Ant. Paulander

1607
Sökh. 30 26 / 26
9

17126
S. 17126
S. 17126
25 SEP. 1926

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Södra Åkarp m.fl.hemman av år 1925" uti Södra Åkarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 28 maj 1926.


Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1160:- kronor från allmänna avdikningsanslaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1927.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av ovan skrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 24 september 1926

Carl M. Lundman



Stämpel en krona,

*Lantb. Theodor Nilsson
S. Åkarp.*