


Företag 2

Företag 1



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JULI 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Mörshögs dikningsföretag år 1951

Bjurs Höpings samt Mörarps & Risekatslösa SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1951 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

M

5-0997

Lantbruksingenjör



ANTAL RITN. ST. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3023-1

Företag 1




Förslag till
Mörshögs dikeföretag år 1951
Bruks Höping samt socken-(nar) av Malmörus län
Mörarps ö Råshattslösa
upprättat år(-en) 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
M.N. Nr 002

Original
Kopie M 00007
Erik Olsson
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 5
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 8923-2


Företag 2



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 40


Skala 1:50

sektion A-A



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 50


sektion A-A



LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Mörshögs dikningsföretag år 1951
i Bruus köping samt socken (när) av Malmöhus län
Mörarps & Risekatslösa
upprättat år (en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
KIN. Nr 603
Original
Kopia
M 5-6997
Antal ritn. st. 5
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 3923-3
Statens Reproduktionsanstalt 1947


Företag 1




Höjdskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 4 m

Förslag till 24" brunn
Skala 1:50




Förslag till ommurning av
rörutlopp vid 3+78
Sektion A-A




Förslag till
Mörshögs dikningsföretag år 1951
Njurs häpning samt socken (när) av Malmörus län
Mörarps ö Risetalslösa
upprättat år(-en) 1951 lutan samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopia
LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1954
DIARIE Nr
SAX Nr
Antal ritn. st. 5
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3923-4
Erik Alster
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Företag 2

Blad 5




Planskiss för rörintag och galler




Förslag till rörintag vid 5+21


Sektion A-A
Skala 1:50



Sektion B-B



Sektion C-C



LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JULI 1954
DIARIE Nr
SAX Nr

Förslag till

Mörshögs dikningsföretag år 1951

Byggs förhållande samt socken(nar) av Malmörus län
Mörarps ö Rusekatslösa
upprättat år(-en) 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
RIIN.Nr 005

Original
Kopia

M

5*0997

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3923-5

3923-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB 1952

DIARIE NR

SAK NR

M

5*6997

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

MÖRSHÖGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Bjuvs köping samt Risekatslösa

och Mörarps socknar av

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

MÖRSHÖGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Bjuvs köping samt Risekatslösa

och Mörarps socknar av

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 8 a
Bilagor 1 - 8		"	9 - 17
Värderingslängd	Bil. A	"	18 - 24
Kostnadsförslag	" B	"	25 - 29
Jordersättningslängd	" Ba	"	30
Arbetsbeskrivning	" C	"	31 - 36
Utlåtande	" D	"	37 - 50
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	51 - 52

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



PROTOKOLL, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till
Stora Mörshög nr 5 m.fl. fastigheter
i Bjuvs köping samt Risekatslösa och
Mörarps socknar av Malmöhus län.

År 1951 den 9 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Ernst Johansson och Gustav Bengtsson hos fröken Blenda Sonesson, Mörshög pr Bjuv, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Stora Mörshög nr 5 m.fl. fastigheter i Bjuvs köping samt Risekatslösa och Mörarps socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 5 september 1951 översänts till pastorsämbetena i Bjuvs, Risekatslösa och Mörarps församlingar och hade denna kungörelse enligt ådensamma tecknat bevis anslagits för vederbörande församlingar sändagen den 9 september 1951 (bil. 2-4) Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 3 september 1951. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 5 september 1951 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 5).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Anders Sonessons sterbhus, äg. 1/6 mtl. av nr 5¹ Stora Mörshög
och 25 kappland från 1/4 mtl. nr 7 Stora Mörshög avs.jord samt
6,8 kappland från 7/16 mtl. nr 1 Lilla Mörshög, avs.jord enl.
lagf. § 116 den 7/10 1914 och § 79 den 1/10 1928 genom systrar-
na Blenda, Signe och Ester Sonesson.

Lantbrukare Arvid Nilsson, äg. tills. med sin syster Ester
Nilsson 1/16 mtl. Enegården 18⁵ enl. lagf. den 20/3 1940 § 164.

Övriga sakägare och ombud:

Hovjägmästare Theodor Ankarcrona, äg. 4 3/4 mtl. Risekatslösa
13¹ genom förvaltare Herman Johansson enl. fullmakt, (bil. 6)

A.B. Findus genom inspektör Allan Persson, arr: 4 3/4 mtl. Risekatslösa 13¹

Lantbrukare Edvard Persson, äg. 1/6 mtl. Stora Mörshög av 5¹,
lagf. den 18/8 1937 § 593.

Lantbrukare Gunnar Stoltz, äg. 29/96 mtl. Tollarp 12¹ enl. lagf.
den 11/1 1947 nr 246.

" Nils Larsson, äg. 1/4 mtl. Stora Mörshög 4¹ enl.
lagf. den 27/3 1946 § 283.

" Einar Jönsson, arr. 3/16 mtl. Stora Mörshög nr 6¹

" Gustav Nilsson, äg. 7/16 mtl. Lilla Mörshög 1¹, 1
tunnland 3,35 kappland (5445 m²) avs. Ryttarelyckan
1², samt 1 tunnland, 13,45 kappland (7019 m²) från

7/16 mtl. nr 1 Felleberga avs. jord Ryttarelyckan 3¹²
enl. lagf. den 30/10 1945 § 693.

Lantbrukare Johan Persson, äg. 1/8 mtl. Enegården 18², 3/8 mtl.
Enegården 18³, samt lgh Enegården 19¹ och Lilla Mörs-
hög 2¹ enl. lagf. den 2/4 1947 nr 292.

" Ture Jönsson, äg. 1/4 mtl. Bjuv 11³ enl. lagf. den
2/8 1944 § 580.

Ordf. i Bjuvs m.fl. torrlägningsföretag år 1936, lantbrukare
Rickard Nilsson.

Domänintendenten genom Einar Jönsson, enl. fullmakt, (bil. 7).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes
och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste
sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode
männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de inne-
hade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu pla-

nerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Nils Larsson och Johan Persson förenade sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig.

§ 6.

Meddelades att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 7 november 1951 kl. 10.0 på samma plats.

Mörshög pr Bjuv den 9 oktober 1951

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Ernst Johansson *Gustav Bengtsson*

År 1951 den 7 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Ernst Johansson och Gustav Bengtsson för att åter handlägga syneförrättningen:

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

✓ Anders Sonessons sterbhus gm Blenda, Signe o. Ester Sonesson

✓ Lantbrukare Arvid Nilsson

Övriga sakägare och ombud:

✓ Hovjägästare Theodor Ankarcrona, genom förvaltare Herman Johansson

✓ A.B. Findus genom inspektor Allan Persson

✓ Lantbrukare Edvard Persson,

✓ " Gunnar Stoltz,

✓ " Nils Larsson,

✓ " Einar Jönsson,

✓ " Gustav Nilsson,

✓ " Johan Persson,

✓ " Ture Jönsson

✓ Ordf. i Bjuvs m.fl. torrlägningsföretag år 1936, lantbrukare

Rickard Nilsson,

✓ Domänintendenten genom Einar Jönsson, enl. fullmakt, bil. 7

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom Bil. A,
kostnadsförslaget	såsom Bil. B och
arbetsbeskrivningen	såsom Bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Nils Larsson, Mörshög, Bjuv,
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att
beviljas till företaget; samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avser bi-
drag från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlang-
ning uppgått inom företag 1 till 115:-kr., vilka förskotterats av
lantbrukare Einar Jönsson med 12:- kr., lantbrukare Nils Larsson
med 8:- kr. och lantbrukare Arvid Nilsson med 95:- kr. samt inom
företag 2 till 60:- kr., vilka förskotterats av Sonessons sterbhus.
Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträdet hade förskotte-
rats av Sonessons sterbhus med 45:25 kronor

Godemännens räkningar betalades med 75:- kronor av Nils
Larsson.

§ 13.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna upp-
gingo till:

Edvard Persson	10,5 ha
Anders Sonessons sterbhus	11,5 "
Theodor Ankarcrona, arr.: A.B. Findus	300 "
Ture Jönsson	40 "
Johan Persson	40 "
Domänstyrelsen, arr. Einar Jönsson	22

Nils Larsson	17,5 ha
Gustav Nilsson	64 "
Arvid och Ester Nilsson	9 "

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D-med underbilaga

Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Lantbrukare Nils Larsson, Mörshög, Bjuv tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbr. Johan Persson och förvaltare H.Johansson med Einar Jönsson och Blenda Sonesson som suppleanter.
Till revisorer valdes Gustav Nilsson och Ture Jönsson

" revisorssuppleant valdes Arvid Nilsson

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företags styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till Nils Larsson.
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar

granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Beslöts att bägge företagen skulle utföras omedelbart sedan förrättningen vunnit laga kraft. Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga pengar.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Mörshög, Bjuv den 7 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Ernst Johansson *Gustav Bengtsson*

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Malmö.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande för-
rättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrätt-
ning för torrläggning av marker tillhörande Hesslunda nr 34 och 35
i Hesslunda socken, Södra Vram nr 15 i Södra Vrams socken, Mörshög
nr 5 samt del av Enegården nr 18, båda i Bjuvs köping och samtliga
tillhörande Malmöhus län.

[illegible]

Boserup, Billesholm den 7 februari 1946

Bøserups godsförvaltning

H. Johansson

Peter Anderssons Stbh.
gm Albin Andersson
Hästabackarna, Billesholm

Anders Sonessons sterbh.
Blenda Sonesson
Mörshög, Bjuv

Arvid Nilsson
Enegården 18, Bjuv

Ek. D.nr 7/725 år 1946.

R e s o l u t i o n .

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning
företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande

Ek.D.nr 7/725 år 1946.

R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

N.G. Valentin

Sten Lundberg

Malmöhus läns
Hushållningssällskap

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningssnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o. lantbruksingenjören Erik Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Hesslunda nr 34 och 35 i Hesslunda socken, S. Vram nr 15 i S.Vrams socken, Mörshög nr 5 samt del av Enegården nr 18 i Bjuvs köping.

Malmö den 11 februari 1946

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

/ Bengt Lanke.

Vidimeras ex officio:

Erik Alström

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Mörshög nr 5 och del av Enegården nr 18 m.fl. i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fröken Blenda Sonesson, Mörshög pr Bjuv tisdagen den 9 oktober 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stora Mörshög n:ris 4-6, Lilla Mörshög nr 1, Enegården nr 18 och Bjuv nr 11 i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken, dels Bjuvs m.fl. torrlägningsföretag år 1936.

Visby den 1 september 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för

Risekatslösa

församling

söndagen den 9/9 1951 betygar:

Eduard Lohnd
Kommitté

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för synoförrättning enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för synoförrättning angående torrläggning av marker till Stora Mörhög nr 5 och del av Enegården nr 18 m.fl. i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörrarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fröken Blonda Soneborn, Mörhög pr Bjuv tisdagen den 9 oktober 1951 kl. 10.00, då vederbörande sälligare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stora Mörhög nr 5, Lilla Mörhög nr 1, Enegården nr 18 och Bjuv nr 11 i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörrarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken, dels Bjuvs m.fl. torrläggningsoföretag år 1936.

Visby den 1 september 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för

Bjuvs

församling

söndagen den 9. sept. 1951 betygar:

Guinar Persson
Lantbruk.

Anhållas att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med
påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Mörshög nr 5 och del av Enegården nr 18 m.fl. i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fröken Blenda Sonesson, Mörshög pr Bjuv tisdagen den 9 oktober 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stora Mörshög nr 5, Lilla Mörshög nr 1, Enegården nr 18 och Bjuv nr 11 i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken, dels Bjuvs m.fl. torrlägningsföretag år 1936.

Visby den 1 september 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för

Mörarps

församling

söndagen den

9/9/1951 betygar:

Kalle Andersson

mörarpd. 14/9/1951

Kjellström

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker, tillhörande Stora Mörshög nr 5 m.fl. fastigheter i Bjuvs köping samt Mörarps och Risekatslösa socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bjuvs församling	Bjuv	5/9-1951
" i Mörarps "	Mörarp	"
" i Risekatslösa församling	Billesholm	"
Skiftesgodemannen Gustav Bengtsson,		"
Slättäng,	Mörarp	
Skiftesgodemannen Ernst Johansson, Hässlunda,	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Hovjägmästare Thedor Ankarcrona, Boserup,	Billesholm	"
Anders Sonessons sterbhus, Mörshög,	Bjuv	"
Lantbrukare Edvard Persson, Mörshög,	Bjuv	"
" Gunnar Stoltz, Tollarp,	Mörarp	"
" Nils Larsson, Mörshög,	Bjuv	"
" Einar Jönsson, Mörshögs boställe,	"	"
" Gustav Nilsson, Lilla Mörshög,	"	"
" Arvid Nilsson, Enegården 18,	"	"
Fröken Ester Nilsson, Enegården 18,	"	"
Lantbrukare Johan Persson, Enegården 18,	"	"
" Ture Jönsson, Närlunda,	"	"
AB. Findus,	"	"
Ordf. i Bjuvs m.fl. torrlägningsföretag år		
1936, lantbr. Richard Nilsson, Bjuv nr 11,	"	"

Malmö den 2 oktober 1951

Erik Alster

Lantbruk singenjör.

Fullmakt

för förvaltare Herman Johansson, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Mörshög nr 5 och del av Enegården nr 18 m.fl. i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörarps socken och Risekatslösa 13:1 i Risekatslösa socken den 9 oktober 1951, min talan föra och min rätt bevaka. Fullmakten gäller även undertecknande av handlingar samt framtida sammanträden med ovannämnda företag.

Boserup den 8 okt. 1951.

Th. Ankarcrone

Hovjägmästare Th. Ankarcronas egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande vittnen:

Herman Sjögård *Gustaf Nilsson*

Domänintendenten
i Malmöhus län
Ink. den 8/9 1951
Nr 950

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Mörshög nr 5 m.fl. hemman i Bjuvs köping samt Mörarps och Risekatslösa socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos fröken Blenda Sonesson, Mörshög pr Bjuv tisdagen den 9 oktober 1951 kl. 10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande 3/16 mtl Stora Mörshög nr 6¹ i Bjuvs köping, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Visby den 1 september 1951.

Erik Alström

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stora Mörshög nr 5 och del av Enegården nr 18 m.fl. i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fröken Blenda Sonesson, Mörshög pr Bjuv tisdagen den 9 oktober 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stora Mörshög n:ris 4 - 6, Lilla Mörshög nr 1, Enegården nr 18 och Bjuv nr 11 i Bjuvs köping, Tollarp nr 12 i Mörarps socken och Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa socken, dels Bjuvs m.fl. torrläggningsföretag år 1936.

Visby den 1 september 1951.

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör

 Vidimeras och

Översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom. Mal—
mö i landskontoret den 6 september 1951.

— På tjänstens vägnar:




A. Isaksson

Domänintendenten
i Malmöhus län

Nr. 784.

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen
3/16 mantal Mörshög nr 6 i Bjuvs köping, Einar Jönsson,
vilken härmed förordnas att å Kronans vägnar närvara vid
ifrågavarande sammanträde. Klinta den 17 september 1951.



Förening

Under tecknade förena oss härmed med
Hvid Nilsson i hans ansökan om laga syne-
förrättning och yrkar att den utskädes så
att möjligt till ändamålsenlig dransing
beredes jämväl våra marker.

Gjorts den 1 juni 1957.

Nils Larsson


Johan Persson.

Vitroddas:

Erik Alster

Gustav Persson

Ernst Johansson



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figu- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag nr 1</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
BJUVS KÖPING							
<u>Bjuv 11³, 1/4 mtl.</u>							
Ture Jönsson							
åker, mylla/lera	28	0.10		3500	4000	500	50:-
" "	29	0.12		2500	"	1500	180:-
" "	30	0.14		2000	"	2000	280:-
" "	31	0.20		"	"	"	400:-
" "	32	0.23		2500	"	1500	345:-
" "	33	0.16		3500	"	500	80:-
Summa		0.95					1335:-
<u>Enegården 18³, 3/8 mtl.</u>							
Johan Persson							
åker, mylla/lera	34	0.38		3500	4000	500	190:-
" "	35	0.38		2500	"	1500	570:-
" "	36	0.33		2000	"	2000	660:-
" "	37	0.15		"	"	"	300:-
" "	38	0.08		"	"	"	160:-
" "	39	0.30		2500	"	1500	450:-
" "	40	0.25		3500	"	500	125:-
" "	41	0.02		2500	"	1500	30:-
" "	42	0.41		2000	"	2000	820:-
" "	43	0.10		"	"	"	200:-
" "	44	1.52		"	"	"	3040:-
" "	45	0.99		2500	"	1500	1485:-
" "	46	0.40		3500	"	500	200:-
Summa		5.31					8230:-



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 1</u>							
BJUVS KÖPING							
<u>Bjuv 11³, 1/4 mtl.</u>							
Ture Jönsson	28-33	0.95					1335:-
<u>Enegården 18³, 3/8 mtl.</u>							
Johan Persson	34-46	5.31					8230:-
<u>Summa</u>		6.26					9565:-
<u>Avdelning 2</u>							
BJUVSKÖPING							
<u>Stora Mörshög 6¹, 3/16 mtl.</u>							
Domänstyrelsen,							
arr. Einar Jönsson							
Åker, mylla/lera	53	0.11		3500	4000	500	55:-
" "	54	0.25		2500	"	1500	375:-
" "	55	0.06		2000	"	2000	120:-
" "	56	0.01		"	"	"	20:-
" "	57	1.00		2500	"	1500	1500:-
" "	58	0.10		3500	"	500	50:-
" "	59	0.12		3500	"	"	60:-
" "	60	0.82		"	"	"	410:-
" "	61	0.66		2500	"	1500	990:-
" "	62	0.34		"	"	"	510:-
" "	63	0.11		3500	"	500	55:-
" "	64	0.36		2000	"	2000	720:-
" "	65	0.32		"	"	"	640:-
" "	66	0.10		"	"	"	200:-
" "	67	0.62		2500	"	1500	930:-
<u>Överföres</u>		4.98					6635:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.98					6.635:-
åker, mylla/lera	68	0.45		2500	4000	1500	675:-
" "	69	0.54		3500	"	500	270:-
" "	70	0.88		"	"	"	440:-
Summa		6.85					8.020:-
<u>Stora Mörshög 4¹, 1/4 mtl.</u>							
Nils Larsson							
åker, mylla/lera	71	0.26		3500	4000	500	130:-
" "	72	0.35		"	"	"	175:-
" "	73	0.28		2500	"	1500	420:-
" "	74	0.78		"	"	"	1170:-
" "	75	0.11		2000	"	2000	220:-
Summa		1.78					2.115:-
<u>Lilla Mörshög 1¹, 7/16 mtl.</u>							
Gustav Nilsson							
åker, mylla/lera	76	0.26		3500	4000	500	130:-
" "	77	0.45		3000	"	1000	450:-
" "	78	0.65		2500	"	1500	975:-
Summa		1.36					1.555:-
<u>Sammandrag för avdelning 2</u>							
BJUVS KÖPING							
<u>Stora Mörshög 6¹, 3/16 mtl.</u>							
Domänstyrelsen,							
arr.: Einar Jönsson	53-70	6.85					8.020:-
<u>Stora Mörshög 4¹, 1/4 mtl.</u>							
Nils Larsson	71-75	1.78					2.115:-
<u>Lilla Mörshög 1¹, 7/16 mtl.</u>							
Gustav Nilsson	76-78	1.36					1.555:-
Summa		9.99					11.690:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3</u>							
BJUVS KÖPING							
<u>Enegården 18⁵, 1/16 mtl.</u>							
Arvid och Ester Nilsson							
Åker, mylla/lera	47	0.60		2000	4000	2000	1.200:-
" "	48	0.50		"	"	"	1.000:-
" "	49	0.38		2500	"	1500	570:-
" "	50	0.48		"	"	1500	720:-
" "	51	0.41		3500	"	500	205:-
" "	52	0.27		"	"	"	135:-
<u>Summa</u>		2.64					3.830:-
<u>Sammandrag för företag 1</u>							
Avdelning 1		6.26					9.565:-
" 2		9.99					11.690:-
" 3		2.64					3.830:-
<u>Summa</u>		18.89					25.085:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag 2.</u>							
<u>Avdelning 4.</u>							
BJUVS KÖPING.							
<u>Stora Mörshög av 5¹, 1/6 mtl.</u>							
Edvard Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla/lera	2	0.67		4400	5000	600	402:-
" "	3	0.52		3100	"	1900	988:-
" "	4	0.06		1800	"	3200	192:-
" "	5	0.18		"	"	"	576:-
" "	6	0.14		"	"	"	448:-
" "	7	0.21		3100	"	1900	399:-
" "	8	0.31		4400	"	600	186:-
" "	9	0.03		3100	"	1900	57:-
" "	10	0.12		4400	"	600	72:-
A-Summa		2.24					3320:-
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurerna	1-11	6.00				200	1200:-
B-Summa							1200:-
<u>Totalsumma</u>							4520:-
<u>Stora Mörshög av 5¹, 1/6 mtl.</u>							
Anders Snnessons sterbhus							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mylla/lera	13	0.15		4400	5000	600	90:-
" "	14	0.14		3100	"	1900	266:-
" "	15	0.17		1800	"	3200	544:-
" "	16	0.52		500	"	4500	2340:-
Överföres		0.98					3240:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.98					3240:-
äker, mylla/lera	17	0.34		500	5000	4500	1530:-
" "	18	0.19		1800	"	3200	608:-
" "	19	0.09		3100	"	1900	171:-
" "	20	0.03		4400	"	600	18:-
A-Summa		1.63					5567:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna B-Summa	12-20	6.00				200	1200:-
Total-summa							6767:-
RISEKATSLÖSA SOCKEN.							
<u>Risekatslösa 13¹, 4 3/4 mtl.</u>							
Theodor Ankarcrona							
arr.: A.-B. Findus							
äker, mylla/lera	21	0.01		1800	5000	3200	32:-
" "	22	0.04		3100	"	1900	76:-
" "	23	0.24		4400	"	600	144:-
" "	24	0.17		"	"	"	102:-
" "	25	0.10		3100	"	1900	190:-
" "	26	0.07		1800	"	3200	224:-
" "	27	0.06		500	"	4500	270:-
Summa		0.69					1038:-
<u>Sammandrag för företag 2</u>							
BJUVS KÖPING							
<u>Stora Mörshög av 5¹, 1/6 mtl.</u>							
Edvard Persson	2-10	2.24					4520:-
<u>Stora Mörshög av 5¹, 1/6 mtl.</u>							
Anders Sonessons sterbhus	13-20	1.63					6767:-
Överföres		3.87					11287:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.87					11287:-
RISEKATSLÖSA SOCKEN.							
Risekatslösa 13 ¹ / ₄ 3/4 mtl.							
Theodor Ankarcrona,							
arr. A.-B. Findus	21-27	0.69					1038:-
Summa		4.56					12325:-
Summa alstringsbåtnad							9925:-
" brukningsbåtnad							2400:-
<u>SAMMANDRAG:</u>							
Företag 1		18.89					25085:-
" 2		4.56					12325:-
Summa		23.45					37410:-
Summa alstringsbåtnad							35010:-
" brukningsbåtnad							2400:-
Mörshög, Bjuv den 7 november 1951							
 /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.							
 							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Företag 1.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
20-24+11	411	Schaktning av sandbl.lera m ³	615	2.50	1537:50	
24+11-27	289	Schaktning av sandbl.lera "	820	2.50	2050:-	3587:50
Tills.	700	meter	1435			
Omläggning och breddning till 6 m. bredd av ägobroar, varvid befintliga rör få användas så långt de räcka vid 22+35-22+40 och 26+3-						
-26+7		st.	2	500:-	1000:-	1000:-
Ersättning för bortgrävd mark genom dikets vidgning, enl. särskild längd, Bil. Ba					372:-	
Ersättning för intrång genom dikets vidgning, fördelas efter företagets utförande m ³						
			1435	0.50	717:50	1089:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						923:-
Summa Kronor						6600:-
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
27-27+79	79	Schaktning av sandbl.lera m ³	190	2.50	475:-	
27+79-28+19	40	Schaktning av d:o "	95	2.50	237:50	
28+19-31+82	363	Schaktning av d:o "	765	2.50	1912:50	2625:-
Tills.	482	meter	1050			
Ägobro vid 30+90 av 40" betongrör, enligt särskild ritning						
		st.	1	500:-	500:-	500:-
Ersättning för bortgrävd mark genom dikets vidgning, enl. särskild längd, Bil. Ba					304:-	
Ersättning för intrång genom dikets vidgning, fördelas efter företagets utförande m ³						
			1050	0.50	525:-	829:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						646:-
Summa Kronor						4600:-


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan B-Ba.</u>						
40-40+31	31	<u>Betongrör 9"</u> lm	31	4:-	124:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning</u> lm	31	4:-	124:-	248:-
<u>Tills</u>	<u>31</u>	<u>meter</u>				
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 40		st.	1	125:-	125:-	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+31		st.	1	80:-	80:-	205:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						97:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>550:-</u>
<u>Dikessträckan C-Ca.</u>						
50-50+7	7	<u>Betongrör 12"</u> lm	7	5.75	40:25	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggn. o. återfyllning</u> lm	7	2.75	19:25	
50+7-50+11	4	<u>Betongrör 12"</u> "	4	5.75	23:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggn. o. återfyllning</u> lm	4	8:-	32:-	
50+11-50+72	61	<u>Betongrör 12"</u> "	61	5.75	350:75	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning</u> "	61	3:-	183:-	
50+72-51+25	53	<u>Betongrör 10"</u> "	53	4.50	238:50	
		<u>Schaktning, stämpling, rör- läggn. o. återfyllning</u> "	53	3.25	172:25	1059:-
<u>Tills</u>	<u>125</u>	<u>meter</u>				
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 50		st.	1	125:-	125:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 50+72 och 51+25		st.	2	80:-	160:-	285:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						256:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>1600:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning för företag 1.</u>						
	700	Dikessträckan A-B				6600:-
	482	-"- B-C				4600:-
	31	-"- B-Ba				550:-
	125	-"- C-Ca				1600:-
<u>Tills.</u>	<u>1338</u>	<u>meter</u>		<u>Summa Kronor</u>		<u>13350:-</u>
<u>Företag 2.</u>						
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
2+50-3+78	128	<u>Schaktning</u> av lerbl.sand o. grus med sten	m ³	385	2.50	962:50
<u>Tills</u>	<u>128</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av buskar mellan 2+50 och 3+78						75:-
<u>Ersättning</u> till äg. av Tollarp 12 ¹ för intrång genom jordupplag						154:-
			m ³	385	0.40	154:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						208:50
<u>Summa Kronor</u>						<u>1400:-</u>
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
3+78-5+21	143	<u>Betongrör</u> 21"	lm	143	13:-	1859:-
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggn. o. återfylln.	lm	143	9:-	1287:-
<u>Tills</u>	<u>143</u>	<u>meter</u>				
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 3+78						300:-
<u>Rörintag</u> med 2 st. galler, enl. ritning och särskild beskrivning						500:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						754:-
<u>Summa Kronor</u>						<u>4700:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan G-Ga.</u>						
10-11+5	105	<u>Betongrör</u> 15" lm	105	7.50	787:50	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- lägg. o. återfyllning "	105	3.50	367:50	
11+5-12+4	99	<u>Betongrör</u> 15" "	99	7.50	742:50	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- lägg. o. återfyllning "	99	3.25	321:75	
12+4-13+58	154	<u>Betongrör</u> 15" "	154	7.50	1155:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- lägg. o. återfyllning "	154	4:-	616:-	
13+58-14+35	77	<u>Betongrör</u> 6" "	77	2.20	169:40	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- lägg. o. återfyllning "	77	2:-	154:-	4313:65
<u>Tills</u>	<u>435</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar</u> m.m. vid 11+5, 12+4, 12+50 och 13+58 st. 4 80:- 320:-						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar,</u> intag m.m. vid 14+35 st. 1 100:- 100:- 420:-						
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % 966:35						
Summa Kronor						5700:-
<u>Sammanställning för företag 2.</u>						
	128	Dikessträckan F-G				1400:-
	143	" G-H				4700:-
	435	" G-Ga				5700:-
<u>Tills</u>	<u>706</u>	<u>meter</u>	<u>Summa</u>	<u>Kronor</u>		11800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammanställning.</u>				
	1338	Företag 1				13350:-
	706	" 2				11800:-
<u>Tills</u>	<u>2044</u>	<u>meter</u>	<u>Summa</u>	<u>Kronor</u>		<u>25150:-</u>
Mörshög, Bjuv den 7 november 1951 <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>G. Ry.</i>						

[illegible]

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Företag 1.</u>							
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
BJUVS KÖPING							
<u>Bjuv 11³, 1/4 mtl.</u>							
Ture Jönsson	355	40	142:-				142:-
<u>Enegården 18³, 3/8 mtl.</u>							
Johan Persson	575	40	230:-				230:-
					Kronor		372:-
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
<u>Enegården 18³, 3/8 mtl.</u>							
Johan Persson	120	40	48:-				48:-
<u>Stora Mörshög 6¹, 3/16 mtl.</u>							
Domänstyrelsen							
arr.: Einar Jönsson	640	40	256:-				256:-
					Kronor		304:-
Mörshög, Bjuv den 7 november 1951							
							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör.							
							

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningarna vid 27, 31+82, 3+78 och 5+21 skola utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ Ommurningen vid sektion 5+21 skall utföras uppströms kröken med ett fint galler uppströms ommurningen samt med ett grövre galler ytterligare 10 m. uppströms.
- 6/ All stensättning skall grundläggas minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade

stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk.

Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla åter-

stående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det stör-

re antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda före-

skrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 21.64 m.

Rör i gjutet betongfundament i gränsen mellan Bjuv 11⁵ (Rickard Nilsson) och Närlunda (Ture Jönsson) c:a 12 m. SV sektion 20+27.

Fixp. = + 23.38 m.

Rör i gjutet betongfundament i gränsen mellan Närlunda (Ture Jönsson) och Enegården 18³ (Johan Persson) c:a 10 m. NO sektion 24+11.

Fixp. = + 24.91 m.

Rör i gjutet betongfundament i gränsen mellan Enegården 18³ (Johan Persson) och Mörshögs boställe (arr. Einar Jönsson) c:a 16 m. NO sektion 28+19 (krök).

Fixp. = + 26.27 m.

Rör i gjutet betongfundament i gränsen mellan Mörshögs boställe (arr. Einar Jönsson) och Stora Mörshög 4¹ (Nils Larsson) c:a 9 m. S sektion 51+25 vid gränshörna till Lilla Mörshög.

Fixp. = + 36.31 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Tollarp

12¹ (Gunnar Stoltz) och Mörshög av 5¹ (Edvard Persson) c:a 4 m.

N sektion 3+78.

Fixp. = + 36.31 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Mörshög
av 5¹ (Sonessons sterbhus) och Charlottenborg, c:a 54 m. Ö sek-
tion 13+58.

Mörshög, Bjuv den 7 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Coll. 129

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Stora Mörshög nr 5 m.fl. ^{hemman/} i Bjuvs
köping samt Risekatslösa och Mörarps
socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 februari 1946 förordna-
des undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässlunda
nr 34 och 35 i Hässlunda socken, S.Vram nr 15 i S.Vrams socken,
Mörshög nr 5 samt del av Enegården nr 18 i Bjuvs köping. ^{av Malmöhus län/} Av dessa
har Hässlunda nr 34 och 35 i Hässlunda socken och S. Vram nr 15 i
S. Vrams socken handlagts vid syneförrättning den 23 februari 1951,
enär företagen äro helt av varandra oberoende. Laga hinder har ej
anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avädda diknings-
företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kun-
nat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför
syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen,
som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhö-
rande Bjuv nr 11, Enegården nr 18, Lilla Mörshög nr 1 och Stora
Mörshög n:ris 4-6 i Bjuvs köping, Risekatslösa nr 13 i Risekatslösa

socken samt Tollarp nr 12 i Mörarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 2 km. S om Bjuvs järnvägsstation på järnvägslinjen mellan Hälsingborg-Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, B-Ba, C-Ca, F-G-H och G-Ga) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckningarnas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckor-

nas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, hel-
dragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för
öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner
har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets
storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till
förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fast-
ställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med
ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken
av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, fram-
går av profilritningarna. Den vattermängd, som skall kunna avbör-
das, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning
och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår
till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas
båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade
dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfat-
tats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts
Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och
brukeningsvägar. Dikningsföretaget skall vid sektionerna 22+35-22+40
-30+94/
26+3-26+7 och 30+90/utföra nya trummor. Underhållet å dessa trum-
mor skall dock åvila vederbörande markägare.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Synemännen finna det skäligt, att ersättning för markåtgång genom dikets vidgning ej skall utgå till fastigheten Tollarp 12¹, enär båtnaden för denna fastighet i företaget uppskattas till ungefär samma belopp som eventuell ersättning.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 25.450:- kronor, varav å företag 1 13.350:- kronor och å företag 2 11.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom fö-

retagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 skilda företag och företag 1 i 3 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 1.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 28-46 med

ett sammanlagt båtnadsvärde av 9565:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6.600:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 53-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11.690 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och C-Ca samt delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9.500:- (4600 + 1600 + 3300).

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 47-52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.830:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-Ba och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3.850:- ((550 + 3300) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaderna för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	9565:-	A-B	6600:-	0,690016
2	11690:-	B-C-Ca	6200:-	0,530368
3	3830:-	B-Ba	1550:-	0,143603

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad.
25.085:-	13.350:-	0,532191

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	9565:-	6600:-	0,690016
2	11690:-	9500:-	0,812660
3	3830:-	3850:-	1,005222

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1-2	21.255:-	12.800:-	0,602211
1+3	13.395:-	7.150:-	0,533781

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,532191.

Företag 2.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till samma dikessträcka och då ej heller någon större nivåskillnad förekommer mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

Hela dikningssamfälligheten behandlas alltså såsom en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 11.800:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 12.325:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $11800 : 12.325 = 0,957404$.

Kostnader, som äro gemensamma för samtliga företag, skola fördelas sålunda:

Företag 1 betalar 53,082 %

" 2 " 46,918 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilkasamtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägarer, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden el-

ler jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är

vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande

och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, (Bil. C).

- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej över-
täckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jord-
ägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till
vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan
lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i så-
dant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföre-
taget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, sko-
la de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli före-
skrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara
för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt be-
stämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande
lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Fö-
retaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överläm-
nat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget
blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet god-
känt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas

på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationerna försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av företagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Mörshögs dikningsföretag år 1951.

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 §

vattenlagen utgå för företag 1 med 37:63 kronor och för företag 2 med 18:49 kronor eller tillhopa 56.12 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot syneännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Mörshög, Bjuv den 7 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lant bruksingenjör.

Ems & Johansson

64.12.11

Gustav Bengtsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Företag 1.</u>						
<u>BJUVS KÖPING.</u>						
<u>Bjuv 11³, 1/4 mtl.</u>						
Ture Jönsson		1335.-	40	710,47	5,322	1/3
<u>Enegården 18³, 3/8 mtl.</u>						
Johan Persson	S	8230.-	70% x kostn.	4379,93	32,809	x l 1/3
<u>Enegården 18⁵, 1/16 mtl.</u>						
Arvid och Ester Nilsson	S	3830.-	60% x	2038,29	15,268	x l 1/3
<u>Stora Mörshög 6¹, 3/16 mtl.</u>						
Domänstyrelsen:						
arr. Einar Jönsson		8020.-	100% x	4268,17	31,971	x l 0 2/3
<u>Stora Mörshög 4¹, 1/4 mtl.</u>						
Nils Larsson	S	2115.-	60% x	1125,58	8,431	x l 1/3
<u>Lilla Mörshög 1¹, 7/16 mtl.</u>						
~~Gueter~~ Nilsson		1555.-		827,56	6,199	0 2/3
<u>Summa för företag 1</u>		25085.-		13350.-	100.000	53,082
<u>Företag 2.</u>						
<u>BJUVS KÖPING.</u>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stora Mörshög av 5¹, 1/6 mtl.</u>						
Edvard Persson		4520.-	60%	4327,47	36,673	60%
<u>Stora Mörshög av 5¹, 1/6 mtl.</u>						
Anders Sonessons sterbhus	S	6767.-	60%	6478,75	54,905	60%
<u>RISEKATSLÖSA SOCKEN.</u>						
<u>Risekatslösa 13¹, 4 3/4 mtl.</u>						
Theodor Ankarcrona						
arr. A.B.Findus		1038.-	—	993,78	8,422	—
<u>Summa för företag 2</u>		<u>12325.-</u>		<u>11800.-</u>	<u>100,000</u>	<u>46,918</u>
Mörshög, Bjuv den 7 november 1951. <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>Erns d Johansson</i> <i>Gustav Bengtsson</i>						

100
H. 1/10