






LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL			
Vanstatorps dikningsföretag år 1951			
I	Vanstads	SOCKEN(NAR) AV	Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1951 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV			
ORIGINAL		KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV	
KOPIA	M	4 0998	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST.	4	KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV	Nr 3924-1

A B C D E C Ca D Da

334 ha 90 ha 86 ha 77 ha 67 ha 64 ha 14 ha 9 ha 77 ha 49 ha 29 ha 28 ha 26 ha 24 ha

Företag 1



Förslag till

Vanstatorps dikningsföretag år 1951

i Vanstads socken(-en) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

Nr 3924-2

6 JUNI 1953

DIARIENr

SÄK Nr

4-6998

Antbruksingenjör

Stamps Reproduktionsanstalt 1947

F
50 ha
41 ha
37 ha
34 ha
G
Företag 2

Ommurning av rörutlopp


Ulferts väg
Först 24" 81.15 m

Brunn 32"


Brunn 24"

Fixp. = 83.40 m
Ägarens
Brunn 24"

Brunn 24"



Längdskala 1:4000




Höjdskala 1:100




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 2+34

Skala 1:50
Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 30+84

Skala 1:50
Sektion A-A




Sektion B-B




Skala 1:50




Förslag till 36" brunn
Skala 1:50



Förslag till 32" brunn
Skala 1:50




Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Vanstatorps dikningsföretag år 1951
Vanstads socken (med) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 4-0998 Lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3924-3

Trumma för utfartsväg
mellan 31+39-31+45 sekt. 31+39



Ågöbro mellan 33+14-33+18

Ågöbro mellan 34+19-34+22

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1953
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Förslag till

Vanstatörps dikningsföretag år 1951

Vanstads socken (med) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

ST.Nr 004

Erik Alström
(Namn)

M

4-0998

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3924-4

3924-4

M 4*0998

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB 1952

DIARIE Nr


SAK Nr


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till

VANSTATORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951
i Vanstads socken av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1951 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-  den 18/6 1953
NÄMNDEN

LANTBRUKS-  den 2/10 1953
STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar

till

VANSTATORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Vanstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1- 9
Bilagor 1 - 5		" 10-17
Värderingslängd	Bil. A	" 18-28
Kostnadsförslag	" B	" 29-33
Arbetsbeskrivning	" C	" 34-39
Utlåtande	" D	" 40-54
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 55-57

Till akten hör 4 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Vanstatorp nr 10 m.fl. fastigheter i Vanstads
socken av Malmöhus län.

År 1951 den 12 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils M. Nilsson och Karl Månsson hos lantbrukare Johan Nilsson, Gustavshill, Äsperöd, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande /bilaga 1/ handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Vanstatorp nr 10 m.fl. fastigheter i Vanstads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 4 september 1951 översänts till pastorsämbetet i Vanstads församling och hade denna kungörelse å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 9 september 1951. Kungörelsen hade därjämte den 3 september 1951 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 september 1951 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbrukare Magnus Mårtensson och Nils Mårtensson: äg. 1/8 mtl.

Vanstatorp 11⁴ (lagf. den 9/8 1950 nr 276)

Lantbrukare Nils Nilsson; äg. 3/58 mtl. Vanstatorp 4⁴ (lagf.

den 24/3 1943 nr 102)

" Johan Nilsson; äg. 9/116 mtl. Vanstatorp 4³, 7/116
mtl. Vanstatorp 4² och 1/16 mtl. Vanstatorp 7⁵
(lagf. den 14/3 1924 § 80) samt 5/288 mtl. av
Vanstatorp 1⁵ (lagf. den 13/7 1946 nr 322).

" Nils Persson; äg. 5/64 mtl. Vanstatorp 10⁶, 5/64
mtl. Vanstatorp 10⁷ och 7/288 mtl. av Vanstatorp
1⁵ (lagf. den 22/5 1946 nr 250)

" Erik Brock; äg. 5/192 mtl. Vanstatorp 9⁹, 5/192 mtl.
Vanstatorp 9¹¹ och 1/24 mtl. Vanstatorp 11² (lagf.
den 26/10 1949 nr 333)

" Karl Nilsson; äg. 1/32 mtl. Vanstatorp 9², 1/24 mtl.
Vanstatorp 9⁴ och 5/192 mtl. Vanstatorp 9¹⁰ (lagf.
den 3/12 1941 nr 482)

" Nils Arvidsson; äg. 1/32 mtl. Vanstatorp 9³,
(lagf. den 30/11 1914 § 124).

" Olle Jönsson; äg. 69/4096 mtl. Vanstatorp 7⁶,
57/4096 mtl. Vanstatorp 7⁷ och 5/96 mtl. Vansta-
torp 10⁵ (lagf. den 7/5 1947 nr 208).

" Gottfrid Göransson; äg. 1/3 mtl. Av Vanstatorp 7²
(lagf. den 5/11 1947 nr 480).

Lantbrukare Gustav Olsson; äg. 5/48 mtl. Vänstatorp 10⁴, (lagf. den 12/6 1946 nr 289).

§ 1.

På grund av mellankommande hinder hade sammanträdet framflyttats till fredagen den 12 oktober. Meddelande härom hade utsänts i vederbörlig ordning.

§ 2.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 3.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 4.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 5.

Nils Persson hade den 9/11 1950 undertecknat ansökan att

få inträda i sökanden Henning Svenssons ställe enär han köpt ^{hade/} dennes egendom. Olle Jönsson och Erik Brock förenat sig med sökandena till förrättningen och yrkat att densamma skulle utsträckas att omfatta jämväl hans marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, (bilaga 4,5)

§ 6.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 7.

Meddelades att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 28 november 1951 kl. 10.0 på samma plats.

Gustavshill, Äsperöd den 12 oktober 1951

Erik Alster
Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson

Karl Wikström

År 1951 den 28 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils M. Nilsson och Karl Månsson hos lantbrukare Johan Nilsson, Gustavshill, Åsperöd för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbrukare Magnus Mårtensson och Nils Mårtensson

- " Nils Nilsson
- " Johan Nilsson
- " Nils Persson
- " Erik Brock
- " Karl Nilsson
- " Nils Arvidsson
- " Olle Jönsson
- " Gottfrid Göransson
- " Gustav Olsson

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Nils Persson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avser bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlang-

ning uppgått till 126:- kronor, vilka förskotterats av Johan Nilsson med 60:-, Nils Nilsson med 12:25 kr, Nils Arvidsson med 14:- kr., Erik Brock med 8.75 kr. och Nils Persson med 31:- kr. Annonskostnaderna för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Johan Nilsson med 36:- kr. Godemännens räkningar uppgingo till 78:- kronor.

§ 14.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Nilsson	5 ha
Johan Nilsson	20 "
Nils Persson	14 "
Erik Brock	14 "
Karl Nilsson	20 "
Nils Arvidsson	5 "
Olle Jönsson	10 "
Gottfrid Göransson	5 "

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga

Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Nils Persson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Olle Jönsson, Johan Nilsson. Styrelsesuppleant: Erik Brock
Till revisorer valdes Nils Arvidsson och Nils Nilsson

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till Nils Persson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Styrelsen fick i uppdrag att igångsätta företaget så snart det vunnit laga kraft samt att upplåna erforderliga medel.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokol-

let samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sam-
manträdet.

Gustavshill, Äsperöd den 28 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Månsson

Nils M. Nilsson

bil 1

• Ek.D. nr 102/ 724 år 1945.


R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i
Malmö - - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


N.G. Valentin


Sten Lundberg

Erhållt den 22/2 - 46.

**MALMÖHUS LÄNS
USHÅLLNINGSSÄLLSKAP**

ME

Handwritten: 100
734

LITTON, George I. [unclear]
16 FEB 1946
Lundvall.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o.lantbruksingeniören Erik Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Gustavshill, Äsperöd, m.fl.fastigheter.

Malmö den 11 februari 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Winnifred Winslow

Denarrando

Ek.D. nr ¹⁰² / 734 år 1945.

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 31 december 1945.

På tjänstens vägnar:

Stenroos

102


734 1/2

Till Kungl. Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade sakägare anhålla härmed att Kungl. Länsstyrelsen i Malmöhus län, måtte förordna vederbörlig tjänsteman att förrätta syn, m. m. så att våra marker kunna torrläggas till 1 m. 80 cm. djupa.

Vanstad den 27-12 1945

Johan Nilsson	Gustavsbill	Åsperöd
Hemming Svensson	Nr 10 Vanstadtorp	Åsperöd
Egon Olsson	Nr 9 Vanstadtorp	Åsperöd
Nils Nilsson	Nr 4 Vanstadtorp	Åsperöd
Nils Svendsson	Nr 9 Vanstadtorp	Åsperöd



Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vanstatorp nr 10 m.fl. fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Johan Nilsson, Gustavshill, Äsperöd, fredagen den 5 oktober 1951 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Vanstatorp nr 1, 4, 7, 9, 10 och 11 i Vanstads socken.

Visby den 1 september 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Vanstads församling söndagen den 9 september 1951 betygar:

Martin Lundström
Kyrherde

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstatorp nr 10 m.fl. fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Vanstads församling	Äsperöd	4/9 1951
Skiftesgodemannen Nils Mauritz Nilsson,		
Vanstad nr 23	"	"
Skiftesgodemannen Karl Månsson, Lövestad nr 27,	Lövestad	21/9
Lantbrukare Magnus Mårtensson, Vanstads Nygård	Äsperöd	6/9
" Nils Mårtensson,	"	"
" Nils Nilsson, Vanstatorp nr 4,	"	"
" Johan Nilsson, Gustavshill	"	"
" Nils Persson, Vanstatorp nr 10,	"	"
" Erik Brock,	" 9	"
" Karl Nilsson,	" 9	"
" Nils Arvidsson	" 9	"
" Olle Jönsson,	" 7	"
" Gottfrid Göransson, Vanstatorp nr 7,	"	"
" Gustav Olsson	" 10	"

Malmö den 1 oktober 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruk singenjör.

Under tecknad för härmed anhålla
om att få inträda i Henning Svenssons
ställe i hans tillsammans med Johan
Nilsson m.fl., den 27/12 1945, gjorda
ansökan om synförsättning angående
förvägning av mark.

Vänstarp per Åsperöd den 9/11 1950

Nils Persson

Under tecknad för härmed anhålla att få
inträda i Egon Ohlssons ställe i hans tillsammans
med Johan Nilsson m.fl. den 27/12 1945 gjorda
ansökan om synförsättning angående för-
vägning av mark. Gustavskil den 12 okt. 1951.

Erik Brocke

Vänstarp:

Erik Ohlsson

Nils M. Nilsson
Erik Ohlsson

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed
med sökandena till den synförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark
tillhörande Gustavskill m. fl. kunnan
i Värstads socken av Malmöhus län,
och yrkar att förrättningen utsträcker
så att möjlighet till ändamålsenlig
torrläggning beredes jämväl mina
marker.

Värstadsorp, per Ägerörel den 9/11 1950

Olle Jönsson

Vörbuds:

Erik Ahlström

Nils M. Nilsson

Karl Månsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
VANSTADS SOCKEN.							
~~Företag 1.~~							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Vanstatorp 4⁴, 3/58 mtl.</u>							
Nils Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.28		3500	4000	500	140:-
"	2	0.35		2500	"	1500	525:-
"	3	0.82		"	"	"	1230:-
"	4 a	0.62		3500	"	500	310:-
A-Summa		2.07					2205:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-4 b	2.20				300	660:-
B-Summa							660:-
Totalsumma							2865:-
<u>Vanstatorp 4³, 9/116 mtl.</u>							
Johan Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	5 a	0.13		3500	4000	500	65:-
"	6	0.66		2500	"	1500	990:-
"	7	0.37		1500	"	2500	925:-
"	8	0.68		"	"	"	1700:-
"	9	0.17		"	"	"	425:-
"	10	0.53		2500	"	1500	795:-
"	11 a	0.27		3500	"	500	135:-
A-Summa		2.81					5035:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A-Summa							5035:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	5a-11b	3.70				250	925:-
B-Summa		3.70					925:-
<u>Totalsumma</u>							5960:-
<u>Sammandrag för avdelning 1</u>							
<u>Vanstatorp 4⁴, 3/58 mtl.</u>							
Nils Nilsson	1-4	2.07					2865:-
<u>Vanstatorp 4³, 9/116 mtl.</u>							
Johan Nilsson	5a-11a	2.81					5960:-
Summa		4.88					8825:-
Summa alstringsbåtnad							7240:-
Summa brukningsbåtnad							1585:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Vanstatorp 4², 7/116 mtl.</u>							
Johan Nilsson							
Åker	12	0.18		3500	4000	500	90:-
"	13	0.17		2500	"	1500	255:-
"	14	0.32		1500	"	2500	800:-
"	15	0.03		"	"	"	75:-
Summa		0.70					1220:-
<u>Vanstatorp 7⁵, 1/16 mtl.</u>							
Johan Nilsson							
Åker	16	0.12		2000	4000	2000	240:-
"	17	0.78		2500	"	1500	1170:-
"	18	0.22		3500	"	500	110:-
Summa		1.12					1520:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 2</u>							
<u>Vanstatorp 4², 7/116 mtl.</u>							
Johan Nilsson	12-15	0.70					1220:-
<u>Vanstatorp 7⁵, 1/16 mtl.</u>							
Johan Nilsson	16-18	1.12					1520:-
Summa		1.82					2740:-
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Vanstatorp 10⁷, 5/64 mtl.</u>							
Nils Persson							
Åker	19	0.21		3500	4000	500	105:-
"	20	1.05		2500	"	1500	1575:-
Summa		1.26					1680:-
<u>Vanstatorp 10⁶, 5/64 mtl.</u>							
Nils Persson							
Åker	21	0.10		2500	4000	1500	150:-
"	22	0.01		3500	"	500	5:-
"	23	0.17		"	"	"	85:-
"	24	0.28		2500	"	1500	420:-
"	25	0.12		2000	"	2000	240:-
Summa		0.68					900:-
<u>Vanstatorp 11², 1/24 mtl.</u>							
Erik Brock							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	26	0.68		2000	4000	2000	1360:-
Överföres		0.68					1360:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.68					1360:-
äker	27	0.06		2500	4000	1500	90:-
odlingsmark	28a		0.08	1100	3000	1900	152:-
"	28b		0.10	"	"	"	190:-
äker	29	0.10		2000	4000	2000	200:-
"	30	0.13		2500	"	1500	195:-
odlingsmark	31		0.24	1500	3000	"	360:-
äker	32a	0.14		3500	4000	500	70:-
"	33a	0.20		"	"	"	100:-
"	34	0.72		2500	"	1500	1080:-
"	35	0.75		"	"	"	1125:-
"	36a	1.30		"	"	"	1950:-
"	37a	0.17		3500	"	500	85:-
"	38	0.07		2500	"	1500	105:-
A-Summa		4.32	0.42				7062:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	26-36a 37a, 38	4.86				250	1215:-
B-Summa		4.86					1215:-
<u>Totalsumma</u>							8277:-
<u>Vanstatorp av 1⁵, 5/288 mtl.</u>							
Johan Nilsson							
äker	39	0.32		3500	4000	500	160:-
"	40	0.59		2500	"	1500	885:-
"	41	0.44		1500	"	2500	1100:-
"	42	0.37		3500	"	500	185:-
Summa		1.72					2330:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 3.</u>							
<u>Vanstatorp 10⁷, 5/64 mtl.</u>							
Nils Persson	19-20	1.26					1680:-
<u>Vanstatorp 10⁶, 5/64 mtl.</u>							
Nils Persson	21-25	0.68					900:-
<u>Vanstatorp 11², 1/24 mtl.</u>							
Erik Brock	26-38	4.32	0.42				8277:-
<u>Vanstatorp av 1⁵, 5/288 mtl.</u>							
Johan Nilsson	39-42	1.72					2330:-
Summa		7.98	0.42				13187:-
Summa alstringsbåtnad							11972:-
Summa brukningsbåtnad							1215:-
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Vanstatorp 11², 1/24 mtl.</u>							
Erik Brock							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	36 b	0.32		2500	4000	1500	480:-
"	37 b	0.50		3500	"	500	250:-
A-Summa		0.82					730:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	36b, 37b	0.82				350	287:-
B-Summa		0.82					287:-
Totalsumma							1017:-
<u>Vanstatorp 9¹⁰, 5/192 mtl.</u>							
Karl Nilsson							
Åker	43	0.14		3500	4000	500	70:-
Summa		0.14					70:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vanstatorp 9⁴, 1/24 mtl.</u>							
Karl Nilsson							
Åker	44	0.03		3400	4000	600	18:-
"	45	0.08		"	"	"	48:-
"	46	0.38		"	"	"	228:-
"	47	0.06		"	"	"	36:-
Summa		0.55					330:-
<u>Vanstatorp 9³, 1/32 mtl.</u>							
Nils Arvidsson							
<u>A. Ålstringsbåtnad.</u>							
Åker	48	0.42		3500	4000	500	210:-
"	49	0.14		2500	"	1500	210:-
"	50	0.18		"	"	"	270:-
"	51a	0.19		3500	"	500	95:-
"	52a	0.09		"	"	"	45:-
"	53	0.09		2500	"	1500	135:-
"	54	0.17		"	"	"	255:-
"	55 a	0.17		3500	"	500	85:-
A-Summa		1.45					1305:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	48-55 b	4.65				300	1395:-
B-Summa		4.65					1395:-
Totalsumma							2700:-
<u>Vanstatorp 9², 1/32 mtl.</u>							
Karl Nilsson							
Åker	56	0.18		3500	4000	500	90:-
Överföres		0.18					90:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.18					90:-
åker	57	0.70		2500	4000	1500	1050:-
"	58	0.17		3500	"	500	85:-
Summa		1.05					1225:-
<u>Sammandrag för avdelning 4.</u>							
<u>Vanstatorp 11², 1/24 mtl.</u>							
Erik Brock	36b-37b	0.82					1017:-
<u>Vanstatorp 9¹⁰, 5/192 mtl.</u>							
Karl Nilsson	43	0.14					70:-
<u>Vanstatorp 9⁴, 1/24 mtl.</u>							
Karl Nilsson	44-47	0.55					330:-
<u>Vanstatorp 9³, 1/32 mtl.</u>							
Nile Arvidsson	48-55a	1.45					2700:-
<u>Vanstatorp 9², 1/32 mtl.</u>							
Karl Nilsson	56-58	1.05					1225:-
Summa		4.01					5342:-
Summa alstringsbåtnad							3660:-
Summa brukningsbåtnad							1682:-
<u>Sammandrag för företag 1.</u>							
Avdelning 1		4.88					8825:-
" 2		1.92					2740:-
" 3		7.98	0.42				13187:-
" 4		4.01					5342:-
Summa		18.69	0.42				30094:-
Summa alstringsbåtnad							25612:-
Summa brukningsbåtnad							4482:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Första 2.</u>							
<u>Vanstatorp 10⁶, 5/64 mtl.</u>							
Nils Persson							
Åker	59	0.20		3500	4000	500	100:-
"	60	0.12		2500	"	1500	180:-
"	61	0.04		2000	"	2000	80:-
"	62	0.04		1000	2000	1000	40:-
Summa		0.40					400:-
<u>Vanstatorp av 1⁵, 7/288 mtl.</u>							
Nils Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	63	0.03		3500	4000	500	15:-
"	64	0.05		2500	"	1500	75:-
"	65	0.05		1000	2000	1000	50:-
"	66a	0.28		2500	4000	1500	420:-
"	66b	0.14		3500	"	500	70:-
"	67	0.20		2000	"	2000	400:-
"	68	0.10		"	"	"	200:-
"	69	0.21		2500	"	1500	315:-
"	70a	0.17		3500	"	500	85:-
A-Summa		1.23					1630:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	63-70b	3.88				300	1164:-
B-Summa		3.88					1164:-
Totalsumma							2794:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vanstatorp 7⁷, 57/4096 mtl.</u>							
Olle Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker	71a	0.59		3500	4000	500	295:-
"	72	0.26		2500	"	1500	390:-
"	73	0.36		2000	"	2000	720:-
"	74	0.27		"	"	"	540:-
"	75a	0.15		2500	"	1500	225:-
"	75b	0.07		3500	"	500	35:-
tomt	75c	0.10		5000	10000	5000	500:-
A-Summa		1.80					2705:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	71a-75c	2.40				350	840:-
B-Summa		2.40					840:-
Totalsumma							3545:-
<u>Vanstatorp 7⁶, 69/4096 mtl.</u>							
Olle Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
trädgård	76 a	0.02		3500	4000	500	10:-
"	76 b	0.04		2400	"	1500	60:-
åker	77	0.15		2000	"	2000	300:-
"	78	0.09		"	"	"	180:-
"	79	0.07		2500	"	1500	105:-
"	80	0.16		3500	"	500	80:-
"	81a	0.13		2500	"	1500	195:-
A-Summa		0.66					930:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A-Summa							930:-
B. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	76a-81b	1.40				350	490:-
B-Summa		1.40					490:-
Totalsumma							1420:-
Vanstatorp av 7², 1/32 mtl.							
Gottfrid Göransson							
tomt	82	0.04		5000	10000	5000	200:-
åker	83	0.06		2500	4000	1500	90:-
"	84	0.15		3500	"	500	75:-
Summa		0.25					365:-
Sammandrag för företag 2							
Vanstatorp 10⁶, 5/64 mtl.							
Nils Persson	59-62	0.40					400:-
Vanstatorp av 1⁵, 7/288 mtl.							
Nils Persson	63-70	1.23					2794:-
Vanstatorp 7⁷, 57/4096 mtl.							
Olle Jönsson	71-75	1.80					3545:-
Vanstatorp 7⁶, 69/4096 mtl.							
Olle Jönsson	76-81	0.66					1420:-
Vanstatorp av 7², 1/32 mtl.							
Gottfrid Göransson	82-84	0.25					365:-
Summa		4.34					8524:-
Summa alstringsbåtnad							6030:-
Summa brukningsbåtnad							2494:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag:</u>							
Företag 1		18.69	0.42				30094:-
" 2		4.34					8524:-
<u>Summa</u>		23.03	0.42				38618:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							31642:-
<u>Summa bruksningsbåtnad</u>							6976:-
Gustavshill, Äsperöd den 28 november 1951 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>Karl Wänner</i> <i>Erik M. Ekblom</i>							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Företag 1.						
Dikessträckan A-B-C.						
0-2+34	234	Schaktning av lerbl.sand o. grus m. sten m ³	490	2.50	1.225:-	
		Schaktning av skiffer "	10	15:-	150:-	
2+34-4+82	248	Betongrör 21" lm	248	12.50	3100:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning "	248	4.50	1116:-	
4+82-6+68	186	Betongrör 18" "	186	9.50	1767:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning "	186	3.75	697:50	8055:50
Tills	668	meter				
Borttagning av bro vid 2+17-2+21					50:-	
" " bro vid 6+61-6+65					10:-	
" " buskar					50:-	110:-
Ersättning till ägaren av Vanstatorp 11 ⁴ , för försvårad överfart vid 2+17-2+21					300:-	300:-
Ommurning av rörtlopp vid 2+34					250:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4		st.	1		120:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+82 och 6+68		st.	2	100:-	200:-	570:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						1764:50
					Summa	10800:-
Dikessträckan C-D-E.						
6+68-9+51	283	Betongrör 18" lm	283	9.50	2688:50	
		Schaktning, stämpling, rör- lägn. och återfyllning lm	283	3.75	1061:25	
	283	Överföres			3749:75	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	283	Överfört			3749:75	
9+51-10+7	56	Betongrör 12" lm	56	5.75	322:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning lm	56	3:-	168:-	
10+7-11+99	192	Betongrör 9" "	192	4:-	768:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning lm	192	2.50	480:-	5487:75
<u>Tills</u>	<u>531</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u>	av buskar med rötter				250:-	
<u>Borttagning</u>	av bro vid 8+5-8+8				50:-	300:-
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+8 och 9+51		st.	2	100:-	200:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+7 och 11+99		st.	2	80:-	160:-	360:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u> tillägges o:a 20 %						1252:25
					<u>Summa</u>	<u>7400:-</u>
		<u>Dikessträckan C-Ca.</u>				
15-15+71	71	Betongrör 8" lm	71	3.50	248:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning lm	71	3.25	230:75	479:25
<u>Tills</u>	<u>71</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+71		st.	1	80:-	80:-	80:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u> tillägges o:a 20 %						140:75
					<u>Summa</u>	<u>700:-</u>
		<u>Dikessträckan D-Da.</u>				
20-20+94	94	Betongrör 12" lm	94	5.75	540:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. återfyllning lm	94	3:-	282:-	
	94	Överföres			822:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	94	Överfört			822:50	
20+94-22+25	131	Betongrör 12" lm	131	5.75	753:25	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. Återfyllning lm	131	2.25	294:75	
22+25-22+36	11	Betongrör 12" "	11	5.75	63:25	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. Återfyllning lm	11	8:-	88:-	
22+36-22+89	53	Betongrör 12" "	53	5.75	304:75	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. Återfyllning lm	53	4.50	238:50	
22+89-24+30	141	Betongrör 12" "	141	5.75	810:75	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. Återfyllning lm	141	4.50	634:50	
24+30-24+88	58	Betongrör 12" "	58	5.75	333:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning o. Återfyllning lm	58	4.50	261:-	4604:75
<u>Tills</u>	<u>488</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av broar vid 21+28-21+32 och 24+18-24+25		st.	2	25:-	50:-	
<u>Borttagning</u> av buskar med rötter					200:-	250:-
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+64, 20+94, 22+25, 22+89, 24+21 och 24+88		st.	6	80:-	480:-	480:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u> tillägges o:s 20 %						1065:25
					<u>Summa</u>	<u>6400:-</u>
		<u>Sammenställning för företag 1</u>				
	668	Dikessträckan A-B-C				10800:-
	531	"- C-D-E				7400:-
	71	"- C-Ca				700:-
	488	"- D-Da				6400:-
<u>Tills</u>	<u>1758</u>	<u>meter</u>			<u>Summa</u>	<u>25300:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Företag 2.</u>				
		<u>Dikesströkan F-G.</u>				
30+50-30+84	34	<u>Upprensning</u> av öppna diket m	34		25:-	
30+84-31+39	55	<u>Betongrör</u> 15" "	55	7.50	412:50	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning o. återfyllning "	55	3.50	192:50	
31+39-31+45	6	<u>Betongrör</u> 15" "	6	7.50	45:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning o. återfyllning "	6	20:-	120:-	
31+45-34+37	292	<u>Betongrör</u> 15" "	292	7.50	2190:-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning o. återfyllning "	292	3:-	876:-	
34+37-35+30	93	<u>Betongrör</u> 10" "	93	4.50	418:50	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör- läggning o. återfyllning "	93	2:-	186:-	4465:50
Tills	480	meter				
<u>Borttagning</u>	av bro vid 33+14-33+18 och 34+19-34+22		st.	2	25:-	50:-
<u>Tätning</u>	av rörfogarna med tjärdrev och ce- mentbruk mellan 31 och 31+45		m	45	2:-	90:-
					125:-	140:-
<u>Omsurning</u>	av rörutlopp vid 30+84					
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 32			st.	1	100:-	100:-
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 33+18, 34+37 och 35+30			st.	3	80:-	240:-
						465:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges o:a 20 %						1029:50
					<u>Summa</u>	6100:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammanställning för bägge företagen.</u>				
	1758	Företag 1				25300:-
	480	" 2				6100:-
<u>Tills</u>	<u>2238</u>	<u>meter</u>			<u>Summa</u>	<u>31400:-</u>
Gustavshill den 28 november 1951 <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1) Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2) Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3) Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och så ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4) Gummningarna vid 2+34 och 30+84 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5) All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk.

Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 6) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i ställe förordnar.
- 9) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 10) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12) Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd,

räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 15) Enskilda rörledningar, som utmyнна intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16) Kopplingen av sådana rörledningar, som utmyнна på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17) Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18) Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 19) Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 20) I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höj-

der inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

- 21) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m. över markytan.
- 22) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23) Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställets, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 24) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25) Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 27) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunder för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28) Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 82.90 m. Vertikal järndubb och kors i S sidan av stor jordfast sten å fastigheten Vanstads Nygård omkring 125 m. SV om SV hörnet av den av granit uppförda stallängan och omkring 10 m. höger om sektion 0+30.

Fixp. =+ 84.19 m. Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i N sidan av stenmur, som utgör gräns mellan Vanstads Nygård och Vanstatorp nr 4, omkring 48 m från gränshörn och 52 m. vänster sektion 3+50.

Fixp. =+ 84.36 m. Vertikal järndubb och kors i kullrig jordfast sten å fastigheten Vanstatorp 9¹¹, äg. Erik Brook, omkring 5 m. Ö om gränsen mot Gustavshill och 62 m. vänster om sektion 6+68.

Fixp. =+84.45 m. Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i V sidan av stenmur, som utgör gräns mellan Vanstatorp 11² och 1⁵, omkring 29 m. vänster om sektion 11+99 och 104 m. N om utfartsväg från Vanstatorp 9⁹.

Fixp. =+ 85.25 m. Vertikal järndubb och kors i NV sidan av stor jordfast sten i V kanten av ägoväg å fastigheten Vanstatorp 9³ omkring 75 m. SSV om gården och 16 m. vänster om sektion 24+18.

Fixp. =+ 84.12 m. Vertikal järndubb och kors i stor jordfast sten i S sidan av utfartsväg för Vanstatorp 7⁷, ägare Olle Jönsson, omkring 170 m. NV om gården och 40 m. höger om sektion 31+45.

Fixp. =+ 83.40 m. Horisontal järndubb i hörnsten i grundmur till logglången å fastigheten Vanstatorp 7⁷, ägare Olle Jönsson, i S. långsidan 0,24 m. från SV hörnet 0.6 m. från grundmurens överkant.

Gustavshill den 28 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gustavshill m.fl. fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 februari 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gustavshill m.fl. fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vanstatorp nr 1, 4, 7, 9, 10 och 11 i Vanstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 6 km. SW om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna floddiken och dels täckta ledningar, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E, D-Da och F-G till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna skola för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angi- va de olika dikesträckningarnas djup och övriga dimensioner även- som läget för de brunnar, vilka skola utföras. För brunnarna ha- va särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, hel- dragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets

storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Å dikessträckan A-B korsar avloppet en ägoväg. Vid korsningen befintlig trumma skall borttagas. Ersättning utbetalas till ägaren av denna för försvårad överkörsel (se kostnadsförslaget, Bil. B)

För övrigt korsar avloppet på flera ställen enskilda vägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga

nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Synemännen finna skäligt, att ersättning för markåtgång genom dikets vidgning och för upplag av jordvallarna ej skall utgå till fastigheten Vanstatorp 11⁴ enär båtnaden för denna fastighet i företaget uppskattats till ungefär samma belopp som eventuell ersättning.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 31.400 kronor, varav å företag 1 25.300 kronor, och å företag 2 6.100 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultat av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten

uppdelats i 2 skilda företag och företag 1 i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 1.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 11 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.825:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10.800:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 12 - 18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.740:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-Ca och A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11.500:- kronor (10.800 + 700).

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 19-36a, 37a samt 38-42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13.187:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E och A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 18.200:- kronor (7.400 + 10.800).

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 36 b, 37 b samt 43-58 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.342:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-Da, A-B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 22.000:- kronor (6.400 + 10.800 + 4.800).

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	8.825:-	A-B-C	10.800:-	1,223796
2	2.740:-	C-Ca	700:-	0,255474
3	13.187:-	C-D-E	7.400:-	0,561159
4	5.342:-	D-Da	6.400:-	1,198053

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
30.094:-	25.300:-	0,840699

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	8.825:-	10.800:-	1,223796
2	2.740:-	11.500:-	4,197080
3	13.187:-	18.200:-	1,380147
4	5.342:-	22.000:-	4,118308

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de samman-

förda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1 + 2	11.565:-	11.500:-	0,994380
1 - 3	24.752:-	18.900:-	0,763575
1 + 3	22.012:-	18.200:-	0,826822
1+3-4	27.354:-	24.600:-	0,899320

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 - 3, vilka tillsammans representera ett båtnadsvärde av 24.752:- kronor, påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning, 18.900:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,763575.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 5.342:- kronor, påföres kostnaderna för dikning inom eget område, 6.400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,198053.

Företag 2.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till samma dikessträcka och då ej heller någon större nivåskillnad förekommer mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningssamfälligheten behandlas alltså såsom en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämk-

ning fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 6.100:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 8.524:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $6.100 : 8.524 = 0,715626$.

Kostnader, som äro gemensamma för samtliga företag, skola fördelas sålunda.

Företag 1 betalar 80,573 % och

" 2 " 19,427 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständighe-

ter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbets-

beskrivningen (Bil. C).

- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande

eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförmålig då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med veri-

fikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensningar och underhållsarbeten,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Vanstatorps dikningsföretag år 1951. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med för företag 1 45:14 kronor och för företag 2 12.78 kronor eller tillhops 57:92 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Gustavshill, Åsperöd den 28 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Månsson

Nils M. Nilsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad.	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
VANSTADS SOCKEN.						
<u>Företag 1.</u>						
<u>Vanstatorp 4⁴, 3/58 mtl.</u>						
Nils Nilsson avd. 1-3, ägofig. 1-4 b	S	2.865:-		2.187:64	8,647	l. 40
<u>Vanstatorp 4³, 9/116 mtl.</u>						
Johan Nilsson avd. 1-3, ägofig. 5a-11b	S	5.960:-		4.550:91	17,988	l. 40
<u>Vanstatorp 4², 7/116 mtl.</u>						
Johan Nilsson avd. 1-3, ägofig. 12-15	S	1.220:-		931:56	3,682	l. 40
<u>Vanstatorp 7⁵, 1/16 mtl.</u>						
Johan Nilsson avd. 1-3, ägofig. 16-18	S	1.520:-		1.160:63	4,587	l. 40
<u>Vanstatorp av 1⁵, 5/288 mtl.</u>						
Johan Nilsson avd. 1-3, ägofig. 39-42	S	2.330:-		1.779:13	7,032	l. 40
<u>Vanstatorp 11², 1/24 mtl.</u>						
Erik Brock avd. 1-3, ägofig. 26-36a, 37a, 38	S	8,277:-	6.320:11	8'422,20		
" 4, " 36b, 37b		1.017:-	1.218:42	7.538:53	29,797	l. 40
<u>Vanstatorp 10⁷, 5/64 mtl.</u>						
Nils Persson avd. 1-3, ägofig. 19-20	S	1.680:-		1.282:80	5,070	l. 40
Överföres		24.869:-		19.431:20	76,803	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		24.869:-		19.431:20	76,803	
<u>Vanstatorp 10⁶, 5/64 mtl.</u>						
Nils Persson	S			12 82 50		
avd. 1-3, ägofig. 21-25		900:-		687:22	2,716	6 40
<u>Vanstatorp 9¹⁰, 5/192 mtl.</u>				1 970, 02.		
Karl Nilsson						
avd. 4, ägofig. 43		70:-		83:86	0,331	— 0
<u>Vanstatorp 9⁴, 1/24 mtl.</u>						
Karl Nilsson						
avd. 4, ägofig. 44-47		330:-		395:36	1,563	— 0
<u>Vanstatorp 9², 1/32 mtl.</u>						
Karl Nilsson						
avd. 4, ägofig. 56-58		1.225:-		1.467:62	5,801	— 0
<u>Vanstatorp 9³, 1/32 mtl.</u>				1 995, 84.		
Nils Arvidsson	S					
avd. 4, ägofig. 48-55 b		2.700:-		3.234:74	12,786	6 40
<u>Summa</u>		30.094:-		25.300:-	100,000	80,573
<u>Företag 2.</u>						
<u>Vanstatorp 10⁶, 5/64 mtl.</u>						
Nils Persson	S					
ägofig. 59-62		400:-		286:25	4,693	6 40
<u>Vanstatorp av 1⁵, 7/288 mtl.</u>						
Nils Persson	S					
ägofig. 63-70 b		2.794:-		1.999:46	32,778	6 40
Överföres		3.194:-		2.285:71	37,471	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		3.194:-		2.285:71	37,471	
<u>Vanstatorp 7⁷, 57/4096 mtl.</u>						
Olle Jönsson	S					
Ägofig. 71a - 75 d		3.545:-		2.536:90	41,588	40
<u>Vanstatorp 7⁶, 69/4096 mtl.</u>						
Olle Jönsson	S					
Ägofig. 76 a, 81 b		1.420:-		1.016:19	16,659	40
<u>Vanstatorp av 7², 1/32 mtl.</u>				3.553,09		
Gottfrid Göransson	S					
Ägofig. 82-84		365:-		261:20	4,282	
Summa		8.524:-		6.100:-	100,000	19,427

Gustavshill, Äsperöd den 28 november 1951

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Månsson

Nils M. Nilsson

[illegible]