


FÖRKLARINGAR

- BÅTNADSOMRÅDE
- SVEDABS OMRÅDE
- FASTIGHETSGRÄNS
- TRAKTGRÄNS

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SE DIKESPROFIL OCH DETALJ RITNINGSNUMMER 2 OCH 3.

ANMÄRKNINGAR

KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM

PLANSYSTEM OCH HÖJDSYSTEM: MALMÖ LOKALA

FASTIGHET NAFFENTORP 26:2 DUBB I SOCKEL SYDÖSTRA HÖRNET AV EKONOMIBYGGNAD NR 702 +17,32 (MALMÖ LOKALA)

OBSI LÄNGDMÄTNING FRÅN HÖJDPUNKT

J&W
BOX 34
271 21 YSTAD/SVEDALA
TEL. 0410-447 50 FAX 0455-447 51
ARB.NR: 9 140 0139

JORDBRUKSVERKET
Box 12
230 53, ALNARP
Tel. 040-41 50 00

RITAD AV, KONSTRUERAD AV: B SVENSSON — GRANSKAD

ALNARP, 1999-10-14


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM


SKUMPARPS df år 1999

PLANKARTA
UPPRÄTTAD I SAMBAND MED FÖRRÄTTNING
ENLIGT VATTENLAGEN — SKALA 1:4000


ARBN NR: 2327 — RITNINGSNUMMER: 1 — ÄNDR BET

2







NORMALSEKTION 1
DIKE 1:50




NORMALSEKTION 2
DIKE 1:50



NORMALSEKTION 3
DIKE 1:50



NORMALSEKTION 4
DIKE 1:50



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SE PLANKARTA OCH DETALJ
RITNINGSNUMMER 1 OCH 3

ANMÄRKNINGAR

HÖJDSYSTEM

HÖJDSYSTEM: MALMÖ LOKALA

OBS! LÄNGDMÄTNING FRÅN HÖJDPUNKT

J&W
BOX 34
371 21 KARLSKRONA
TEL 0455-447 50 FAX 0455-447 51
ARB.NR: 9 140 0139

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

JORDBRUKSVERKET
Box 12
230 53, ALNARP
Tel. 040-41 50 00

RITAD AV, KONSTRUERAD AV: B SVENSSON
GRANSKAD:

ALNARP, 1999-10-14
Beatt Svensson

SKUMPARPS df år 1999


DIKESPROFIL
UPPRÄTTAD I SAMBAND MED FÖRRÄTTNING
ENLIGT VATTENLAGEN


SKALA L=1:4000 H=1:200

ARKIV NR. 2327
RITNINGSNUMMER 2
ÄNDR BET

Ε

DIKESBOTTEN OCH SLÄNTER UPP TILL 1 m
ÖVER ANGIVEN DIKESBOTTEN BEKLÄDS MED
NATURSTEN SOM EROSIONSSKYDD





ANMÄRKNINGAR

HÖJDSYSTEM: MALMÖ LOKALA HÖJDSYSTEM

FÖRESKRIFTER

ROSTSKYDD: MILJÖKLASS M4A

J&W
BOX 34
371 21 KARLSKRONA
TEL 0455-447 50 FAX 0455-447 51
ARB.NR: 9 140 0139

JORDBRUKSVERKET
Box 12
230 53, ALNARP
Tel. 040-41 50 00

RITAD AV, KONSTRUERAD AV: B SVENSSON
GRANSKAD

ALNARP, 1999-10-14
Bertil Svensson

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

SKUMPARPS df år 1999

DETALJ INTAG Kd
UPPRÄTTAD I SAMBAND MED FÖRRÄTTNING
ENLIGT VATTENLAGEN

SKALA 1:50

ARKIV NR. 2327
RITNINGSNUMMER 3
ÄNDR BET

Original

Skumparps

dikningsföretag

år 1999

Förrättning enligt Vattenlagen

Arkiv nr 2327 *3

JORDBRUKS
VERKET
VATTENENHETEN

JORDBRUKS VERKET

Dnr 27 1989/95

2001-11-15

Vattenenheten
Bertil Svensson
Tel: 040-41 52 34
Mobilnr: 0703-49 12 64
Fax: 040-46 13 91
E-post: bertil.svensson@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen (1983:291)

Er ref 2475-5749/96 - - 1280-1189

Förrättningen enligt 12 kap vattenlagen, omprövning av markavvattningsföretaget **"nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902**, är avslutad. Vid förrättningen bildades **"Skumparps dikningsföretag år 1999"**. Förrättningen har varit överklagad och Miljödomstolens utslag har vunnit lagakraft.

Med hänvisning till bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen översändes härmed originalhandlingarna, akt nr 2327, till Er såsom arkivmyndighet.

Jag ber Er även göra anteckning i koncept nr 1125, om att omprövning har skett vid förrättning enligt vattenlagen.

Jag meddelar även Lantmäterimyndigheten om att 1902 års företag omprövats.

Jordbruksverket, adress enligt nedan, önskar uppdaterad kopia av tillhörande sida i dikningsregistret.

Med vänlig hälsning

Bertil Svensson
Förrättningsman

SKUMPARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1999

Bunkeflo socken

Malmö kommun

Skåne län

Handlingar upprättade

i samband med omprövningsförrättning

enligt vattenlagen

Innehåller 63 sidor
Härtill hör 3 ritningar


JORDBRUKS VERKET
VATTENENHETEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bil.		Sid.
D	Översiktskarta	3
L	Karta över avrinningsområdet	4
TB	Tillståndsbeslut	5-16
PR1	Protokoll från sammanträde 1996-11-14	17-24
PR2	Protokoll från sammanträde 1999-10-14	25-29
A	Ansökan samt länsstyrelsens förordnande	30-31
B	Kungörelse 1996-10-28 och 1996-10-30	32-33
C	Sakägareförteckning	34-39
E	Brev till Länsstyrelsen	40
F	Brev till Malmö kommun	41
G	Ansökan om tillstånd enligt NVL §18c och d	42-45
H	Länsstyrelsens beslut enligt NVL	46-51
I	Meddelande om sammanträde nr 2	52
K	Flödesschema	53-54
M	Värderingslängd	55-59
N	Kostnadsfördelningslängd	60-62
	Dagboksblad	63
	Lagakraftbevis	



JORDBRUKS VERKET Vattenenheten Tel 040 41 52 34 230 53 ALNARP	**ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN** Svenska anslutningar, delen kusten- Fosieby i Malmö kommun ÖVERSIKTSKARTA Omprövning av df Naffentorp Skumparp av år 1902 Upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen Del av gula kartan 2C 23
Rit av Fältarbete Konstruerad av Granskad av Alnarp 1996-10-[illegible]	Skala 1:20 000 D nr 27 1989/95 Ritn nr **Bilaga D** REV



JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

Tel 040 41 52 34 230 53 ALNARP

Rit av	Fältarbete	Konstruerad av	Granskad av
Alnarp 1999-10-14			

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN
Svenska anslutningar, delen kusten- Fosieby i Malmö kommun
AVRINNINGSOMRÅDE - SKUMPARPSDIKET

Upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

Skala 1:20 000

D nr 27 1989/95 | Ritn nr **Bilaga 1** | REV

BIL

Tillståndsbeslut vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende **omprövning av markavvattningsföretaget "nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902. Nedan kallat 1902 års företag.**

Innehållsförteckning Sid

1.	ORIENTERING	2
2.	ÄNDAMÅL OCH HANDLÄGGNING	2
3.	LÄGE	3
4.	RÅDIGHET	3
5.	ÄLDRE FÖRETAG, TILLSTÅND	3
6.	RITNINGAR, HÖJDSYSTEM	4
7.	FÖRETAGETS OMFATTNING	4
8.	HYDROGRAFISK OCH HYDROTEKNISK UTREDNING	5
9.	PLANFRÅGOR	6
10.	NATURVÅRD	6
11.	LEGALISERING	7
12.	TILLÅTLIGHETSPRÖVNING	7
13.	ERSÄTTNINGAR	7
14.	VÄGTRUMMOR	8
15.	FRAMTIDA UNDERHÅLL	8
16.	KOSTNADSFÖRDELNING	8
17.	BENÄMNING	9
18.	RESTRIKTIONER I MARKANVÄNDNING	9
19.	ARBETSTID, UTFÖRANDE	9
20.	YRKANDEN	10
21.	VILLKOR	10
22.	OFÖRUTSEDD SKADA	10
23.	OMPRÖVNING	11
24.	ORGANISATION	11
25.	AKTFÖRVARARE	11
26.	HUR MAN ÖVERKLAGAR	12
27.	VERKSTÄLLIGHET	12

BIL

1. Orientering

SVEDAB har enligt regeringsdirektiv i uppgift att utreda och bygga landförbindelsen för Öresundsbron mellan kusten och Fosieby, nedan kallad **Landförbindelsen**. Ansökan om expropriation har inlämnats och sedan återkallats då markåtkomsten lösts via frivilliga avtal. Malmö kommun har i översiktsplanen, januari 1994, ÖP2010, redovisat förbindelsen.

SVEDAB har förvärvat och erhållit lagfart på fastigheten Naffentorp 20:6, Malmö kommun. Lantmäterimyndigheten i Malmö kommun har uppgivit att av SVEDAB köpt mark mellan Lockarp och Lernacken (brofästet) kommer att tillföras Naffentorp 20:6.

SVEDAB har yrkat att förrättningen enligt vattenlagen skall fullföljas snarast trots att fastighetsregleringen inte är avslutad.

Nedan har SVEDAB angivits som ägare och väghållare för Landförbindelsen. Detta kan senare komma att ändras varvid den nye ägaren/väghållaren träder i SVEDAB:s ställe.

2. Ändamål och handläggning

Förrättningen föranleds av de svenska anslutningarna, väg och järnväg, till Öresundsförbindelsen, delsträcka I Kusten-Fosieby. Förrättningen avser omprövning av äldre markavvattningsföretag.

Syftet är att precisera villkoren för utsläpp av vägvatten (dag-, dränerings- och grundvatten) till dikningsföretaget, bestämma samfällighetens omfattning och underhållsansvar samt att ajourföra kostnadsfördelningslängden.

Vattenlagen upphörde att gälla den 31 december 1998 i och med införandet av miljöbalken. Enligt bestämmelserna i 20 § lagen om införandet av miljöbalken (1998:811) skall vattenlagen tillämpas, eftersom förrättningen har inletts. I fråga om oförutsedd skada och framtida underhåll hänvisas till de nya bestämmelserna.

Åtgärderna är att hänföra till markavvattning enligt vattenlagens terminologi.

Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen utan biträde av gode män.

BIL

3. Läge

Läget, i anslutning till Skumparps by, söder Malmö stad, framgår av översiktskarta, bilaga **D**, där berörda dikessträckor markerats. **D**
Dikningsföretaget ligger inom Skumparpsdikets avrinningsområde och utgör del av det s. k. Skumparpsdiket som mynnar i Öresund.

4. Rådighet

SVEDAB har, såsom markägare, rådighet enligt 2 kap vattenlagen att söka förrättning. SVEDAB har, enligt avtal, köpt mark för sitt behov men fastighetsbildningsförrättningen är inte avslutad, varför SVEDAB ännu inte har lagfart utom vad avser fastigheten Naffentorp 20:6, Malmö kommun.

5. Äldre företag, tillstånd

Aktuella dikessträckor har varit föremål för förrättning enligt 1879 års dikningslag, varigenom dikningsföretaget: **"nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparps och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902** bildades, nedan kallat 1902 års företag. Dikningsföretagets originalhandlingar förvaras av Lantmäterimyndigheten Skåne län, akt nr 62 i Bunkeflo socken.

Vattendomstolen i Växjö har prövat ansökan om grundvattensänkning vid vägunderfarter och i deldom den 8 juli 1997 i mål VA 2/96, broläge 8 (trafikplats Petersborg) m. fl., meddelat villkor om grundvattenutsläpp till Skumparpsdiket. Enligt vattendomen får SVEDAB vid broläge 8 pumpa ut högst 2 200 000 m³/år ur uttagsbrunnar.

Vidare anger Vattendomstolen "Som villkor för dessa tillstånd skall gälla att vid varje broläge uppumpat grundvatten skall återinfiltreras till samma grundvattenakvifer i ett slutet system till minst åttio (80) procent under den temporära avsänkningstiden och till i princip etthundra (100) procent för tiden därefter (permanent).

Under den permanenta avsänkningstiden tillåts vid driftstörningar, renspolning o.dyl. en vattenavledning, som inte behöver återinfiltreras, om högst fem procent av den vid varje broläge högsta mängden vatten som varje år tillåts pumpas upp. Den momentana vattenavledningen skall begränsas till ..... **6.5 l/s** för broläge 8." Denna förrättning berör broläge 8 avseende den permanenta fasen.

Tillståndet innebär att grundvattenmängd om 6.5 l/s kan släppas till recipienten, dikningsföretag, under 196 dygn. I medeltal får 3.5 l/s släppas till recipienten.

Domen har vunnit laga kraft.

6. Ritningar, höjdsystem

1902 års företag omfattar sex avdelningar, I - VI. Omprövningen berör i första hand avdelningarna V och VI. Ny planritning har upprättats för avdelningarna **V och VI** med angivande av ingående dikessträckor, båtnadsområdet och aktuella fastighetsgränser. Beträffande båtnadsområde med "ägofigurer" gäller ritning tillhörande 1902 års företag.

Df 1902 års företag;	Ritning nr 1 och 2
Skumparps dikningsföretag år 1999;	Ritning nr 1, plan
	Ritning nr 2, profil
	Ritning nr 3, detalj intag K_d

Använda bokstavslittera överensstämmer med 1902 års företag med kompletteringar.

De nya handlingarna är upprättade i Malmö kommuns höjdsystem. 0-planet i Malmös höjdsystem ligger 0.13 m under 0-planet i RH70.

Fixpunkt nr 702, dubb i sockel i sydöstra hörnet av ekonomibyggnad på fastigheten Naffentorp 26:2. Höjd **+17.32** i Malmö kommuns lokala höjdsystem.

7. Företagets omfattning

Företaget skall i fortsättningen omfatta dikessträckorna A - B - C - E - I - F - Fa, H - I, K - Ka - Kb - Kc - Kd - Ke - F och Kd - Kf - Kg - Fa.

I övrigt prövas följande åtgärder inom förrättningens ram.

Ledningssträckan Ka - L - Kc i 1902 års företag utgår och ersätts med öppet dike Ka - Kb - Kc. Det ursprungliga öppna diket Kd - Ke - Kg - Fa ersätts med två rörledningar en äldre och en ny. Rörledningen L - Kc i 1902 års företag överförs till den fastighet där den är belägen och utgår ur företaget. Punkt L ansluts med öppet dike till Ka men ingår inte i dikningsföretaget. Sträckan Fa - G utgår ur företaget och tillförs Skumparpsdikets dikningsföretag år 1999.

BIL

8. Hydrografisk och hydroteknisk utredning

Sträckorna A - B - C - E - I - F och H - I berörs inte av denna förrättning.

De äldre rörledningarna var dimensionerade för specifik avrinning om högst 0.5 l/s,ha. Nedströms Skumparp finns dikningsföretaget Klagstorp-Bunkeflo av år 1949 som är dimensionerat för 1.0 l/s,ha. Avrinningsområdet uppgår till nedan angivna arealer med tillhörande dimensionerande- resp medelvattenflöden **före** utbyggnad av landförbindelsen dvs i huvudsak naturmark.

Punkt/sektion	Areal, ha	Vattenflöde, l/s	
	totalt	dim	medel
K	250	250	25
Kd	290	290	29
Kg	325	325	32
F	608	608	61

Genom tillkomsten av Öresundsförbindelsens landanslutningar påverkas avrinningssituationen dels genom vägdagvatten och dels genom tillskott av grundvatten från grundvattensänkningar vid korsande vägar.

Vatten kommer dessutom att tillföras från vägområde inom annat avrinningsområde, ca 500 m öster om Petersborg och fram till Lockarp jämte järnvägsanslutning norrut till Kontinentalbanan. Den tillkommande arealen uppgår till ca 23 ha varav ca 3 ha utgörs av åkermark. Karta över avrinningsområdet har upprättats, bilaga **L**, liksom flödesschema för Landförbindelsens område, bilaga **K**. **L** **K**

Vägområde inom avrinningsområdet	48
Åkermark inom avr omr som avvattnas via vägavvattning	35
Tillkommande vägomr från annat avrinningsomr	20
Åkermark från annat avr omr som avvattnas via vägavvattning	3

SVEDAB har under hand yrkat att till dikningsföretaget få släppa ut vägvatten motsvarande naturliga avrinningsförhållanden, dvs 1.0 à 1.5 l/s,ha samt att till dikningsföretaget få släppa ut grundvattenöverskott från permanent grundvattensänkning vid trafikplats Petersborg 6.5 l/s. Vattendomstolen har i deldom i mål VA 2/96 lämnat SVEDAB tillstånd att till recipient leda bort grundvatten med momentant flöde om 6.5 l/s, se mom 5 ovan. Grundvattnet avses ledas via utjämningsmagasin med flödesbegränsning.

Flödesutjämning kommer att ske i flera magasin. Det sista magasinet innan vägvattnet släpps ut i recipienten skall förses med flödesregulator som begränsar flödet till 110 l/s, (48+35)*1.3. Genom denna åtgärd blir påverkan på flödestopparna i diket marginella och utan praktisk betydelse. SVEDAB har för att klara den temporära fasen av grundvattensänkningen förstärkt dikets kapacitet dels genom att ta upp öppna dikessträckor och dels genom att komplettera

befintlig Ø600 mm rörledning med en Ø500 mm rörledning på sträckan Kd - Fa. Nedströms öppna dike har fördjupats. Dikessträckan från utsläppspunkten av vägvatten innebär en flödesutjämning, särskilt i öppna diken.

Utjämningsmagasinen är dimensionerade för regn med 10 års återkomsttid. För att säkerställa magasinen mot överbelastning förses de med bräddavlopp.

Medelvattenflödet kommer att öka till följd av överledning av vatten från 23 ha från annat avrinningsområde och tillåtet grundvattenutsläpp om maximalt 6.5 l/s och i medeltal över året 3.5 l/s. Medelvattenflödet kan antas öka med 2.3+3.5 l/s till ca 31 l/s. Ovan beskrivna kapacitetsförstärkande åtgärder, som vidtagits för utbyggnadsskedet av Landförbindelsen, kompenserar även för det ökade medelvattenflödet så att det inte medför högre vattennivå.

9. Planfrågor

För området gäller översiktsplan för Malmö 1990 - Öp2009, antagen oktober 1990, med ändringar som följer av översiktsplan för Brostaden - Öp 2010, antagen juni 1994.

Enligt regeringsdirektiv skall landförbindelsen byggas. Vägsträckningen framgår av översiktsplan, Öp2010. Inga detaljplaner finns för området, dock finns områdesbestämmelser för Skumparps samhälle, OB 3031, daterad 1993-04-22.

Verksamhetsområde för allmän VA finns inte inom berört område.

10. Naturvård

Prövning av vägföretaget enligt miljöskyddslagen har efter överklagande fastställts av Regeringen 1996-10-03.

SVEDAB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd till markavvattning enligt § 18c och §18d naturvårdslagen, NVL, samt samråd enligt §20 NVL, bilaga **G**. **G**
Länsstyrelsen har i beslut den 16 december 1996 lämnat sökanden tillstånd till sökta och föreslagna åtgärder, bilaga **H**. **H**

Länsstyrelsens miljövårdsenhet och Malmö kommun har tillskrivits, bilagor **E** och **F**. Länsstyrelsen var representerad under första sammanträdet. **E, F**
Några erinringar har inte inkommit.

Förrättningsmannen bedömer att företaget inte medför några negativa konsekvenser för omgivande natur eller miljö.

11. Legalisering

Företagets anläggningar som är föremål för prövning:

1. Nytt öppet dike: Delsträcka Ka - Kb - Kc
2. Rensning av bef öppet dike: Delsträcka Kc - Kd
3. Bef rörledning Ø525 mm: Delsträcka Kd - Ke
4. Bef rörledning Ø600 mm: Delsträcka Ke - Kg - F
5. Bef rörledning Ø900 mm: Delsträcka F - Fa
6. Ny rörledning Ø500 mm: Delsträcka Kd - Kf - Fa

Anläggningarna 1, 2 och 6 är utförda under år 1997. Dimensioner och djup framgår av ritningarna och är tillräckliga för att kunna avbörda förekommande vattenmängder och dränera åkermarken till 1.2 m djup. Anläggningen är i nyskick.

Anläggning 3 är av okänt äldre datum medan anläggning 4 utfördes under år 1970. Dimensioner och djup framgår av ritningarna och är tillräckliga för att kunna avbörda förekommande vattenmängder och dränera åkermarken till 1.2 m djup. Anläggningarna skick är utan anmärkning.

Några hinder föreligger inte från allmän eller enskild synpunkt.

Med stöd av 4 kap 5 § vattenlagen fastslås att de beskrivna anläggningarna får bibehållas och skall utgöra del av vattenanläggningen.

12 Tillåtlighetsprövning

Några hinder från allmänna planeringssynpunkter föreligger inte.

Förrättningen avser att anpassa befintligt företag till de ändrade förhållanden som landförbindelsen från Öresundsbron medför.

Hinder föreligger inte mot företaget.

13. Ersättningar

SVEDAB har ersatt berörda fastighetsägare för intrång i fastigheter till följd av detta företag.

Ingen annan ersättning för intrång mm skall utgå i samband med denna förrättning.

För eventuella skador på växande gröda i samband med företagets underhåll skall ersättning utgå. Kan överenskommelse om ersättningsbeloppets storlek inte uppnås mellan skadelidande och dikningsföretaget skall ersättning utgå med belopp som bestäms av behörig förrättningsman.

14. Vägtrummor

I 3 kap. 9§ VL finns bestämmelser om väghållares skyldighet att hålla vattenavlopp genom väg. Respektive väghållaren har skyldighet att underhålla vägtrummor.

15. Framtida underhåll

I företaget ingående anläggningar skall för framtiden underhållas så att skada inte uppstår för allmänna eller enskilda intressen (11 kap. 17§ MB).

Diket L - K och rörledningen L - Kc 1902 års företag överförs till fastigheten Naffentorp 13:1. Inget underhållsansvar för anläggningarna bestäms i denna förrättning.

Vid omläggning av rör inom åkermark får rör av lantbrukskvalitet användas.

Anläggningar i företaget skall för framtiden omsorgsfullt underhållas.

16. Kostnadsfördelning

16.1 Anläggningskostnader

SVEDAB och Malmö kommun svarar för samtliga anläggningskostnader enligt avtal dem emellan.

16.2 Kostnader för framtida underhåll

Väghållaren för Landförbindelsen fn SVEDAB, skall själv underhålla den nya rörledningen sträckan Kd - Kf - Kg - F - Fa.

Förrättningsmannen anser det skäligt att underhållskostnaden för dikessträckorna **A - B - C - E - I - F - Fa, H - I och Ka - Kb - Kc - Kd - Ke - Kg samt äldre rörledning Kg - F** skall fördelas enligt samma principer som redovisas i 1902 års förrättning. Sträckan K - L har utgått. Avdelning V och VI läggs samman till en avdelning nr VI. Fastigheten Naffentorp 20:8 har ringa andel, mindre än 1%, inom avd VI. Förrättningsmannen finner det skäligt att Naffentorp 20:8 befrias

BIL

från andelar i företaget. Förrättningsmannen bestämmer vidare att väghållaren för Landförbindelsen, fn SVEDAB, skall delta i underhållskostnaderna för sträckan **Ka - Kb - Kc - Kd** till följd av grundvattenutsläpp och tillförande av vatten från annat avrinningsområde som påverkat dikesdimensionen. Förrättningsmannen bedömer det skäligt att väghållarens, SVEDAB:s, andel blir 15% av underhållskostnaderna.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga **N**, har uppdaterats med hänsyn till ovanstående och aktuell fastighetsindelning med en reviderad värderingslängd som grund, bilaga **M**. **N** **M**

16.3 Kostnader för förrättningen

SVEDAB har åtagit sig att bära samtliga förrättningskostnader.

17. Benämning

Förrättningen är omprövning av äldre företag varför det äldre företaget skall bestå men benämns **"Skumparps dikningsföretag år 1999"**.

18. Restriktioner i markanvändning

Inom arbetsområdet 25 m bredd, räknat från dikets mittlinje, får markägarna inte ändra markanvändningen genom trädplantering längs dikena eller andra åtgärder så att dikenas funktion äventyras och underhållet fördyras. Skulle markägare ändå vilja vidtaga åtgärder skall han ersätta dikningsföretaget för det dyrare underhållet.

19. Arbetstid, utförande

Det föreskrivs att utjämningsmagasinet skall vara utfört senast när permanent grundvattensänkning i broläge 8 påbörjas dock senast vid utgången av år 2000.

Arbetena inom detta företag är utförda och entreprenaden godkändes vid besiktning den 30 april 1997.

BIL

20. Yrkanden

Almroths yrkande om att det nya diket Ka - Kc skulle vara rörlagt avvisas. Markägaren, Malmö kommun, har underhand meddelat att diket skall vara öppet med hänsyn till naturmiljön samt att överfarter anläggs. Eventuellt intrång för arrendatorn löses inom arrendeförhållandet. Almroths jordförlagda ledningar har återställts.

Ingvar Jönssons, Skumparp 1:12, m fl yrkande om flödesmätning avvisas. SVEDAB tillför inget vatten till den östra dikesgrenen. SVEDAB har förstärkt kapaciteten i diket nedströms Skumparps by genom fördjupning. Varför dämning upp i den östra dikesgrenen inte uppstår till följd av vägvattenutsläpp mm.

Yrkanden som kan ha framförts under förrättningen och inte blivit behandlade i detta tillståndsbeslut föranleder ingen åtgärd av förrättningsmannen.

21. Villkor

Från utjämningsmagasin ges SVEDAB tillstånd att till Skumparpsdikets norra gren vid Naffentorpsgården släppa ut vägvatten, inkl grundvatten enligt deldom i vattenmål VA 2/96, under förutsättning att vattenflödet begränsas till motsvarande **1.3 l/s,ha** av den yta som inom det naturliga avrinningsområdet avvattnas till utsläppspunkten. Se Naffentorps dikningsföretag år 1999.

Det naturliga avrinningsområdet till utjämningsmagasinet vid utsläppet till dikningsföretaget uppgår till 83 ha. Den momentana vattenavledningen till dikningsföretaget får uppgå till högst **110 l/s.** Magasinet får vara försett med bräddavlopp. Magasinet skall vara dimensionerat för avrinning motsvarande 10 års återkomsttid. Vid större avrinning träder bräddavloppen i funktion. Mängd

Vägvatten som tillförs Skumparpsdiket skall vara av sådan kvalitet som kan godkännas av vederbörande myndighet. Kvalitet

22. Oförutsedd skada

Om det till följd av detta tillståndsbeslut uppstår skada eller intrång som inte förutsatts av förrättningsmannen, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning. För att kunna upptas till prövning skall sådant anspråk anmälas till Miljödomstolen senast den 8 juli 2013 (24 kap 13 § miljöbalken). Tidpunkten överensstämmer med den som Vattendomstolen bestämt i grundvattenmålen.

BIL

23. Omprövning

23.1 Omprövning av 1902 års företag

1902 års företag omprövas i följande avseenden:

1. Ledningssträckorna Ka - L - Kc i 1902 års företag utgår ur företaget och ersätts med öppet dike Ka - Kb - Kc. Kompletterande rörledning, kapacitetsförstärkning, på sträckan Kd - Kf - Kg - Fa tillkommer. Rörledningen Ka - L - Kc i 1902 års företag överförs till den fastighet där den är belägen. Den öppna ledningssträckan Fa - G utgår ur företaget och tillfaller det nedströms belägna Skumparpsdikets dikningsföretag år 1999.
2. Kostnadsfördelningslängden, aktsida 44-49 i 1902 års akt, skall upphöra att gälla. Den ersätts av kostnadsfördelningslängd bilaga N i denna förrättning. N

23.2 Omprövning av 1999 års företag

Tillståndsbeslutet för detta företag får omprövas:

1. Vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen dem emellan.

2. Om någon vill ansluta sig.

3. För tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 10 år efter det att detta tillståndsbeslut vunnit laga kraft.

24. Organisation

Delägareförvaltning med rätt att ombilda till föreningsförvaltning enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

25. Aktförvarare

Till denna förrättning hörande handlingar och ritningar i original skall förvaras hos arkivmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län. Kopia av tillståndsbeslutet skall sändas till Lantmäterimyndigheten i Skåne län, som skall göra anteckningar i den äldre akten om att företaget omprövats.

Bland delägarna skall utses en aktförvarare som skall förvara handlingar och ritningar som tillhör denna förrättning på sådant sätt att de är tillgängliga för envar som önskar ta del därav.

BIL

26. Hur man överklagar

Talan mot förrättningen och detta tillståndsbeslut må föras vid Miljödomstolen i Växjö till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 12 kap 38 § och 13 kap 57 § VL skall vara ingivna inom fyra veckor från här nedan angiven dag då tillståndsbeslut meddelats.

27. Verkställighet

Därest besvär inte anförts inom föreskriven tid går tillståndsbeslutet i verkställighet och gäller för framtiden mot alla och envar.

Alnarp den 1999-10-14

Bertil Svensson
Förrättningsman

ANM, BIL

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget " nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902". Nedan kallat 1902 års företag.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats, bilaga **A**, hade sammanträde för handläggning av förrättningen utsatts att hållas i Folkets Hus i Limhamn, Linnégatan 61, Malmö, torsdagen den 14 november 1996, klockan 13.00.

A
Samman-trädesplats

Kungörelse om förrättningen, bilaga **B**, hade varit införd i tidningarna Sydsvenskan och Arbetet Nyheterna 1996-10-28 och i Skånska Dagbladet 1996-10-30 samt hade sänts med brev till kända sakägare, enligt sakägareförteckning, bilaga **C**.

Kungörelse

B, C

Underrättelse om förrättningen, bilaga **E**, hade meddelats Länsstyrelsen i Malmöhus län, bilaga **E**, samt Malmö kommun, bilaga **F**, genom skrivelser.

E
F

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman, samt sökanden och övriga sakägare enligt sakägareförteckningen, bilaga C.

Närvarande

§ 1.

Redogjordes för ansökan och det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

Förordnan-det

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen kunde inte utrönas.

Jävsanm

§ 3.

Förrättningsmannen informerade om rådighetsbegreppet och konstaterade att sökanden, SVEDAB, har köpt mark för landförbindelsen och har därigenom rådighet.

Rådighet

ANM, BIL

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för tidigare vattenrättslig prövning. Aktuell dikessträcka har varit föremål för förrättningar enligt 1879-års dikningslag, då dikningsföretaget ” **nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902**” bildades. Äldre företag

Företaget har vunnit lagakraft. Diket utgör recipient för vatten från åkermark, exploaterings- och vägområden.

Delar av företaget har efter hand rörlagts. Sträckan F - K, som primärt berörs av denna utbyggnad av landförbindelsen från Öresundsförbindelsen, är delvis rörlagd och då med för små rör.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för bakgrunden till förrättningen, planerad utbyggnad av landförbindelsen. Informationen kompletterades av Rune Rönngard, SVEDAB. Bakgrund

De egentliga byggnadsarbetena kommer att påbörjas i början av år 1997 och avslutas år 2000. För att undvika skador till följd av planerade arbeten har SVEDAB för avsikt att snarast påbörja arbeten med att förstärka ledning-/dikeskapaciteten.

SVEDAB har hos Vattendomstolen ansökt om tillstånd att pumpa upp grundvatten vid korsande trafikleder. En del av grundvattnet planeras att återföras medan återstående mängd kommer att ledas till recipient/diken i området. Förrättningen kan inte avslutas förrän Vattendomstolen i dom fastlagt villkoren för grundvattenhanteringen och vilka mängder som skall omhändertas.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för avrinningsområdet, förväntade vatten-flöden och principer för dimensionering. Toppflödena från exploaterade vägområden dämpas i utjämningsmagasin. Hydroteknisk utredning

ANM, BIL

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för tekniska lösningar:
För att kompensera för det ökade medelvattenståndet föreslås förstärkning av kapaciteten genom att befintlig sträcka L - 9+20 ersätts med öppet dike längs Tygelsjöstigen med fortsättning längs ägovägen fram till befintligt öppet dike och att befintlig rörledning 11 - F - 17+85 kompletteras med en rörledning. Kapacitetsförstärkningen utförs så att medelvattenståndet inte skall höjas till följd av de ökade vattenmängderna.

Tekniskt förslag

§ 8.

Vägtrumma under Skumparpsvägen kommer att utföras.

Vägtrummor

§ 9.

Sökanden, SVEDAB, har **yrkat** tillstånd att få släppa ut vägvatten efter flödesdämpning till motsvarande 1.0 à 1.5 l/s,ha samt grundvatten till recipient i området dvs Skumparpsdiket. Utsläppspunkten planeras strax uppströms Naffentorpsgården i dikningsföretaget Naffentorp nr 5 m fl hemman av år 1925 som ansluter till 1902 års företag vid Tygelsjöstigen. Sökanden har därför sökt om omprövning av dikningsföretaget. Vidare har yrkats om överledning av vatten från annat avrinningsområde öster om Petersborg och kapacitetshöjande åtgärder i dikessystemet samt att kostnadsfördelningslängden anpassas till de nya förutsättningarna och rådande fastighetsbildning.

Yrkanden

Övriga yrkanden:

Peter Bager, Naffentorp 13:1, yrkade att dränering och dess återställande i samband med utförande av planerad ledning skall besiktigas av sakkunnig.

Bengt Almroth, arr Naffentorp 13:1, genom Börje Almroth yrkade att sträckan från Tygelsjöstigen till bef öppet dike skall rörläggas eller som andrahandsyrkande att överfarter anordnas. Öppet dike kommer att avsevärt försvåra driften med jordgubbsodling. Dessutom har Almroth tre egna jordförlagda ledningar längs vägen som måste läggas om i det fall öppet dike väljs.

Almroth yrkade ersättning för skador till följd av eventuellt för små utjämningsmagasin.

Ingvar Jönsson, Skumparp 1:12, och Paul Hernburg, Skumparp 1:18 m fl, yrkade mätning av flöden i diket och då i första hand den östra dikesgrenen mot bebyggelsen och i andra hand den norra dikesgrenen.

ANM, BIL

Rune Rönngard, SVEDAB, bestred sistnämnda yrkande för att den östra grenen inte kommer att påverkas av landförbindelsen. Dessutom erfordras fleråriga observationer för att få med årsvariationerna. Grundvatten från grundvattensänkning vid Pildammsvägen leds redan till diket och påverkar vattennivån.

§ 10.

Diskussion

Gert Olle Nilsson, Skumparp 1:23, uppgav att vattnet tidvis kunde stiga upp till trapplanet på hans hus.

Gunnar Nerius, Skumparp 1:19, ansåg att diket fungerade bra.

Paul Hernborg, Skumparp 1:18 m fl, frågade hur vattenkvaliteten påverkas av planerad väg.

Rune Rönngard, SVEDAB och Lars Nerbrand, Malmö kommun, informerade om miljöprövningen som slutligt avgjorts av Regeringen. Tillståndet innebär att Miljönämnden i Malmö kommun skall samordna villkoren. Lars Nerbrand tillade att kommunen gärna ser ett ekologiskt omhändertagande av vägvatten i öppna diken.

Förrättningsmannen har möjlighet att föreslå villkor med innebörden att vattnet skall ha sådan kvalitet som behörig myndighet bestämmer.

Peter Bager, Naffentorp 13:1, frågade vad som händer när Malmö kommun förverkligar sina planer att exploatera marken mellan befintlig bebyggelse och Landförbindelsen till Öresundsbron. Blir det samma frågeställning som nu med mer vatten till dikena?

Förrättningsmannen informerade om att Malmö kommun vid sammanträde på VA-verket 1995-06-28 uttalat att vid exploatering kommer kommunen själv i egna system att leda dagvattnet västerut utan att belasta diken i jordbruksområden. I praktiken blir Skumparpsdiket på sikt avlastat.

Peter Bager, Naffentorp 13:1, frågade: Vad händer i diket vid vårfloden när det redan nu pumpas mycket vatten till diket?

Rune Rönngard, SVEDAB, meddelade att dikessystemet snarast kommer att förstärkas för att undvika eventuell överbelastning.

ANM, BIL

§ 11.

Förrättningsmannen informerade om regeringsdirektivet att utreda och bygga den svenska landförbindelsen. Tillstånd enligt miljöskydsslagen genom regeringsbeslut 1996-10-03. Planfrågor

Vidare informerades om gällande översiktsplan ÖP2010 och att inga fastställda detaljplaner finns i området.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för ansökan till Länsstyrelsen, bilaga **G,** om tillstånd till kompletterande rörläggning samt upptagning av öppet dike. Naturvård **G**

Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Förrättningsmannen bedömer att företaget inte medför några negativa konsekvenser för omgivande natur eller miljö.

Malmö kommun har inte framfört någon erinran mot vattenföretaget.

§ 13.

Förslag presenterades om företagets framtida omfattning Framtida omfattning

§ 14.

Förrättningsmannen anser det lämpligt att inom arbetsområdet, 25 m bredd, får markägarna inte ändra markanvändningen så att dikets funktion äventyras eller underhållet fördyras. Skulle markanvändningen ändå ändras så att underhållskostnaderna fördyras skall markägaren svara för kostnadsökningen. Malmö kommun anser att det är ett rimligt förslag. I övrigt framfördes ingen erinran mot förslaget. Restriktion i markanv.

ANM, BIL

§ 15.

Ersättningar

Frågan om ersättning för intrång förutsätts lösas mellan SVEDAB och fastighetsägare. Förrättningsmannen gör en skälighetsbedömning av ersättningen. I annat fall skall frågan hänskjutas till förrättningsmannen för avgörande.

Ersättning skall utgå för skador på växande grödor i samband med underhållsarbeten.

§ 16.

Förening

På förrättningsmannens fråga var det ingen som önskade förena sig med sökanden för att t ex yrka annan omfattning av företaget.

§ 17.

Kostnads-fördelning

Förrättningsmannen redogjorde för principerna i 1902 års förrättning beträffande kostnadsfördelningen för framtida underhåll. Beträffande båtnadsmark och befintlig anläggning anser förrättningsmannen att samma princip skall gälla vid den nu aktuella omprövningen, dock skall nya anläggningar särskilt prövas.

§ 18.

Synegång

Förrättningsmannen meddelade att syn kommer att verkställas påföljande dag, fredagen den 15 november med början klockan 11.00 vid Tygelsjöstigen.

§ 19

Fortsatt handläggning

Nästa sammanträde kommer att hållas så snart Vattendomstolens dom angående grundvattenutsläpp i dikena vunnit lagakraft och Länsstyrelsens beslut föreligger beträffande prövning enligt naturvårdslagen.

Meddelande om sammanträde kommer att sändas per brev till myndigheter och kända sakägare.

ANM, BIL

Vid nästa sammanträde kan frågan om bildande av samfällighetsförening komma att tas upp. Vid dagens sammanträde yrkades att delägareförvaltning skall gälla. Om någon yrkar föreningsförvaltning skall detta meddelas förrättningsmannen i god tid före nästa sammanträde för åtgärd.

Protokoll från dagens sammanträde kommer att sändas med kallelsen till nästa sammanträde.

§ 20

Förrättningsmannen informerade om begreppet oförutsedd skada. Oförutsedd skada

Tid för oförutsedd skada föreslogs samordnad med vattendomen i grundvattenmålet.

§ 21.

Ingen yrkade ersättning för inställelse till sammanträdet. Inställelsekostnad

§ 22.

Förrättningsmannen sammanfattade dagens sammanträde vilken lämnades utan erinran. Sammanfattning

§ 23.

Förrättningsmannen tackade de närvarande för dagens sammanträde, vilket skulle avslutas med syn följande dag. Avslut

§ 24.

Syn verkställdes 1996-11-15 kl 10.00 Syn

Närvarande:	Rune Rönngard	SVEDAB
	Kjell Arne Olsson	SVEDAB
	Lars Malte	SVEDAB
	Torgil Brönmark	Malmö kommun
	Börje Almroth	Arrendator, Naffentorp 13:1
	Bertil Svensson	Förrättningsman

1. Öppet dike längs Tygelsjöstigen på dess västra sida förordades.

ANM, BIL

2. Längs ägovägen föreslogs fortsättning med öppet dike med anslutning till bef öppet dike. Börje Almroth yrkade att diket skall rörläggas på sträckan med hänvisning till jordgubbsodling.
3. Nedströms bef öppet dike diskuterades olika sträckning av ny rörledning.
4. Det överläts åt SVEDAB att förhandla med fastighetsägarna om lämplig sträckning samt öppna eller rörlagda dikessträckor. SVEDAB har underhandskontakt med Länsstyrelsen då speciellt arkeologin beaktas.
5. Kan parterna inte enas får frågan överlämnas till förrättningsmannen.
6. Synen avslutades.

Alnarp 1996-11-25

Bertil Svensson
Förrättningsman

ANM, BIL

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget " nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902". Nedan kallat 1902 års företag.

Sammanträde för fortsatt handläggning av förrättningen hade utsatts att hållas på SVEDAB:s kontor, Skånegården, Bunkeflovägen 40, Bunkeflostrand, torsdagen den 14 oktober 1999, klockan 13.00.

Samman-trädesplats

Meddelande om förrättningen, bilaga **I**, hade sänts med brev till sökanden, Länsstyrelsen och kända sakägare, enligt sakägareförteckning, bilaga **C**.

Underrättelse **I, C**

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman samt sökanden och övriga sakägare enligt sakägareförteckningen, bilaga C.

Närvarande

§ 25.

Protokoll från sammanträde den 14 november 1996 har översänts per brev tillsammans med underrättelsen om sammanträdet till sökanden och kända sakägare. Ingen erinran framfördes mot protokollet.

PR1

§ 26.

Förrättningsmannen informerade om pågående fastighetsbildningsförrättning. Området för Landförbindelsen, landfästet - Lockarps by, kommer att tillföras fastigheten Naffentorp 20:6 i Malmö kommun som SVEDAB har förvärvat och fått lagfart på. Fastighetens blivande beteckning är inte fastställd.

Fastighets-bildning

§ 27.

Förrättningsmannen informerade om vattendomen i mål VA 2/96, broläge 8, trafikplats Petersborg, angående grundvattenutsläpp till dikningsföretaget.

Vattendom

Förrättningsmannen informerade om att förrättningen omfattar prövning av dikets kapacitet den permanenta fasen, medan utsläpp under den temporära fasen behandlats i vattendomen. Förrättningen behandlar endast frågor av varaktig karaktär.

ANM, BIL

§ 28.

Förrättningsmannen redogjorde för avrinningsområdet, förväntade vattenflöden och principer för dimensionering. — Hydroteknisk utredning

SVEDAB har yrkat att få leda vatten från annat avrinningsområde, öster Petersborg, till Skumparpsdiket. Området omfattar ca 23 ha varav ca 20 ha vägområde, se flödesschema, bilaga **K.** — **K**

Toppflödena, inkl grundvattenflöden, från exploaterade vägområden dämpas i utjämningsmagasin. Det planeras för utsläppsvillkor motsvarande ca 1.3 l/s,ha eller 110 l/s från utjämningsmagasinen till Skumparpsdiket. Flödet begränsas med avseende på avrinningsområden till magasinen inom det naturliga avrinningsområdet, dvs toppflödet påverkas inte av det större avrinningsområdet.

Effekten av utjämningsmagasinen blir att högvattenflödena i princip inte påverkas när vägutbyggnaden blir färdig. Under t ex snösmältningsperioder har vägområdet inkl magasinen sannolikt en positiv påverkan på flödesintensiteten (lägre flöden från vägområdet, max 1.3 l/s,ha).

Dikets kapacitet har ökats i skadeförebyggande syfte för de temporära flödena under byggtiden. Medelvattenflödet/nivån blir större till följd av det utökade avrinningsområdet. Vidtagna åtgärder för byggtiden kompenserar väl för det ökade medelvattenflödet i framtiden.

Utjämningsmagasinen kommer att förses med bräddavlopp.

§ 29.

Förrättningsmannen redogjorde för tekniska lösningar. Under förra sammanträdet diskuterades flera förslag. Alternativet med öppet dike vid Tygelsjöstigen har kommit till utförande och rörledning längs Skumparpsvägen. — Teknisk utformning

Förrättningsmannen redovisade vilka delsträckor, L - K_a och F_a - G, som föreslås utgå ur företaget jämte motiv. Vidare redovisades det blivande blivande företagets omfattning. — Företagets omfattning

§ 30.

Inga nya planbestämmelser har tillkommit sedan förra sammanträdet. — Planfrågor

ANM, BIL

§ 31.

Förrättningsmannen redogjorde för ansökan till Länsstyrelsen, bilaga **G,** om tillstånd för utförda arbeten samt erhållet tillstånd, bilaga **H.**

Naturvård **G, H**

Länsstyrelsen och kommunen hade tillskrivits - inga erinringar har framförts.

Förrättningsmannen bedömer att företaget inte medför några negativa konsekvenser för omgivande natur eller miljö.

§ 32.

Förrättningsmannen avser att legalisera alla nya anläggningar inom företaget på sträckorna K_a - K_b - K_c och K_d - K_f - K_g - F - F_a samt de befintliga anläggningarna K_c - K_e - K_g - F. De har erforderliga dimensioner och djupläge.

Legalisering

§ 33.

Frågan om ersättning för intrång och grödaskador har lösts mellan SVEDAB och respektive fastighetsägare jämte arrendatorer.

Ersättningar

Ersättning skall utgå för eventuella skador på växande grödor i samband med underhållsarbeten.

§ 34.

Förrättningsmannen meddelade följande förslag angående tider mm:

Inga arbeten planeras i dikningsföretagets regi. Någon arbetstid behöver därför inte föreskrivas. Utjämningsmagasin med flödesbegränsning till dikningsföretaget skall vara utförda senast när landförbindelsen öppnas för trafik eller senast vid utgången av år 2000. SVEDAB informerade om att utjämningsmagasinen är utförda och tagna i drift.

Arbetstid

Tiden för anmälan av oförutsedd skada utgår den 8 juli 2013. Tiden överensstämmer med motsvarande tid i vattendomen.

Oförutsedd skada

Tiden inom vilken omprövning till förmån för allmänna intressen inte får ske föreslås till 10 år. Förslag till övriga villkor för omprövning meddelades.

Omprövning

ANM, BIL

§ 35.

Anläggningskostnader:
SVEDAB och Malmö kommun har bekostat alla nya anläggningar. Kostnaden blev ca 2 Mkr. Kostnaden har delats mellan SVEDAB och Malmö kommun. Kostnadsfördelning

Framtida underhållskostnader:
Förrättningsmannen redogjorde för principen för kostnadsfördelningen och meddelade att den baseras på 1902 års båtnadsvärden samt aktuella fastighetsgränser. Dessutom har SVEDAB:s utsläpp av vatten beaktats. Sträckan K - L har utgått. Fastigheten Naffentorp 20:8 blir befriad från andelar. Preliminär kostnadsfördelningslängd presenterades.

Informerades om att SVEDAB eventuellt kommer att träffa avtal med Malmö kommun om att erlägga ett engångsbelopp till kommunen som därmed åtar sig SVEDAB:s skyldigheter i dikningsföretaget.

Förrättningskostnader:
SVEDAB har åtagit sig samtliga förrättningskostnader. Visserligen har det skett fastighetsregleringar mm inom 1902 års företag som skulle kunnat medföra andel i förrättningskostnaderna, men SVEDAB bjuder på den delen.

§ 36.

Förrättningsmannen meddelade tillståndsbeslut. Tillstånds-beslut

§ 37.

Någon känd syssloman finns inte för dikningsföretaget. Ej heller finns några kända tillgångar såsom bankmedel e dy. Organisation

Vid dagens sammanträde yrkades att delägareförvaltning skall gälla. Förvaltning

Till aktförvarare utsågs Lave Larsson, Skumparp 1:20, som erhåller kopia av akten. Aktförvaring

Kopia av akten skall även sändas till Rune Rönngard, Lars Nerbrand, Torgil Brönnmark och Paul Hernborg.

Originalakten kommer att förvaras hos Länsstyrelsen i Skåne län.

ANM, BIL

§ 38.

Förrättningsmannen meddelade att förrättningen kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, inom fyra veckor från dagen för tillståndsbeslutet. Överklagande

§ 39.

Förrättningsmannen sammanfattade dagens protokoll vilket lämnades utan erinran. Protokollet

§ 40.

Förrättningsmannen tackade de närvarande för dagens sammanträde och förklarade det avslutat. Avslut

Alnarp 1999-10-14

Bertil Svensson
Förrättningsman

30

Bilaga A 1(2) KH

2475-5749

Ink. 1996 -05- 02 /96

Länsstyrelsen, Malmö

Antal bil. M

1080-1189

SVEDAB
Svensk-Danska Broförbindelsen AB

Länsstyrelsen i Malmöhus län
205 15 MALMÖ

Malmö 1996-04-30
SG/ew
Rg 51-35

Öresundsförbindelsen, svenska anläggningar, delen kusten-Fosieby

Ansökan om förordnande av förrättningsman enligt 12 kap vattenlagen för markavvattningsföretag

---

Svedab ansöker härmed i egenskap av huvudman för de svenska anslutningarna till Öresundsförbindelsen, delsträcka I kusten-Fosieby, om omprövningsförrättning avseende markavvattning. Ansökan avser markavvattningsföretagen:

1. Dikningsföretaget Naffentorp-Skumparp av år 1902, Bunkeflo och Klagstorps socknar, akt L62 i Bunkeflo socken (lantmäteriarkivet).

2. Lockarps dikningsföretag år 1992, akt nr 2306 (Länsstyrelsens dikningsarkiv).

Vi föreslår Bertil Svensson, Jordbruksverket, som förrättningsman då han är förordnad att handlägga övriga förrättningar i anslutning till de svenska anslutningarna till Öresundsförbindelsen.

Svedabs kontaktperson kommer att vara Sten Gruvstad, tel 040-660 37 00.

Med vänlig hälsning
Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB

Christer Möller

BOX 4044 · 203 11 MALMÖ · BESÖK: DJÄKNEGATAN 23 · TEL 040-660 37 00 · FAX 040-30 00 21
BANKGIRO 5356-4902 · POSTGIRO 640 01 59-7 · ORGANISATIONSNR 556 432-9083

LÄNSSTYRELSEN
MALMÖHUS LÄN
Miljöenheten
Kurt Hagenrud
040 - 14 61 03

31

Bilaga A 2(2)

BESLUT

1996-05-21 2475-5749/96
1280-1189

Jordbruksverket
Bertil Svensson
Box 12
230 53 ALNARP

Förordnande av förrättningsman (1 bilaga)

Med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen (1983:291) förordnar Länsstyrelsen Er att handlägga förrättning rörande markavvattning.

Förrättningen avser omprövning av df Naffentorp-Skumparp av år 1902 och Lockarps df år 1992, Malmö kommun.

Ansökan är inlämnad av SVEDAB genom Christer Möller.

StenInge Arnesson

Kurt Hagenrud

Bilaga:

Ansökan om förrättning i original

Kopia till:

SVEDAB, S Gruvstad, Box 4044, 23 11 MALMÖ
Miljöenheten
Pärmen
Akten

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
Bertil Svensson

1996-10-24

Kända sakägare
enligt sakägareförteckning

KUNGÖRELSE

Förrättning enligt vattenlagen

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget "nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparps och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902, kommer att hållas i Folkets hus i Limhamn, sal C, Linnégatan 61, Malmö, **torsdagen den 14 november 1996, kl 13.00**.

Förrättningen föranleds av de svenska anslutningarna, väg och järnväg, till Öresundsförbindelsen, delsträcka I Kusten-Fosieby med tillförande av vägvatten och grundvatten till dikningssamfälligheten. Sökande är Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB.

Syftet är att precisera villkoren för utsläpp av vägvatten (dränerings- och dagvatten) och grundvatten från vägområdet, precisera samfällighetens omfattning samt att ajourföra underhållsansvaret, kostnadsfördelningslängden.

Som sakägare upptages delägarna i ovanstående dikningssamfällighet och av företaget i övrigt berörda fastigheter - Klagstorp 40:24, 42:67, Naffentorp 13:1, 16:5, 20:2, 20:3, 20:4,20:8, 20:25, S:7, Skumparp 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:15,1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22, 1:23, 1:27,1:52 och 1:53. Dessutom blir väghållare inom området berörd - Tygelsjöstigen och Skumparpsvägen.

Sakägare anmodas att infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Alnarp 1996-10-24

Bertil Svensson
Förrättningsman

Postadress Box 12 230 53 ALNARP | Besöksadress Elevenborgsvägen 4 | Telefon 040-41 50 00 vx | Telefon 040-41 52 34 BS | Telefax 040-46 07 82

KUNGÖRELSE

Förrättning enligt vattenlagen

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget "nygrävning av floddiken som genomflyta och berörа egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparps och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902", kommer att hållas i Folkets hus i Limhamn, sal C, Linnégatan 61, Malmö, **torsdagen den 14 november 1996 kl 13.00.**

Förrättningen föranleds av de svenska anslutningarna, väg och järnväg, till Öresundsförbindelsen, delsträcka I Kusten-Fosieby med tillförande av vägvatten och grundvatten till dikningssamfälligheten. Sökande är Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB.

Syftet är att precisera villkoren för utsläpp av vägvatten (dränerings- och dagvatten) och grundvatten från vägområdet, precisera samfällighetens omfattning samt att ajourföra underhållsansvaret, kostnadsfördelningslängden.

Som sakägare upptages delägarna i ovanstående dikningssamfällighet och av företaget i övrigt berörda fastigheter – Klagstorp 40:24, 42:67, Naffentorp 13:1, 16:5, 20:2, 20:3, 20:4, 20:8, 20:25, S:7, Skumparp 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22, 1:23, 1:27, 1:52 och 1:53. Dessutom blir väghållare inom området berörd – Tygelsjöstigen och Skumparpsvägen. Sakägare anmodas att infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Alnarp 1996-10-24
Bertil Svensson
Förrättningsman

KUNGÖRELSER

KUNGÖRELSE

Förrättning enligt vattenlagen.

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget "nygrävning av floddiken som genomflyta och berörа egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparps och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902, kommer att hållas i Folkets hus i Limhamn, sal C, Linnégatan 61, Malmö, **torsdagen den 14 november 1996, kl 13.00.**

Förrättningen föranleds av de svenska anslutningarna, väg och järnväg, till Öresundsförbindelsen, delsträcka I Kusten–Fosieby med tillförande av vägvatten och grundvatten till dikningssamfälligheten. Sökande är Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB.

Syftet är att precisera villkoren för utsläpp av vägvatten (dränerings- och dagvatten) och grundvatten från vägområdet, precisera samfällighetens omfattning samt att ajourföra underhållsansvaret, kostnadsfördelningslängden.

Som sakägare upptages delägarna i ovanstående dikningssamfällighet och av företaget i övrig berörda fastigheter – Klagstorp 40:24, 42:67, Naffentorp 13:1, 16:5, 20:2, 20:3, 20:4, 20:8, 20:25, S:7, Skumparp 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22, 1:23, 1:27, 1:52 och 1:53. Dessutom blir väghållare inom området berörd – Tygelsjöstigen och Skumparpsvägen. Sakägare anmodas att infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Alnarp 1996-10-24
Bertil Svensson
Förrättningsman

2.

SKÅNSKA DAGBLADET

Onsdag 30 oktober 1996

KUNGÖRELSE

Förrättning enligt vattenlagen

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget "nygrävning av floddiken som genomflyta och berörа egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparps och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902, kommer att hållas i Folkets hus i Limhamn, sal C, Linnégatan 61, Malmö, **torsdagen den 14 november 1996, kl 13.00.**

Förrättningen föranleds av de svenska anslutningarna, väg och järnväg, till Öresundsförbindelsen, delsträcka I Kusten-Fosieby med tillförande av vägvatten och grundvatten till dikningssamfälligheten. Sökande är Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB.

Syftet är att precisera villkoren för utsläpp av vägvatten (dränerings- och dagvatten) och grundvatten från vägområdet, precisera samfällighetens omfattning samt att ajourföra underhållsansvaret, kostnadsfördelningslängden.

Som sakägare upptages delägarna i ovanstående dikningssamfällighet och av företaget i övrigt berörda fastigheter - Klagstorp 40:24, 42:67, Naffentorp 13:1, 16:5, 20:2, 20:3, 20:4, 20:8, 20:25, S:7, Skumparp 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22, 1:23, 1:27, 1:52 och 1:53. Dessutom blir väghållare inom området berörd Tygelsjöstigen och Skumparpsvägen.

Sakägare anmodas att ihfinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Alnarp 1996-10-24
Bertil Svensson
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningarna Sydsvenskan och Arbetet Nyheterna 1996-10-28 samt Skånska dagbladet 1996-10-30 intygas.

Bertil Svensson
Förrättningsman

SAKÄGARFÖRTECKNING

Skumparps dikningsföretag år 1999

Sammanträdesdatum **1 1996-11-14 2. 1999-10-14**
3. 4.

Sakägare	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område) **Malmö kommun** SVEDAB Sökande Box 4044 203 11 MALMÖ	1, 2	Rune Rönngard	1
För fastighet (område) Naffentorp del av 13:1,16:5, 20:2, 20:3, 20:4, 20:25 samt Skumparp 1:6 Malmö kommun 205 80 MALMÖ Arrendator Naffentorp 13:1 Almroth, Bengt Almroth, Ingegerd V Fasanvägen 20 236 42 HÖLLVIKEN	 1, 2 1 1 1 1 2	N 20:25 = Tygelsjöstigen Lars Nerbrand Torgil Brönmark Eva Eklind Blomqvist Börje Almroth Ingegerd Almroth Bengt Almroth	 2 3
För fastighet (område) Naffentorp 13:1 del av Peter Bager Petersborg 230 42 TYGELSJÖ (Avtal med SVEDAB om markförvärv)	 1, 2	 Peter Bager P B har erhållit del av N 13:1 som lagts samman med Petersborg 2:1.	
För fastighet (område) Naffentorp 20:8 Vendel, Nils Anders Evert ½ Ingvallav 20 230 44 BUNKEFLOSTRAND Vendel, Karin Marie ½ Ingvallav 20 230 44 BUNKEFLOSTRAND	 1 2 1 2	 -- -- -- --	
Naffentorp S:7			

Skumparps dikningsföretag år 1999

Sammanträdesdatum **1 1996-11-14 2. 1999-10-14**
3. 4.

Sakägare		Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område)				
Klagstorp 40:24				
Willhag, Margareta Lockarps Kyrkoväg 24 238 41 OXIE	3/8	1	Björn Jacobsson Stamgård 230 42 TYGELSJÖ	
Willhag, Sven Lockarps Kyrkoväg 24 238 41 OXIE	1/8	-	Thord Jacobsson Dallunda, V Klagstorp 230 42 TYGELSJÖ	
Willhag, Lars-Åke V Kattarpsv 10A 213 61 MALMÖ	1/4		B och T Jacobsson har enligt uppgift på sammanträde nr 1 köpt fastigheten Lagfart 1996-11-15	
		2	--	
Persson, Ann-Louise Nygatan 70 242 33 HÖRBY	1/4			
För fastighet (område)				
Klagstorp 40:24, 42:67				
Jacobsson, Björn Anders Stamgård 230 42 TYGELSJÖ	1/2	1 2	Björn Jacobsson --	
Jacobsson, Thord Dallunda, V Klagstorp 230 42 TYGELSJÖ	1/2	1 2	-- --	
För fastighet (område)				
Skumparp 1:8				
Knoth, Krystian Backliljev 11 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1/2	1, 2	Paul Hernborg	4
Knoth, Ingrid Marie-Louise Backliljev 11 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1/2	1, 2	Paul Hernborg	4

Skumparps dikningsföretag år 1999

Sammanträdesdatum **1 1996-11-14 2. 1999-10-14**
3. 4.

Sakägare		Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område)				
Skumparp 1:9, 1:10				
Fritz, Bengt Stefan Peter Greveg 21 216 17 MALMÖ	1/2	1	Paul Hernborg	5
Tillgren, Eva-Charlotte Greveg 21 216 17 MALMÖ	1/2	1	Paul Hernborg	5
Nya ägare 1996-08-12				
Lussagnet, Ingrid Ann-Christine Ättehögsvägen 15 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1/2	2	Paul Hernborg	
Lussagnet, Pierre Jean Fabrice Ättehögsvägen 15 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1/2	2	Paul Hernborg	
För fastighet (område)				
Skumparp 1:15				
Andersson, Nils Harry Skumparpsv 21 230 44 BUNKEFLOSTRAND		1 2	Harry Andersson --	
För fastighet (område)				
Skumparp 1:16				
Andersson, Ulf Arthur Skumparpsv 20 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1/2	1, 2	Paul Hernborg	6
Theobald, Erika Erzebet Skumparpsv 20 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1/2	1, 2	Paul Hernborg	6
För fastighet (område)				
Skumparp 1:17				
Zyto, Varda Weibullsg 35 215 65 MALMÖ		1 2	-- --	

Skumparps dikningsföretag år 1999

Sammanträdesdatum **1 1996-11-14 2. 1999-10-14**
3. 4.

Sakägare	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område) Skumparp 1:18 Käglinge Fastigheter i Malmö AB Mossv 5 232 37 ARLÖV **Ny ägare 1999-01-29** Mjöbäcks Entreprenad AB 512 65 MJÖBÄCK	1 2	-- --	
För fastighet (område) Skumparp 1:19 Nerius, Gunnar Ättehögsv 4 230 44 BUNKEFLOSTRAND **Ny ägare 1998-07-31** Plahn-Andersson, Hans Christian Joachim 1/2 Brydestigen 11 230 44 BUNKEFLOSTRAND Nilsson, Selina Linnéa 1/2 Brydestigen 11 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1 2 2	Gunnar Nerius -- --	
För fastighet (område) Skumparp 1:20 Larsson, Lars Olof Lave Almviksv/Kvarnen 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1, 2	Lave Larsson	
För fastighet (område) Skumparp 1:22 Öhberg, Ingrid Ann-Marie Strandgårdsv 10 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1, 2	Per Öhberg	7
För fastighet (område) Skumparp 1:23 Nilsson, Gert Olle Fornminnesv 45 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1 2	Gert Olle Nilsson --	

Skumparps dikningsföretag år 1999

Sammanträdesdatum **1 1996-11-14 2. 1999-10-14**
3. 4.

Sakägare		Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område)				
Skumparp 1:27				
Karlsson, Elsa Ingeborg Maria	1/2	1	--	
Fornminnesv 47		2	--	
230 44 BUNKEFLOSTRAND				
Karlsson, Karl Erik Börje	1/2	1	Karl Erik Karlsson	
Fornminnesv 47		2	--	
230 44 BUNKEFLOSTRAND				
För fastighet (område)				
Skumparp 1:52				
Gerdtsson, Anders Arne	1/2	1	--	
Skumparpsgården		2	--	
230 44 BUNKEFLOSTRAND				
Gerdtsson, Anna-Kerstin	1/2	1	Anna-Kerstin Gerdtsson	
Skumparpsgården		2	--	
230 44 BUNKEFLOSTRAND				
För fastighet (område)				
Skumparp 1:53				
Ahlrot, Per Ebbe Thomas		1	--	
Fornminnesv 41		2	--	
230 44 BUNKEFLOSTRAND				
För fastighet (område)				
Skumparps Vägförening nr1				
Ingvar Jönsson		1	Ingvar Jönsson, Ordförande	
Skumparpsvägen 40		2	Ingvar Jönsson, adj till styrelsen	
230 44 BUNKEFLOSTRAND				
c/o Paul Hernborg		1, 2	Paul Hernborg, Kassör	
Backliljevägen 1				
230 44 BUNKEFLOSTRAND				
För fastighet (område)				
Malmö kommun		1, 2	Lars Nerbrand	
Kommunstyrelsen				
205 80 MALMÖ				

Skumparps dikningsföretag år 1999

Sammanträdesdatum **1 1996-11-14 2. 1999-10-14**
3. 4.

Sakägare	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område) Länsstyrelsen Miljövårdsenheten 205 15 MALMÖ	 1 2	 Kurt Hagenrud --	
För fastighet (område) Alnarp 1999-10-14 Bertil Svensson Förrättningsman			

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
Bertil Svensson

1996-10-24

Bilaga E
27 1989/95

Länsstyrelsen i Malmöhus län
205 15 Malmö

Förrättning enligt vattenlagen, omprövning av markavvattningsföretaget "nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902".
Er ref 2475-4491/95 - 1280

Härmed översändes kungörelse om sammanträde i rubricerat ärende. Läget framgår av bifogad karta.

Vid förrättningen kommer prövning att ske avseende komplettering av kapaciteten i företaget samt villkoren för utsläpp av vägvatten och grundvatten i det fall Vattendomstolen meddelar tillstånd till utsläpp, mål VA 2/96. Slutlig prövning kommer att ske när vattendomen vunnit lagakraft.

Förslag finns om att ersätta för små rörledningar dels med öppna diken och dels med kompletterande rörledningar.

Ansökan om tillstånd enligt §18c och §18d naturvårdslagen samt samråd enligt §20 samma lag har ingivits till Länsstyrelsen.

Brev i ärendet har även tillsänts Malmö kommun.

Med vänlig hälsning

Bertil Svensson
Förrättningsman

Bilagor: Kungörelse och karta

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefon	Telefax
Box 12 230 53 ALNARP	Elevenborgsvägen 4	040-41 50 00 vx	040-41 52 34	040-46 07 82

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
Bertil Svensson

1996-10-24

Bilaga F
27 1989/95

Malmö kommun
Kommunstyrelsen
205 80 Malmö

Förrättning enligt vattenlagen, omprövning av markavvattningsföretaget "nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902".

Med hänvisning till bestämmelserna i 12 kap 14 § 2 st och 20 § 2 st vattenlagen översändes härmed underrättelse om sammanträde i rubricerat ärende. Läget framgår av bifogad karta.

Vid förrättningen kommer prövning att ske avseende komplettering av kapaciteten i företaget samt villkoren för utsläpp av vägvatten och grundvatten i det fall Vattendomstolen meddelar tillstånd till utsläpp, mål VA 2/96. Slutlig prövning kommer att ske när vattendomen vunnit lagakraft.

Förslag finns om att ersätta för små rörledningar dels med öppna diken och dels med kompletterande rörledningar.

Kommunen berörs dels som delägare i dikningssamfälligheten och dels som markägare där nya anläggningar planeras

Ansökan om tillstånd enligt §18c och §18d naturvårdslagen samt samråd enligt §20 samma lag har ingivits till Länsstyrelsen.

Brev i ärendet har även tillsänts Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med vänlig hälsning

Bertil Svensson
Förrättningsman

Bilagor: Kungörelse och karta

Postadress Box 12 230 53 ALNARP | Besöksadress Elevenborgsvägen 4 | Telefon 040-41 50 00 vx | Telefon 040-41 52 34 | Telefax 040-46 07 82

Bertil Svensson

Bilaga G

SVEDAB
Svensk-Danska Broföi

SVEDAB 000004905 Rg.nr: 51-35 Ank: 96-10-09 / is
Handl: SG Orig: Arkiv
Kopia: SG BR
Rubrik:
Ansökan om tillstånd till Distr:

1996-10-08

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Lars Stenpil
205 15 MALMÖ

Ansökan om tillstånd till markavvattning enligt §18c, d NVL och samråd enlig §20 NVL

SVEDAB har enligt regeringsdirektiv i uppgift att utreda och bygga landförbindelsen för Öresundsbron mellan kusten och Fosieby. Ansökan om expropiation har inlämnats och sedan återkallats då markåtkomsten lösts via frivilliga avtal. Malmö kommun har i översiktsplanen, januari 1994, ÖP2010, redovisat förbindelsen.

SVEDAB har ansökt om förrättning enligt vattenlagen avseende omprövning av i projektet berörda dikningsföretag. Bertil Svensson, Jordbruksverket, har förordnats att handlägga förrättningarna. Vi har för avsikt att via utjämningsmagasin dämpa vattenflödena från vägområdet så att påverkan på dikena blir ringa eller ingen. SVEDAB har ansökt om tillstånd att sänka grundvattennivån vid fyra brolägen samt att få återföra del av grundvattnet samt att leda del av grundvattnet till recipient, diken i området. Vattendomstolen kommer att pröva hur mycket grundvatten som kommer att få släppas ut i recipienter, medan förrättningsmannen kommer att pröva villkoren i dikena.

I det fall att Vattendomstolen meddelar att grundvatten får tillföras dikena kommer flödena att öka något. Medelvattennivån kommer att höjas. För att kompensera för höjningen så att ingen skall lida skada föreslås att dikena fördjupas och/eller breddas. Fördjupningen kan bli av storleksordningen 0.1 à 0.2 m. Där dikena redan har rensats till överdjup föreslås att erforderligt djup legaliseras. Vid rörlagda sträckor föreslås olika lösningar som att återställa till öppet dike i samma läge som ledningen eller annan sträckning som komplement till rörledningen eller att befintlig rörledning kompletteras med en ytterligare ledning.

Åtgärderna vidtas för att undanröja skada på annan fastighet och är att betrakta som kompensationsdikning och torde därmed inte kräva tillstånd enligt departementschefens uttalande i prop. 1993/94:30, en strategi för biologisk mångfald, sid 47-48. För att undvika framtida diskussioner ansöker SVEDAB likväl om tillstånd enligt naturvårdslagen §18c och 18d. I vart fall krävs samråd enligt §20 naturvårdslagen för att ta upp öppna diken. Åtgärder för vilka tillstånd söks preciseras nedan och redovisas på bifogad karta, **bilaga 1**.

Skumparpsdiket:

1. Sträcka A - B, från utjämningsmagasin runt Naffentorpgården komplettering med ny ledning.
2. Sträcka C - D - E, nytt öppet dike längs Tygelsjöstigen och vidare längs ägovägen fram till öppet dike.
3. Sträcka F - G, komplettera befintlig underdimensionerad ledning med en betongledning ner till öppet dike.
4. Sträcka G - H, fördjupning av öppet dike.
5. Sträcka I - K, befintlig rörledning Ø700 mm bytes till större dimension eller kompletteras med ny parallell ledning.

Bunkeflodiket:

1. Sträcka A - D, hela diket fördjupas och eventuellt breddas.
2. För små vägtrummor ersätts med trummor i erforderlig storlek.
3. Sträcka B - C, befintlig underdimensionerad ledning tas bort och diket återställs till öppet dike om markägarna godtar förslaget. I annat fall ersätts ledningen med ny i erforderlig dimension.
4. Sträcka D - E, ledning i väg, dimension osäker, eventuellt erfordras större ledningsdimension.

Schaktmassorna vid upptagning av öppna diken kommer att fraktas bort och användas inom vägområdet eller, om markägaren så önskar, planeras ut på åkermark i anslutning till de nya dikessträckorna. Matjorden kommer då att avbanas och åter påföras så att fortsatt odling kan ske. Ingen förändring av landskapsbilden planeras.

Arbetstiden bör sättas till tio år, då fördjupning av dikena föreslås ske i samband med kommande rensningar.


SVEDAB planerar att påbörja arbetet med ombyggnad av Pildammsvägen i månadsskiftet oktober/november i år. För att klara vattenbortledning under byggtiden kan vissa förstärkningar av diket erfordras. Förrättnings-sammanträde är nära förestående varför vi önskar en skyndsam handläggning av ärendet.

Med vänlig hälsning


Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB

Sten Gruvstad

Bilaga1: Karta



JORDBRUKS VERKET Vattenenheten Tel 040 41 52 34 230 53 ALNARP Ritad av Filmarbete Konstruerad av Granskad av Alnarp 1996-10-07	**ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN** Svenska anslutningar, delen kusten- Fosieby i Malmö kommun Ansökan om tillstånd enligt §18c, d naturvårdslagen Del av registerkarta 022 13, 14, 23 och 24 Skala 1:10 000 Dnr Ritn nr REV


BUNKEFLOSTRAND
Skola
Öllebo
Fruktod
Växthus
Strandgården
Växthus
Dala
Björkliden
Västrabo
Åkerstatt
Fruktliden
Stamhem
Er. ny ledning
Björka
Sundvik
Almlunda
Växthus
Rose
Pillösa
Växthus
KLAGSHAMN
ny ledning
Folkets hus
Skola
Stamlunda
KLAGSHAMN
Borredal
Kalkbrottet

46 Bilaga H

LÄNSSTYRELSEN
MALMÖHUS LÄN
Miljöenheten
P Johnsen, 040-14 61 92

BESLUT

1(3)

1996-12-16
delg kv

2327-13777/96
1280-1189

Sten Gruvstad
Svensk-Danska Broförbindelsen AB
Box 4
203 1

SVEDAB 000007360 Rg.nr: 51-35 Ank: 96-12-19 / ew
Handl: SG Orig: Arkiv
Kopia: [redacted]RR,CM,SOB,LM kA.
Rubrik: Beslut ang ansökan om undantag Distr:

Ansökan om undantag från förbud mot markavvattning
(2 bilagor)

Ni ansöker om undantag från förbud mot markavvattning (18 d § naturvårdslagen) samt samråd (20§ naturvårdslagen) för åtgärder inom Skumparpsdiket, Malmö kommun.

Enligt uppgift från Er kommer en ansökan om resterande sträckning mot kusten att inlämnas senare.

En ökad tillförsel av vatten till Skumparpsdiket i och med byggandet av landförbindelsen till Öresundsbron medför enligt Er att diket måste fördjupas och/eller breddas. Fördjupningen kan enligt Er bli 0,1 á 0,3 m. Där dikena redan har rensats till överdjup föreslås att erforderligt djup legaliseras. På vissa sträckor ska befintlig ledning kompletteras och på andra ska rörlagt dike ersättas med ett öppet. Diket får i vissa delar en ny sträckning.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Vid vägbyggnad och förbättring av väg är all dikning (vägdiken och avloppsdiken), som avvattnar omgivande mark tillståndspliktig enligt 18c § naturvårdslagen. Tillståndspliktig verksamhet är t ex även grävning av nya diken, fördjupning av diken och rörläggning av öppet dike som förändrar vattnets djup eller läge.

I Malmöhus län råder förbud mot markavvattning men länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från förbudet.

Särskilda skäl kan vara att det rör sig om att komplettera tidigare utförd markavvattning. Ett annat skäl kan vara behov av dikning för att återställa markens tillstånd i de fall vattenproblem uppkommit på grund av åtgärder på närliggande mark t ex vägbyggen och andra infrastrukturåtgärder.

LÄNSSTYRELSEN
MALMÖHUS LÄN
Miljöenheten
P Johnsen, 040-14 61 92

BESLUT

1996-12-16

2327-1377-96
1280-1189

Enligt uppgift består avrinningsområdet av 232 ha varav 64 ha är vägområde. Det kommer även att pumpas upp en okänd mängd grundvatten till diket. Två stycken fördröjningsmagasin ska enligt uppgift anläggas i anslutning till Yttre ringvägen. Skumparpsdiket mynnar i Öresund strax norr om Klagshamns udde.

Strandängarna och det kustnära vattnet ligger inom riksobjekt N34. Kustvattnet betecknas som ekologiskt värdefulla grundområden i kommunens översiktsplan. Enligt 2 kap 3§ Lag om hushållning med naturresurser m m (NRL) ska mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I 2 kap 6§ NRL sägs att områden som är av riksintresse för naturvården skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. I 2 kap 1§ NRL sägs att mark och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a NRL.

Det grunda kustvattnet har stor betydelse som uppväxtplats och lekområde för fisk. De grunda bottnarna har en hög produktion av bottenlevande smådjur vilka utgör föda för bl a plattfisk och flyttande och häckande fåglar. I vattenområdet utanför stranden finns stora ålgräsbestånd vilka utgör uppväxtområden för bl a torsk, ål, sill och horngädda. Ålgräsängarna i området hör till de viktigaste i hela Öresund.

Det vatten som kommer att släppas ut till Öresund via Skumparpsdiket förväntas bestå av föroreningar från vägområdet men även av närsalter från omgivande jordbruksmark. Länsstyrelsen bedömer att risk finns att de för störningar känsliga grundområdena kan lida skada av dessa utsläpp. Därför bör enligt länsstyrelsens mening anläggas en naturlig våtmark som komplement till de utjämningsmagasin som planeras i anslutning till vägområdet. Den naturliga våtmarken bör anläggas så långt ner i vattensystemet som möjligt.

Då Ni har för avsikt att inkomma med en ansökan om tillstånd till markavvattning rörande den sista delen av Skumparpsdiket, innan dess utlopp i Öresund, bedömer länsstyrelsen att avgörandet om var en våtmark bör placeras lämpligen avgörs i samband med det ärendet. Ni bör därför i den kommande ansökan redovisa var Ni finner det lämpligt att anlägga en våtmark och hur den bör utformas.

Mellan punkterna D33:20 och D33:21 redovisas en lutning på 4 ‰ och en sektion som visar en dikesbotten 1 om 0,8 m bredd och dikesbotten 2 om

LÄNSSTYRELSEN
MALMÖHUS LÄN
Miljöenheten
P Johnsen, 040-14 61 92

BESLUT

1996-12-16

2327-13777/96
1280-1189

5 m bredd. Dikesbotten 1 ligger 0,5 m under dikesbotten 2. Syftet med denna utformning ska vara att öka uppehållstiden och få ett meandrande lopp på diket. Länsstyrelsen bedömer att en bättre lösning för att uppnå detta är att ta bort dikesbotten 1 och endast behålla dikesbotten 2. Detta medför att vattnet får finna sin egen väg genom diket och förutsättningarna för att erhålla en meandring är bättre. Länsstyrelsen bedömer även att lutningen om 4 ‰ kan utnyttjas för att erhålla terrasser i diket. Detta kan göras genom att på lämpliga platser anordna fördämningar eller liknande.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Länsstyrelsen medger Er, med stöd av 19 h § naturvårdsförordningen, undantag från förbudet mot markavvattning samt förklarar att bestämmelserna i 19 § naturvårdslagen inte utgör hinder för Er att markavvattna i enlighet med ansökan. För arbetsföretaget skall gälla:

- sektion 4 skall modifieras så att vattendraget kan meandra utmed dikesbotten

- arbetsföretaget ska vara utfört inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

I beslutet har även Ingrid Nilsson, rättsenheten, deltagit.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, se bilaga.

Lars Stenpil


Peter Johnsen

Bilaga


Karta
Hur man överklagar

Kopia till

Naturvårdsverket -X
Malmö kommun -X
Registrering
Lantmäteriet
Pärmen
Akten
Näringslivsenh/Fiske
Rättsenheten (IN)
Miljöenheten (GM, LS, PJ, AW)





NORMALSEKTION 2
DIKE 1:50



NORMALSEKTION 3
DIKE 1:50

NORMALSEKTION 4
DIKE 1:50




X=13400
X=13000
Y=15600
Y=15800
BUNKEFLOSTRAND
KLAGSHAMN
Västra Klagstorpsväg
NY LEDN. BTG Ø500.
NY AVSKÄRANDE LEDN PVC160
FÖR DRÄN. LÄGGS NORR OM Ø500
LÄNGST HELA STRÄCKAN
OCH ANSLUTS I VARJE BRUNN
SAMT FÖRSES MED SPOLBRUNN
I VARJE UPPSTRÖMSÄNDE
NY BTG Ø500 LEDN.
ANSL. TILL BEF. BRUNN
BEF. DIKE RENSAS EML
NORMALSEKT. 1
LUTNING 0.29%
KONNEKTION RITNING A33UP110
NY BTG Ø500 LEDN.
BEF. DIKE RENSAS EML
NORMALSEKT. 1
LUTNING 0.29%
D33-01
D33-02
D33-03
D33-04
D33-05
D33-06
D33-07
D33-08
BTG600
BTG500
VG-7.11
VG-7.04
VG-7.13
VG-7.78
VG-7.89
VG-8.50
VG-8.53
DIB-8.53
DIB-8.60
DIB-8.74
DIB-8.89
DIB-9.04
DIB-9.18
DIB-9.32
DIB-9.47
DIB-9.62
DIB-9.76
DIB-9.90
DIB-10.05
DIB-10.20
DIB-10.34
DIB-10.49
DIB-10.64
DIB-10.78
DIB-10.92
DIB-11.07
DIB-11.21
DIB-11.36
VG-11.51
VG-11.53
VG-11.58
VG-11.60
VG-11.63
VG-11.65
VG-11.76
VG-11.78
40:23
30:29
30:21
30:6
30:5
40:10
40:23
10:4
8.40
15.144

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till regeringen, miljödepartementet. **Överklagandet skall dock skickas till länsstyrelsen i Malmöhus län, 205 15 MALMÖ.** Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras.

Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall göra kan Ni kontakta länsstyrelsen, tel 040 - 14 60 00 (växeln).

JORDBRUKS VERKET

52

Dnr 27 1989/95

1999-09-02

Vattenenheten
Bertil Svensson
E-post: bertil.svensson@sjv.se
Direkttel: 040 - 41 52 34
Direktfax: 040 - 46 13 91

Sökanden
Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö kommun
Kända sakägare enligt sakägareförteckning

MEDDELANDE

Förrättning enligt vattenlagen

Sammanträde för fortsatt handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av markavvattningsföretaget **"Nygräfning av floddikena som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfvensom till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902"** (nedan kallat 1902 års företag) kommer att hållas på SVEDAB:s kontor, Skånegården, Bunkeflovägen 40, Bunkeflostrand, **torsdagen den 14 oktober 1999, kl 13.00.**

Sammanträde har tidigare hållits den 14 november 1996. Protokoll från sammanträdet bifogas denna kallelse.


Vid förrättningen kommer prövning att ska avseende väg- och grundvattenutsläpp från Landförbindelsen (SVEDAB:s område) samt lagligförklaring av befintliga äldre och nya vattenanläggningar. Vidare kommer dikningssamfällighetens omfattning att bestämmas samt omprövning att ske av kostnadsfördelningslängden för dikets framtida underhåll. Förrättningsmannen har för avsikt att meddela tillståndsbeslut vid sammanträdet.


Sakägare anmodas att infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Omedelbart efter sammanträdet kommer, om någon begär det, särskilt sammanträde att hållas för bildande av samfällighetsförening för förvaltning av företagets angelägenheter.

Alnarp 1999-09-02

Bertil Svensson
Förrättningsman


AVVATTNING ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN
PRINCIPSKISS
OMR. PILDAMMSV. ÖSTRA
1997-12-10 rev. A 1999-10-06
AVRINNINGSKOEFFICIENT:
MOTORVÄG: 0.9
ÖVR. VÄG: 0.8
SLÄNTER, DIKEN: 0.4
JÄRNVÄG: 0.4
SPÅR 289/900 - 291/400 10.5 ha
ÅKER 2.8 ha
289/350 - 289/900 9.0 ha
22.3 ha
NATURLIG VATTENDELARE
79.6 ha
288/850 - 289/350 6.0 ha
ÅKER 30 ha
TPL. PETERS-BORG 20.6 ha
MAGASIN VOLYM 4800 m³
MAX. 15 l/s -15 l/s GRUNDVATTEN
LOCK-ARPS KYRKO-VÄG 0.8 ha
ÅKER 0.9 ha
288/000 - 288/700 9.1 ha
KONNEKTION OMR.PILDAMMSV. VÄSTRA


PIL-
DAMMS-
VÄGEN
2.6 ha
PUMP
STN.
ÅKER
1.2 ha
ÅKER
3.0 ha
287/300 -
287/470
3.0 ha
287/500 -
287/700
2.1 ha
287/700 -
288/000
3.3 ha
KONNEKTION OMR.PILDAMMSV. ÖSTRA
MAGASIN
VOLYM 1200 m³
MAX.
60 l/s
MAGASIN
VOLYM 1200 m³
MAX.
50 l/s
MAGASIN
VOLYM 5700 m³
MAX.
80 l/s
TILL
SKUMPARPSDIKET
AVVATTNING ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN
PRINCIPSKISS
OMR. PILDAMMSV. VÄSTRA
1997-12-10

Bilaga 2 (2)

Skumparps dikningsföretag år 1999. Reviderad värderingslängd

Fastighet	Ägofig	Areal, ha	Förbättr-värde kr/ha	Förbättr-värde kr	Summa förbättr-värde kr	Rep tal	**Summa rep tal**
Avdelning I							
Naffentorp 20:3	1	0,080	60	4,80	**4,80**	5	
Mö kn							
Naffentorp 20:4	2	0,620	60	37,20			
Mö kn	3	0,600	120	72,00			
	4	0,500	60	30,00			
	5	0,960	120	115,20			
	5a	0,210	60	12,60	**267,00**	267	***272***
Avdelning II							
Naffentorp 20:4	8	0,220	60	13,20			
Mö kn	9	0,250	120	30,00			
	10	0,170	120	20,40			
	11	0,200	120	24,00			
	12	0,170	240	40,80			
	13	0,350	120	42,00			
	14	0,400	300	120,00			
	15	0,550	420	231,00			
	16	0,350	180	63,00			
	17	0,250	540	135,00			
	18	0,150	240	36,00	**755,40**	756	
Skumparp 1:22	35	0,350	600	210,00			
I A M Öhberg	38	0,090	300	27,00			
	39	0,075	240	18,00			
	39a	0,280	120	33,60			
	40a	0,175	360	63,00			
	Del av 48	0,045	240	10,80	**362,40**	362	
Skumparp 1:6	46	0,100	240	24,00			
Mö kn	47	0,105	300	31,50			
	Del av 48	0,015	240	3,60	**59,10**	59	
Skumparp 1:23	41a	0,240	240	57,60			
G O Nilsson	42a	0,150	240	36,00			
	43a	0,345	120	41,40			
	44a	0,460	480	220,80			
	Del av 45a	0,720	300	216,00			
	46a	0,060	240	14,40	**586,20**	586	
Skumparp 1:27	Del av 45a	0,060	300	18,00	**18,00**	18	***1781***
E I M Karlsson							

Fastighet	Ägofig	Areal, ha	Förbättr-värde kr/ha	Förbättr-värde kr	Summa förbättr-värde kr	Rep tal	**Summa rep tal**
Avdelning III							
Klagstorp 40:24	23	0,040	120	4,80	**4,80**	5	
M Willhag m fl							
Klagstorp 42:67	21	0,390	360	140,40			
B A Jacobsson m fl	22	0,490	240	117,60			
	24	0,280	360	100,80			
	25	0,570	720	410,40			
	27	0,200	600	120,00			
	28	1,360	360	489,60			
	29	0,310	240	74,40			
	30	0,410	360	147,60			
	31	0,260	540	140,40			
	32	0,435	660	287,10			
	33	0,440	360	158,40	**2186,70**	2187	
Skumparp 1:22	Del av 34	0,350	600	210,00			
I A M Öhberg	36	0,150	600	90,00			
	37	0,070	480	33,60			
	Del av 40	0,125	480	60,00			
	Del av 41	0,030	600	18,00			
	Del av 43	0,010	540	5,40			
	Del av 65	0,180	600	108,00			
	Del av 69	0,170	480	81,60			
	70	0,120	400	48,00			
	Del av 71	0,050	480	24,00			
	Del av 72	0,070	420	29,40			
	73	0,320	540	172,80			
	Del av 74	0,025	360	9,00			
	Del av 75	0,020	360	7,20			
	76	0,055	680	37,40			
	Del av 83	0,080	660	52,80	**987,20**	987	
Skumparp 1:6	Del av 34	0,010	600	6,00			
Mö kn	Del av 40	0,060	480	28,80			
	Del av 41	0,190	600	114,00			
	Del av 42	0,030	480	14,40			
	Del av 43	0,240	540	129,60			
	44	0,400	540	216,00			
	45	0,400	540	216,00	**724,80**	725	
Skumparp 1:10	Del av 34	0,040	600	24,00			
B S P Fritz m fl	Del av 41	0,100	600	60,00			
	Del av 42	0,200	480	96,00			
	Del av 43	0,010	540	5,40			
	Del av 81	0,050	680	34,00			
	82	0,090	300	27,00	**246,40**	246	
Skumparp 1:9	Del av 79	0,140	480	67,20			
B S P Fritz	Del av 80	0,080	620	49,60			
	Del av 81	0,020	680	13,60	**130,40**	130	

Fastighet	Ägofig	Areal, ha	Förbättr-värde kr/ha	Förbättr-värde kr	Summa förbättr-värde kr	Rep tal	**Summa rep tal**
Skumparp 1:52	Del av 65	0,050	600	30,00			
G A Gerdtsson	66	0,300	480	144,00			
	67	0,200	480	96,00			
	68	0,300	480	144,00			
	Del av 69	0,040	480	19,20			
	Del av 71	0,370	480	177,60			
	Del av 72	0,420	420	176,40			
	Del av 74	0,165	360	59,40			
	Del av 75	0,060	360	21,60			
	Del av 83	0,020	660	13,20			
	84	0,130	360	46,80	**928,20**	928	
Skumparp 1:8	77	0,170	680	115,60			
K Knoth m fl	78	0,230	360	82,80			
	Del av 79	0,090	480	43,20			
	Del av 80	0,090	620	55,80	**297,40**	298	***5506***
Avdelning IV							
Skumparp 1:53	Del av 47a	0,070	120	8,40	**8,40**	8	
P E T Ahlrot							
Skumparp 1:22	Del av 47a	0,260	120	31,20			
I A M Öhberg	48a	0,370	120	44,40			
	49	0,465	120	55,80			
	50	0,350	120	42,00			
	51	0,460	120	55,20			
	52	0,290	300	87,00			
	52a	0,240	360	86,40			
	53a	0,280	480	134,40			
	54	0,270	240	64,80			
	55	0,150	420	63,00			
	56	0,025	120	3,00			
	57	0,026	120	3,12			
	Del av 59	0,185	420	77,70			
	61	0,370	420	155,40			
	62	0,360	300	108,00			
	63	0,155	360	55,80			
	64	0,110	240	26,40	**1093,62**	1094	
Skumparp 1:19	60	0,170	420	71,40			
G Nerius	Del av 94	0,145	300	43,50			
	96	0,270	300	81,00			
	100	0,190	300	57,00			
	101	0,150	480	72,00			
	102	0,070	120	8,40	**333,30**	333	
Skumparp 1:52	67a	0,065	240	15,60			
G A Gerdtsson	86	0,085	300	25,50	**41,10**	41	
Skumparp 1:15	87	0,190	540	102,60			
N H Andersson	88	0,190	540	102,60			
	89	0,490	360	176,40			
	90	0,210	480	100,80			
	Del av 93	0,030	300	9,00	**491,40**	491	

Fastighet	Ägofig	Areal, ha	Förbättr-värde kr/ha	Förbättr-värde kr	Summa förbättr-värde kr	Rep tal	**Summa rep tal**
Skumparp 1:17	Del av 93	0,104	300	31,20			
V Zyto	Del av 94	0,065	300	19,50			
	104	0,090	240	21,60			
	105	0,030	240	7,20	**79,50**	80	
Skumparp 1:20	58	0,024	120	2,88			
L O L Larsson	Del av 59	0,055	420	23,10			
	97	0,160	480	76,80			
	98	0,400	240	96,00			
	99	0,270	480	129,60	**328,38**	328	
Skumparp 1:18	103	0,420	240	100,80	**100,80**	101	
Käglinge Fastigh AB							
Skumparp 1:16	106	0,021	240	5,04			
U A Andersson mfl	107	0,050	240	12,00	**17,04**	17	***2493***
Avdelning V							
Naffentorp 20:2	110	0,185	180	33,30			
Mö kn	Del av 111	0,980	360	352,80			
	112	0,130	360	46,80			
	113	0,640	300	192,00	**624,90**	625	
Naffentorp 20:8	Del av 111	0,050	360	18,00	**18,00**	18	
N A E Vendel m fl							
Naffentorp 13:1	136	0,125	180	22,50			
Mö kn	137	0,275	240	66,00			
	138	0,255	240	61,20			
	139	0,240	180	43,20			
	140	0,205	120	24,60			
	141	0,065	60	3,90			
	143	0,025	360	9,00			
	144	0,180	360	64,80			
	145	0,290	360	104,40			
	146	0,590	300	177,00			
	147	0,030	420	12,60			
	150	0,085	60	5,10	**594,30**	594	***1237***
Avdelning VI							
Naffentorp 20:2	116	1,340	240	321,60	**321,60**	322	
Mö kn							
Naffentorp 16:5	121	0,105	240	25,20			
Mö kn	122	0,135	120	16,20			
	123	0,245	240	58,80			
	124	0,415	300	124,50			
	127	0,160	180	28,80			
	128	0,305	120	36,60			
	129	0,055	60	3,30	**293,40**	293	

Fastighet	Ägofig	Areal, ha	Förbättr-värde kr/ha	Förbättr-värde kr	Summa förbättr-värde kr	Rep tal	**Summa rep tal**
Naffentorp 13:1	131	0,800	120	96,00			
Mö kn	132	0,350	60	21,00			
	133	0,410	60	24,60			
	134	0,785	60	47,10	**188,70**	189	***804***
Totalt		**38,84**		**12093,24**	**12093,24**	**12093,00**	***12093,00***

Naffentorp S:7, vattning till Naffentorp 16:5 enligt överenskommelse — Del av 122, Del av 123

Alnarp 1999-10-14

Bertil Svensson
Förrättningaman

Skumparps dikningsföretag år 1999
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Delsträcka		A-B		B-C-E-I		H-I		I-F-Fa		Ka-Ke-F
Fastighet	Ägare	Rep tal	Avd I	Andel i %	Avd II	Andel i %	Avd III	Andel i %	Avd IV	Andel i %	Avd VI Andel i %
Avdelning I											
Naffentorp 20:3	Malmö kommun	5	4	1,74	1	0,15					
Naffentorp 20:4	Malmö kommun	267	226	98,26	41	6,35					
			230	**100,00**							
Avdelning II											
Naffentorp 20:4	Malmö kommun	756			256	39,63			500	5,82	
Skumparp 1:22	Öhberg, Ingrid Ann-Marie Strandgårdsv 10 230 44 BUNKEFLOSTRAND	362			123	19,04			239	2,78	
Skumparp 1:6	Malmö kommun	59			20	3,10			39	0,45	
Skumparp 1:23	Nilsson, Gert Olle Fornminnesv 45 230 44 BUNKEFLOSTRAND	586			199	30,80			387	4,51	
Skumparp 1:27	Karlsson, Elsa Ingeborg Maria Karlsson, Karl Erik Börje Fornminnesv 47 230 44 BUNKEFLOSTRAND	18			6	0,93			12	0,14	
					646	**100,00**					
Avdelning III											
Klagstorp 40:24	Jacobsson, Björn Anders Stamgård 230 42 TYGELSJÖ Jacobsson, Thord Dallunda, V Klagstorp 230 42 TYGELSJÖ	5					1	0,17	4	0,05	
Klagstorp 42:67	Se Klagstorp 40:24	2187					234	39,80	1952	22,73	
Skumparp 1:22	Öhberg, Ingrid Ann-Marie Strandgårdsv 10 230 44 BUNKEFLOSTRAND	987					105	17,86	882	10,27	
Skumparp 1:6	Malmö kommun	725					77	13,10	648	7,55	

Skumparps dikningsföretag år 1999
KOSTNADSFÖRDELNING

Fastighet	Delsträcka	Rep tal	A-B Andel i Avd I %	B-C-E-I Andel i Avd II %	H-I Avd III	Andel i %	I-F-Fa Avd IV	Andel i %	Ka-Ke-F Andel i Avd VI %
Skumparp 1:10	Lussagnet, Ingrid Ann-Christine Lussagnet, Pierre Jean Fabrice Ättehögsvägen 15 230 44 BUNKEFLOSTRAND	246			26	4,42	220	2,56	
Skumparp 1:9	Se Skumparp 1:10	130			14	2,38	116	1,35	
Skumparp 1:52	Gerdtsson, Anders Arne Gerdtsson, Anna-Kerstin Skumparpsgården 230 44 BUNKEFLOSTRAND	928			99	16,84	829	9,65	
Skumparp 1:8	Knoth, Krystian Knoth, Ingrid Marie-Louise Backliljev 11 230 44 BUNKEFLOSTRAND	298			32	5,44	266	3,10	
					588	**100,00**			
Avdelning IV									
Skumparp 1:53	Ahlrot, Per Ebbe Thomas Fornminnesv 41 230 44 BUNKEFLOSTRAND	8					8	0,09	
Skumparp 1:22	Öhberg, Ingrid Ann-Marie Strandgårdsv 10 230 44 BUNKEFLOSTRAND	1094					1094	12,74	
Skumparp 1:19	Plahn-Andersson, Hans Christian Joachim Nilsson, Selina Linnéa Brydestigen 11 230 44 BUNKEFLOSTRAND	333					333	3,88	
Skumparp 1:52	Gerdtsson, Anders Arne Gerdtsson, Anna-Kerstin Skumparpsgården 230 44 BUNKEFLOSTRAND	41					41	0,48	
Skumparp 1:15	Andersson, Nils Harry Skumparpsv 21 230 44 BUNKEFLOSTRAND	491					491	5,72	

Skumparps dikningsföretag år 1999
KOSTNADSFÖRDELNING

	Delsträcka		A-B		B-C-E-I		H-I		I-F-Fa		Ka-Ke-F	
Fastighet		**Rep tal**	**Avd I**	**Andel i %**	**Avd II**	**Andel i %**	**Avd III**	**Andel i %**	**Avd IV**	**Andel i %**	**Avd VI**	**Andel i %**
Skumparp 1:17	Zyto, Varda Weibullsg 35 215 65 MALMÖ	80							80	0,93		
Skumparp 1:20	Larsson, Lars Olof Lave Almviksv/Kvarnen 230 44 BUNKEFLOSTRAND	328							328	3,82		
Skumparp 1:18	Mjöbäcks Entreprenad AB 512 65 MJÖBÄCK	101							101	1,18		
Skumparp 1:16	Theobald, Erika Erzebet Andersson, Ulf Arthur Skumparpsv 20 230 44 BUNKEFLOSTRAND	17							17	0,20		
									8587	**100,00**		
Avdelning V												
Naffentorp 20:2	Malmö kommun	625									509	28,34
Naffentorp 13:1	Malmö kommun	594									483	26,89
Avdelning VI												
Naffentorp 20:2	Malmö kommun	322									322	17,93
Naffentorp 16:5	Malmö kommun	293									293	16,31
Naffentorp 13:1	Malmö kommun	189									189	10,52
											1796	**100,00**
Totalt		**12075**										

Naffentorp S:7, vattning, överförd till Naffentorp 16:5, ägare Malmö kommun

Inom avd VI skall väghållaren, SVEDAB, deltaga med 15% i underhållskostnaden för det öppna diket Ka - Kd.

Väghållaren, SVEDAB, skall själv underhålla rörledningen Kd-Kf-Kg-F-Fa.

Alnarp 1999-10-14

Bertil Svensson
Förrättningsman

96

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

DAGBOKSBLAD

Dnr 27 1989/95

Förrättning enl. 12 kap. VL avseende omprövning av markavvattningsföretaget " nygrävning av floddiken som genomflyta och beröra egorna till nr 3, 8 och 12, 13 och 14 samt 2 och 10 Naffentorp äfven som till Skumparp och del af Westra Klagstorp uti Bunkeflo och Klagstorps socknar, Oxie härad och Malmöhus län år 1902" Akt 62L, koncept 1125	Sökande SVEDAB Svensk-Danska Broförbindelsen AB Box 4044 203 11 MALMÖ ☐ Flera sökande
Berörda fastigheter Naffentorp 13:1, 16:5, 20:2-4, 20:8 och 20:25 Klagstorp 40:24 och 42:67 Skumparp 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:15-20, 1:22, 1:23, 1:27, 1:52 och 1:53	Församling Bunkeflo Kommun Malmö Län Skåne län

Aktbilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkning
A	1996-05-21	Ansökan och förordnande	Gemensam för flera företag
	1995-06-28	Samråd med Malmö kommun	
	1995-08-29	Informationsbrev till fastighetsägare	Ang fältarbete
	1996-03-12	Samråd med sökanden	
	1996-04-16	Samråd med sökanden	
B	1996-10-24	Kungörelse sänd till kända sakägare	
C	1996-10-24	Sakägareförteckning	
D	1996-10-24	Översiktskarta	Preliminär
E	1996-10-24	Brev till Länsstyrelsen	
F	1996-10-24	Brev till Malmö kommun	
	1996-10-28	Kungörelse i tidningarna Sydsvenskan och Arbetet Nyheterna	
	1996-10-30	Kungörelse i tidningen skånska Dagbladet	
G	1996-11-14	Ansökan till Länsstyrelsen, NVL §18c	Datum 1996-10-08
	1996-11-14	Sammanträde nr 1	
1-7	1996-11-14	Fullmakter enligt sakägareförteckning	
PR1	1996-11-25	Protokoll från sammanträde nr 1	
H	1996-12-23	Länsstyrelsens beslut enligt NVL §18c	Datum 1996-12-16
	1997-07-08	Deldom i grundvattenmål VA 2/96 m fl	
I	1999-09-02	Meddelande om sammanträde nr 2	
K	1999-10-07	Flödesschema	
L	1999-10-14	Karta över avrinningsområdet	Skumparpsdiket
M	1999-10-14	Värderingslängd	
N	1999-10-14	Kostnadsfördelningslängd	
PR2	1999-10-14	Sammanträde nr 2 + protokoll	
TB	1999-10-14	Tillståndsbeslut meddelat	
	1999-10-19	Kopia av tillståndsbeslutet till Kammarkollegiet	
	1999-10-19	Kopia av tillståndsbeslutet till Länsstyrelsen	
	1999-10-19	Kopia av förrättningsakten till aktförvararen Lave Larsson	
	1999-10-19	Kopia av akten sänds enligt PR2 §37	
	1999-11-15	Överklagat - Miljödomstolen begärt handlingarna /BS	
	2001-10-01	Slutligt beslut i Miljödomstolen	Ingen åtgärd/BS
	2001-10-20	Lagen kraft av domen /BS	

KLAGANDE
Bengt och Ingegerd Almroth, V. Fasanvägen 20, 236 42 HÖLLVIKEN

MOTPART
SVEDAB (Svensk-Danska Broförbindelsen AB), Box 4044, 203 11 MALMÖ

ÖVERKLAGAT BESLUT
Beslut den 14 oktober 1999 om tillstånd enligt 12 kap. vattenlagen (1983:291) till markavvattningsföretag m.m.

SAKEN
Fråga om kostnadsfördelning

BESLUT

Miljödomstolen avvisar överklagandet.

BAKGRUND

Förrättningsmannen har, på ansökan av SVEDAB, i beslut den 14 oktober 1999 dels lagligförklarat dels lämnat tillstånd enligt 12 kap. vattenlagen till Skumparps dikningsföretag år 1999. Av kostnadsfördelningslängden framgår, såvitt här är av intresse, under avdelning VI att fastigheten Naffentorp 13:1 har en andel om 10,52 % av delsträckan Ka-Ke-F och att väghållaren, SVEDAB, skall deltaga med 15 % i underhållskostnaden för det öppna diket Ka-Kd.

Bengt och Ingegerd Almroth har överklagat förrättningsbeslutet till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen.

YRKANDE M.M.

Almroths yrkar att SVEDAB skall åläggas svara för 100 % av underhållskostnaden på delsträckan Ka-Kb-Kc, d.v.s. det nyanlagda öppna diket. De har framhållit att de som

Postadress	Besöksadress	Telefon och fax	e-post adress	Expeditionstid
Box 81	Kungsgatan 8	0470 - 868 00 vx	miljödomstolen@tvx.dom.se	Måndag - fredag
351 03 VÄXJÖ		0470 - 868 40 fax		09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

arrendatorer till Almlid (Naffentorp 13:1) inte har någon praktisk nytta av ett öppet dike men för SVEDAB blir det öppna diket ett slags utjämningsmagasin och är till nytta.

I målet framgår att fastigheten Naffentorp 13:1 ägs av Malmö stad. Malmö stad har inte överklagat förrättningsbeslutet.

SVEDAB har i bemötande hemställt att överklagandet skall avvisas.

SKÄL

Av 6 § lagen om införande av miljöbalken följer att Miljödomstolen vid prövningen av detta mål skall tillämpa vattenlagen (1983:291).

Almroths arrenderar Almlid (Naffentorp 13:1) av Malmö stad. Fråga uppkommer om de som arrendatorer är klagoberättigade i enlighet med sitt yrkande över förrättningsbeslutet.

Sakägare i markavvattningsförrättning är i första hand ägare av fastigheter och väghållare m. fl. som kan ingå som delägare i en markavvattningssamfällighet. Som sakägare betraktas också ägare av fastigheter som skadas eller tas i anspråk för företaget liksom innehavare av särskild rätt till sådana fastigheter som rubbas eller går förlorad. Med särskild rätt avses servitut, nyttjanderätt och rätt till elektrisk kraft.

Almroths har som grund för sitt överklagande framhållit att de inte har någon praktisk nytta av det öppna diket på fastigheten. De riskerar istället att enbart påföras ökade kostnader för underhållet av diket.

Miljödomstolen finner att Almroths arrenderätt till Naffentorp 13:1 varken rubbas eller går förlorad genom det anlagda nya diket på fastigheten. Almroths har i egenskap av arrendator av fastigheten Naffentorp 13:1 inte heller påförts någon kostnadsandel av företaget. Ej heller frågan om hur kostnaden för framtida underhåll av diket skall fördelas medför att Almroths skall anses som sakägare i målet. Denna fråga är främst av arrenderättslig natur och får lösas i den ordning som kan föreskrivas i jordabalken.

Miljödomstolen finner således att Almroths inte är sakägare i målet varvid överklagandet skall avvisas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga (prövningstillstånd krävs)

Överklagande senast den 22 oktober 2001.

Klas Bergenstråhle

I detta avgörande har deltagit rådmannen Klas Bergenstråhle, ordförande och miljörådet Bertil Norén.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt. Detta gör Ni genom att skriva ett överklagande som Ni skickar till Miljödomstolen. Vad överklagandet skall innehålla framgår under ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL nedan.

Överklagandet måste ha inkommit till Miljödomstolen **inom tre veckor** från beslutets datum. Senaste dag för överklagande finns angiven i slutet av beslutet.

ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL

I överklagandet skall anges

1. att det riktar sig till Miljööverdomstolen
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadress, yrke, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klaganden respektive motpart,
3. det överklagade beslutet med angivande av Miljödomstolens namn samt dag för beslutet,
4. den ändring som yrkas i Miljödomstolens beslut,
5. grunderna (skälen) för överklagandet, samt
6. de bevis som åberopas.

OBSERVERA

För prövning av detta beslut krävs prövningstillstånd av Miljööverdomstolen.

Prövningstillstånd meddelas om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill Miljödomstolen kommit eller
3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

I överklagandet skall anges vilka skäl som åberopas för att prövningstillstånd skall meddelas.

Anvisning för överklagande (dom eller beslut i ett till Miljödomstolen överklagat mål)