




FÖRSLAG TILL

Lya dikningsföretag av år 1963

I Östra Karups SOCKEN NÄR AV Hallands LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1963 (I) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
Kopia*Brigitte Danielsson*
(NAMN)*Lantbruksingenjör*
(TITEL)

Skala 1:2000.

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 13-N 2*267



Förslag till

Lya dikningsföretag av år 1963

i Östra Karups

socken-(~~ner~~) av

Hallands

län

upprättat år(~~en~~) 1963{
utan

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

Arvid Danielsson

(Namn)

Lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 2

Arkivnummer

B-N 2 x 267

Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100.



Akt nr:

13-N-267

267.

H A N D L I N G A R

angående

LYA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1963

i Östra Karups socken av Hallands län.

N 2*267

Upplysning

Östra Karups socken överfördes 1971 till Kristianstads län från Hallands län.

En del av akterna rörande dikningsföretag överfördes då också från lantbruksnämnden i Halland till lantbruksnämnden i Kristianstads län. De kom därmed att ingå i Länsstyrelsens arkiv, först i Kristianstads län, numera i Skåne län. En del akter ligger däremot kvar i Halland, åtminstone sådana som hänför sig till tiden före 1920.

Akterna från Halland tillhör egentligen två olika serier, en som sträcker sig fram till 1954 och en senare.

De akter som skapats i just Östra Karups socken under Hallandstiden, men som förvaras i Skåne, är nio.

I det digitala sammanhanget har dessa nio akter betraktats som tillhörande samma serie, N.

I serien till 1954:

N 453

N 616

N 854

I serien efter 1954:

N 17

N 159

N 207

N 267

N 268

N 274

Enstaka ytterligare akter har efter 1971 tillkommit i de serier som funnits i Kristianstads län (L2) respektive Skåne (Sk).

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g .

Protokoll vid synesammanträde	sid. 1 - 4
Ansökan med förordnande	" 5 - 6
Skriftväxling med vägförvaltningen	" 7 - 10
Överenskommelsehandling	" 11 - 12
Bilaga A. Översiktskarta	" 13
" B. Värderingslängd	" 14
" C. Kostnadsförslag	" 15
" D. Arbetsbeskrivning	" 16 - 20
" E. Kostnadsfördelningslängd	" 21
" F. Utlåtande	" 22 - 27
Plankarta	" 28
Profilritning	" 29

Protokoll vid synesförrätt-
ning enligt vattenlagen
i fråga om terrfögring
av mark inom Lya
uti Östra Kamps socken
av Hallands län.

År 1963 den 10 december inställdes sig
underseendes lantmätare, för-
måttningen hos lantm-
karen Beor Gustafsson i Lya
från att på grund av efter an-
sökan utfärdad förordnande
(Bil. Nr. 1) hålla sammantä-
de för synesförrättning enligt
vattenlagen i fråga om terr-
fögring av mark inom
Lya 1⁸, 8³, 8⁴ och 8⁵ uti Östra Kamps
socken av Hallands län.

Om sammantädet hade beör-
da saksägen blivit skriftligen
underrettade och varit nu vid
sammantädet närvarande.

De antecknade sågunda:

Gunnar Dahlgren från Lya 1⁸

Beor Gustafsson från Lya 8³

Karl Jönsson från Lya 8⁴

Harry Jönsson från Lya 8⁵ såsom
företäddare för Eder. Jönssons
ställe.

Gunnar Jönsson såsom utförande

för Lya-Kyrklunds Vågsam-
fällighet.

§ 1.

Ausäkan om förrättningen
med utfärdat förordnande
upplästes och bilades pro-
tokallet medel beaktning,
som där anvisats.

§ 2.

Laga lieder hade ej funnits
någon rörande förrättningen;
jäv mot förrättningen man-
nen fanns ej förklarad.

§ 3.

Förrättningen mannen sam-
lade och genomgick upp-
rättat tillståndsförslag samt
meddelade i samband där-
med det yttrande som in-
kommit från vägförvalt-
ningen i Hallands län
vilket yttrande bilades pro-
tokallet (Bil. Nr 2).

§ 4.

Sedan bestämmelserna i
vattenlagen i fråga om stenk-
djupet för vägs ägare att vara
så för väst alltså för-
delade förklarade för
Lya-Kyrklunds vågsamfäl-
lighet att vågsamfällig.

helen åtog sig besträdan för
ledning genom den enskilda
vojen och redovisade denna ef-
fektfullt i utskriften.

§ 5.

Härför diskuteras städlig
besträdning. Det ansågs
därvidlag vara beaktat att
ordnande av spikvallen
släpps från att på de be-
traktade kunna komma till
bliva abstrukt, varvid den till
tänkta bästa ledningen kom-
de togas i anspråk även
för dubbel vattenledning.
På grund härav ansågs stä-
ligt att fristå fristå, som
närmast kommer i be-
aktande av sådant avlopps anläggning
i fristå sedan från början
företagades därefter medan
förning av övriga fristå-
netas anslutande fristå-
gras emell. Med hänsyn
härtil övriga beaktas nu
intressenterna om fristå
och underligger övriga-
beaktas emell. Dessa
viteordades medelst för-
rättningsmannens på-
skrift och bilagad protokoll
(Bil. N. 3).

§6.
Förslagshandlingarna samman-
gränsas i sammansfattning
och biladas protokollat (Bil.
A - E.), varefter utlämnade
meddelades och ävenledes
fogades till protokollat
(Bil. F.).

§7.

Förämningsmannen med-
delade att ett exemplar av
förslagshandlingarna
i sin tid bli tillgängligt
hos den utsedde förtroende-
mannen, landhushållaren Ben-
tznstapssön, Lya, Ö. Kamp.

§8.

Förämningskostnaderna an-
tecknades sålunda: för försla-
gets utarbetande 286 kr, samt
för handläggning mm. 180 kr
eller sammantalt 466 kr.

§9.

Förämningsen förklarades av-
slutad.

Lya den 10 december 1963.

Alfred Danielsson
landhushållare
förämningsman

Lantbruksstyrelsen
HALLAND

Ink. 17111 1962

Far 9762 For 850

Ankom till:
Landskansliet i Halmstad
25 OKT 1962

III M9 22 62

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
Dnr. 269/11-168

Till Länsstyrelsen i Hallands

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Lya

uti Ö. Karups socken(-~~en~~) av Hallands län.

Förrättningen avser Täckt avloppsledning c:a 300 m

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötfled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Båstad

Meddelanden om förrättningen ställes till Bror Gustavsson Lya Ö. Karup Tel: 0431/70095

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lya den 28/9 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Dahlgren för fastigheten Lya 18
Bror Gustavsson » » Lya 83
Hedv. Johansson, gm. Hans Johansson » » Lya 85
Karl Svensson » » Lya 84

Resolution.

Lantbruksingenjören Arvid Danielsson, Box 161, Halmstad, förordnas att den häri påkallade syneförrättningen i laga ordning verkställa.

Halmstad i landskansliet den 26 oktober 1962.

Ingvar Lindell
Ingvar Lindell

Henrik Källström
Henrik Källström

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniör Arvid Danielsson, Halmstad.

Halmstad den 24 oktober 1962.

På Lantbruksnämndens vägnar:

John Versary

amb. till Lantbruk 27/5-63.

LANTBRUKSINGENJÖREN
HALMSTAD
KUNGSGATAN 7
TEL. 188 40

VÄGFÖRVALTNINGEN I HALLANDS LÄN		
Dnr <i>A. 1858 - 43</i>		
INKOM 6 MAJ 1963		
ÖVERL.	HANDL.	BESV.

Till

Vägförvaltningen i Hallands län.

Ang. trumma å allmänna vägen nr 502 Östra Karups kyrka - Lya -
-Länsgränsen.

För yttrande enligt 10 kap. 52 § vattenlagen översändes utdrag av förslagsritningar angående dikning inom Lya i Östra Karups socken.

Den nuvarande landsvägstrumman, som är utförd av sten, är delvis raserad och dessutom helt igenslamnad så att vattensamling stundom uppträder på uppströmssidan. Den medger ej erforderligt torrlägningsdjup utan bör ombyggas med bottenläget å uppströmssidan = + 17.70 i förhållande till det för dikningsförslaget antagna 0-planet.

På båda sidor av vägen erfordras samlingsbrunnar.

Kostnaden för trummans omändring skall enligt vattenlagen åvila vägen.

Till denna kostnad bör hänföras såväl ledningen genom vägen, som intagsbrunnen på nedströmssidan.

Halmstad den 3 maj 1963.

Arvid Danielsson

Arvid Danielsson

Lantbruksingenjör.


Vägförvaltningens yttrande.

Vägförvaltningen har ingenting att erinra mot det föreslagna. Omläggningen av trumman genom allmänna vägen nr 502 kommer att verkställas av förvaltningen i samband med torrlägningsföretagets utförande.

Anhålles att vägmästaren i Laholm, tel 0430/10225, i god tid underrättas om tidpunkten för torrlägningsföretagets igångsättande.

Halm-

stad den 17.5.1963
Vägförvaltningen i Hallands län


Per Asplund


Alvar Ehleskog

Vägförvaltningens yttrande.

Blad 1.

Vägförvaltningen har ingenting att erinra mot det föreslagna. Omläggningen av trumman genom allmänna vägen nr 502 kommer att verkställas av förvaltningen i samband med torrlägningsföretagets utförande.


Anhålls att vägmästaren i Laholm, tel 0430/10225, i god tid underrättas om tidpunkten för torrlägningsföretagets igångsättande.

Halmstad den 17.5.1963

Vägförvaltningen i Hallands län

Per Asplund

Alvar Ehleskog
Alvar Ehleskog



FÖRSLAG TILL

Lya dikningsföretag av år 1963

i Östra Karups

SOCKEN-NÄR AV

Hallands

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1963

{1}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

Arvid Danneberg
(MÄNN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

Vägförvaltningens yttrande.


Vägförvaltningen har ingenting att erinra mot det föreslagna. Omläggningen av trumman genom allmänna vägen nr 502 kommer att verkställas av förvaltningen i samband med torrlägningsföretagets utförande.

Anhålles att vägmästaren i Laholm, tel 0430/10225, i god tid underrättas om tidpunkten för torrlägningsföretagets igångsättande.

Halmstad den 17.5.1963
Vägförvaltningen i Hallands län

Per Asplund

Alvar Ehleskog
Alvar Ehleskog



Förslag till

Lya dikningsföretag av år 1963

i Östra Karups

socken-(när) av

Hallands

län

upprättat år(-en) 1963

{
vatten

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

Ernst Eriksson

(Namn)

Isärbrukningsenhet

(Först)

Antal ritn. a. **2**

Arkivnummer

Ö v e r e n s k o m m e l s e.

Undertecknade intressenter i ett planerat dikningsföretag inom Lya uti Östra Karups socken av Hallands län överenskomma följande:

1. Företaget, förslagsvis benämnt Lya dikningsföretag av år 1963, utföres och underhålles i överensstämmelse med förslag, som upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen, varom efter gjord framställning länsstyrelsen utfärdat förordnande.
2. Företaget omfattar en sammanlagd dikeslängd av 271 meter, varav 20 m öppet dike och återstoden täckt ledning; inom denna sträcka skall dock å två skilda avsnitt kostnaden åvila dels vägförvaltningen, dels Lya-Kyrkhults vägsamfällighet.
3. För delaktigheten i företagets kostnader skola följande andelstal gälla:

Fastighet	Nuv. ägare	%
Lya 1:8	Gunnar Dahlgren	21
" 8:3	Bror Gustafsson	35
" 8:4	Karl Svensson	22
" 8:5	Fredr. Johansson <i>stf</i>	22

Efter dessa andelstal skola kostnaderna för företagets utförande och underhåll ävensom förrättnings- och andra gemensamma kostnader fördelas.

4. Inga ersättningar skola utgå i samband med företagets utförande eller underhåll.
5. Företaget skall hava utförts före utgången av år 1970.
6. Till förtroendeman för företaget utses lantbrukaren Bror Gustafsson, Lya, Östra Karup.

Lya den 10 december 1963.

Gunnar Dahlgren *Bror Gustafsson*
 för Lya 1:8 för Lya 8:3

Karl Svensson *Fredr. Johansson*
 för Lya 8:4 för Lya 8:5 *stf*

Tillägg: andelstalen ha fastställts

med hänsyn. Fögen till att viss
 spilverksamhet skall kunna
 ske. På grund härav ha 2 talen
 å Lya 8³ och 8⁴ höjts enär för
 dessa förhållanden dylikt utlopp
 kan nämligen bli utslutet.
 Kommer senare annan förhåll-
 het att tillstå dylikt spilverk
 skall för andringsrätten erlösas
 efter motvarande grund be-
 räknat bidrag till fristyrket.
 Fristående överkostnaden
 med tillägg beskattas och
 viderbas. Lya som ovan
 Kristianstads

Översiktskarta.

Skala 1:100 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Östra Karups socken</u>							
<u>Lya 1:8</u>							
Gunnar Dahlgren							
åker, sandmylla på grus	1	0.30		1800	4000	2200	660
" " " "	2	0.43		1600	4000	2400	1032
Summa		0.73					1692 ✓
<u>Lya 8:3</u>							
Bror Gustafsson							
åker, sandmylla på grus	3	0.11		2000	5000	3000	330
" " " "	3a	0.07		2000	6000	4000	280
" " " "	4	0.04		2000	5000	3000	120
" " " "	5	0.10		2000	4000	2000	200
" " " "	6	0.20		2000	4000	2000	400
" " " "	6a	0.22		3000	4000	1000	220
Summa		0.74 ✓					1550 ✓
<u>Lya 8:5</u>							
Fredrik Johanssons stbh							
åker, sandmylla på grus	7	0.54		1600	4000	2400	1296
" " " "	8	0.18		800	2500	1700	306
" " " "	9	0.05		800	2500	1700	85
" " " "	10	0.10		3200	4000	800	80
Summa		0.87 ✓					1767 ✓
<u>Lya 8:4</u>							
Karl Svensson							
åker, sandmylla på grus	11	0.04		1500	4000	2500	100
" " " "	12	0.15		1500	4000	2500	375
" " " "	13	0.20		1500	4000	2500	500
Summa		0.39 ✓					975 ✓
<u>Sammandrag:</u>							
<u>Lya 1:8</u>							
Gunnar Dahlgren	1- 2	0.73					1692
<u>Lya 8:3</u>							
Bror Gustafsson	3- 6	0.74					1550
<u>Lya 8:4</u>							
Karl Svensson	11-13	0.39					975
<u>Lya 8:5</u>							
Fredrik Johanssons stbh	7-10	0.87					1767
Totalsumma		2.73 ✓					5984 ✓
Lya den 10 december 1963							
Arvid Danielsson							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppet A-B-C-D</u>						
10+20-10+40	20	Schaktning för öppet dike i sand och grus med sten och enstaka block	20	6	120 ✓	370 ✓
		Sprängsten	5	50	250 ✓	
10+40-10+77	37	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, återfyllning	37	8	296 ✓	906 ✓
		200 mm lantbruksrör	37	5	185 ✓	
10+40		Utloppsskydd	1		75	1533 ✓
10+62		Kopplingsbrunn Ø 600 mm	1		125	
10+77		Intagsbrunn Ø 600 mm	1		225	1550 ✓
10+77-11+68	91	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, återfyllning	91	8	728 ✓	
		200 mm lantbruksrör	91	5	455 ✓	1139 ✓
11+25		Kopplingsbrunn	1		125	
11+68		Intagsbrunn	1		225	5498 ✓
11+68-11+72	4	Ledning av 300 mm vägrör genom enskild väg jämte intagsbrunn vid 11+68 bekostas av vägsamfälligheten				
11+72-12+37	65	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,	65	8	520 ✓	502
		250 mm lantbruksrör	65	7	455 ✓	
11+72, 12+00		Intagsbrunn	2	225	450	6000 ✓
12+20		Kopplingsbrunn Ø 600 mm	1		125	
12+37-12+44	7	Ledning av 300 mm vägrör genom allmän väg jämte intagsbrunn vid 12+37 bekostas av vägförvaltningen				502
12+44-12+91	47	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, återfyllning	47	8	376 ✓	
		150 mm lantbruksrör	47	4	188 ✓	502
12+44, 12+91		Intagsbrunn Ø 600 mm	2	225	450	
12+73		Kopplingsbrunn Ø 600 mm	1	125	125	502
		Summa arbets- och materialkostnad				
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.				502
		Summa				6000 ✓

Lya den 10 december 1963

Birgitta Jansson

[illegible]

Arbetsbeskrivning för utförande av torrlägningsföretagVid utförande av öppna diken och avlopp skall iakttas:

- att, där dike är förlagt i rågång, dikets mittlinje skall sammanfalla med rågångslinjen;
- att den uppschaktade dikesjorden ej lägges närmare dikeskanten än 1,0 meter eller med brantare lutning än motsvarande dikessträckas släntlutning;
- att öppningar i jordvallarna skola för ytvattnets framsläppande anordnas vid svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 30:e meter;
- att stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
- att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att på profilritningar angivna bottenlutningar, släntlutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför eljest i handlingar och ritningar angivna dikesdjup och dagbredder;
- att broar eller trummor utföras i enlighet med därför upprättade ritningar och med de dimensioner, som angivits i kostnadsförslaget;
- att försumligheter i fråga om dikesjords avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att diken kunna godkännas.

För rörledningar skall vidare gälla:

- att rörmaterial skall vara av lantbruksingenjör godkänt och fylla de fordringar, som fastställts för dylikt material;
- att det å ritningarna angivna bottenläget avser ledningens inre bottenlinje;
- att rören ej läggas direkt på berg eller sten utan överallt skola ligga på minst 0,1 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller jord;
- att, då grävmaskin användes, schaktning ej får göras till större djup än 15 cm över blivande rörgravsbotten, varefter återstående schaktning utföres för hand;

att rören noggrant läggas i föreskriven lutning, så att inga svackor, som kunna förorsaka igenslamning, uppstå;

att läggning av rören och tätning av fogarna så utföres, att jord ej kan inkomma genom dem;

att rören ej må täckas, innan läggningen godkänts av lantbruksingenjör;

att vid täckningen noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej nedkastas direkt på rören;

att slänten för det öppna diket strax nedströms trumöga stenbeklädes till skydd mot ras;

att öppet dike nedanför trumöga upprensas så att bakvatten ej uppstår;

att samlingsbrunnar m.m. utföras med noggrant iakttagande av på ritningar och i kostnadsförslag angivna mått och dimensioner.

Beträffande alla diken skall gälla:

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen;

att fixpunkter, som utsatts till ledning vid arbetets utförande, kontroll och underhåll samt finnas beskrivna här nedan, icke må rubbas eller förstöras utan att först genom statens lantbruksingenjörs försorg ha-
va ersatts med nya;

att större stenar sammanföras i lämpliga rösen och icke uppläggas i jord-
vallarna eller i fyllningen över rörledningar;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sådant sätt att skada uppstår;

att den, som åtagit sig arbete, ej bör erhålla slutlikvid, förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter;

att om arbetet berör allmän väg, vederbörande vägförvaltning i god tid underrättas om arbetets påbörjande och fortskridande, så att på den-
samma ankommande arbeten kunna utan onödig tidsutdräkt verkställas.

F i x p u n k t s b e s k r i v n i n g.


Fixp. +17.41 över antaget jämförelseplan, kors i jordfast sten
10 m Ö sektion 10+77.

Fixp. +19.96, kors i jordfast sten 52 m Ö sektion 11+68.


Fixp. +21.30, kors i jordfast sten 37 m Ö sektion 12+91.

Lya den 10 december 1963.


Arvid Danielsson



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lya 1:8</u>						
Gunnar Dahlgren	S	1692		1260	21	
<u>Lya 8:3</u>						
Bror Gustafsson	S	1550		2100	35	
<u>Lya 8:4</u>						
Karl Svensson	S	975		1320	22	
<u>Lya 8:5</u>						
Fredrik Johanssons stbh	S	1767		1320	22	
<u>Summa</u>		5984 ✓		6000	100	
Lya den 10 december 1963 ✓						
<i>Arvid Danielson</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. i S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark inom Lya uti Östra Karups socken av Hallands län.

Mom. 1. Torrläggningsområdets läge, företagets ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrläggningsområdet är beläget inom 1:8, 4;16, 8:3, 8:4 och 8:5 uti Östra Karups socken av Hallands län och inom det med nr 97 angivna Stensåns nederbördsområde. Dess belägenhet framgår närmare av upprättad översiktskarta (bil. A) där det angivits med gul färgbeteckning. I enlighet med framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden m.m. omfatta dessa de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar åsatts beteckningarna A-B-C-D-E; berörda marker äro betecknade som ägofigurerna 1 - 13.

Företaget omsluter en areal av 2,73 ha åker.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. avhandlas och benämnes "Lya dikningsföretag av år 1963".

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på av länsstyrelsen i Hallands län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder ej funnits möta. Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom. 3. Karta, profilritningar.

Över torrläggningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:2000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningsarbetenas utförande ernå eller kunna ernå förbättring. Såsom sådan har upptagits all den mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Å plankartan angives med svarta mindre siffror markens höjdläge över förslaget antaget jämförelseplan, som i detta fall sammanfaller med rikets O-plan. Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de i företaget ingående dikessträckor, som skola göras öppna; enkla röda linjer beteckna föreslagna täckta ledningar; brunnar

betecknas med röda ringar.

Över avloppet ha upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningens längdskala är 1:2000 och dess höjdskala är 1:100. Typ-ritningar närslutas arbetsbeskrivningen.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetenas utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar samt äro beskrivna i den till förslaget hörande arbetsbeskrivningen. (Höjdsystemet är detsamma som använts för Lya dikningsföretag av år 1960).

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

För bestämmande av avloppets dimensioner ha nederbördsområdena i erforderliga fall uppmäts på marken. Beräkning av dessa dimensioner har utförts av förrättningsmannen och redovisas på följande sätt:

Läge pål-nr	Nederbörds- område	Lutning o/oo	Avrinning l/s Beräknad max	Ledning max	Rördiameter m.m.
10+77	11,5	20	23		Öppet avlopp
11+72	10	12	20	39	200
12+44	8,5	1	17	21	250
12+91	4,5	10	9	17	150

Rörande dimensionerna m.m. hänvisas även till plan-, profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5. Vägar, broar m.m.

Företaget anordnas i huvudsak med täckta avlopp, varigenom särskilda ägovägstrummor icke erfordras.

Genom allmänna vägen nr 502 Östra Karups kyrka - Lya - länsgränsen erfordras att rörledning utföres på tillräckligt djup samt att intagsbrunnar anbringas på båda sidor av vägen. Sådan rörledning jämte intagsbrunnen på vägens nedströmssida bekostas på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § av Vägför-

valtningen i Hallands län, som även ombesörjer detsamma, såvitt det ej jämlikt samma lag 7 kap. 7 § överlämnas åt de dikande. Förslaget har företetts för Vägförvaltningen, som därom avgivit yttrande.

Enskild väg tillhörande Lya-Kyrkhults vägsamfällighet beröres vid sektion 11+68 - 11+72. Även här är erforderligt med ledning genom vägen och anbringande av intagsbrunn å båda sidor av denna. Kostnaden för ledningen genom vägen samt den nedströms belägna brunnen bekostas av vägsamfälligheten (se syneprotokollet § 4).

Mom. 6. Ersättningar.

Ersättningar beräknas icke i samband med företaget.

Mom. 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha, såsom i kostnadsförslaget mera detaljerat angives, beräknats till 6000 kr.

Mom. 8. Båtnad.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga ävensom i förbättrade bruksförhållanden. Förrättningsmannen har efter tillämpliga grunder beräknat värdet härå. Denna beräkning återfinnes i värderingslängden. Förbättringsvärdet beräknas till 5984 kr. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Mom. 9. Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets genomförande fördelas efter de grunder som framgå av därom träffad överenskommelse. Delaktighets-tal m.m. framgå vidare av kostnadsfördelningslängden.

Det erinras om att viss ändring i delaktigheten kan uppstå därest till företaget kommer att avledas spillvatten; härom hänvisas till överenskommelsen (Bil. Nr 3 till förrättningsprotokollet).

Mom. 10. Arbetets utförande.

Om företaget fullföljes skall det utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget.

Arbete må påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för fö-

retaget samt bör vara fullbordat före utgången av år 1970.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att de föreskrifter, som lämnats i den till förslagshandlingarna hörande, av förrättningsmannen upprättade, arbetsbeskrivningen, skola lända till efterrättelse,

att mindre ändringar, som under arbetets utförande, kunna visa sig lämpliga och som ej inverka minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas, samt

att arbetet å företaget anses lagligen avslutat, då godkännande avsyning verkställes genom försorg av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Mom. 11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd och rensning ske så ofta behovet det påkallar. Samtliga rensningar böra utföras å årstid, då växande gröda därav minst tager skada. För rensningsjords uppläggande äger intressent icke rätt till ersättning. Kostnaderna för underhållsarbetena fördelas efter samma fördelningstal, som gälla för företagets utförande.

Mom. 12. Organisation.

För handhavarande av företagets angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägaren enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Det åligger styrelsen:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad eller ock på annat sätt ombesörja dess utförande, vilket skall ske på villkor, som provas för delägarna mest gynnsamma och be- tryggande,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetenas utförande,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § föreskrivet sätt vid behov och under arbetets utförande minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll,

att tillse och ombesörja företagets vidmakthållande och upprensning, som bör verkställas å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Mom. 14. Bilagor.

Värderingslängden (bil. B), kostnadsförslaget (bil. C), arbetsbeskrivningen (bil. D) och kostnadsfördelningslängden (bil. E) anses i tillämpliga avseenden såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke inom den i mom. 16 här nedan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Växjö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lya den

10 december 1963.

Arvid Hainelsson

D. den 27/2 1964, § 46.

Ib IV:268 - 1.370:-

Lya df av år 1963

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Lya dikningsföretag av år 1963

Hb IV:268

Socken

Östra Karup

Län

Halland

~~Ordt + styrelsen~~ - Förtroendeman - ~~Ende-intressent~~Lantbrukaren Bror Gustavsson, *Lya. Ö Karup*

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

27.2.1964

1 370

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31.12.1970

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1 370

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

29 april 1964

Besiktning verkställd av

A. Danielsson

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i enlighet med fastställt förslag, med det undantaget att sträckan 11+72 - 12+37 igenlagts med rör av dimensionen ϕ 300 mm i stället för föreslagna ϕ 250 mm. På grund härav har företaget godkänts. Anvisat statsbidrag kan utbetalas.

Halmstad den 11 maj 1964

Arvid Danielsson
Arvid Danielsson
Lantbruksingenjör

Arvid Danielsson. 13/5 1964.
MW

Titel *1767 01 A*

LANTBRUKSNÄMNDEN
I HALLANDS LÄN
HALMSTAD

Bidrag.nr Ib IV:268
Creg.nr
Beviljat den 27/2/64

Tel. 18840

Lya dikningsföretag av år 1963
c/o Lantbr. Bror Gustafsson
Lya
ÖSTRA KARUP.

Meddelande rörande statsbidrag för inre rationalisering.

Lantbruksnämnden i Hallands län har med stöd av bestämmelserna i Kungl. kungörelsen den 15 juni 1959 (nr 246) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m.m. beviljat Eder, här nedan nämnd bidragstagaren, ett statsbidrag å kr.

E t t u s e n t r e h u n d r a s j u t t i o - - - - (1.370:-)

Följande bestämmelser gäller:

1. Bidraget skall användas för **utförande av Lya dikningsföretag av år 1963**

-
2. i enlighet med av lantbruksnämnden upprättad plan nr -
Bidragstagaren skall senast till den **30 nov. 1966** utföra företaget i överensstämmelse med den i mom. 1 omnämnda planen med de ändringar däri, varom lantbruksnämnden kan komma att efter framställning besluta.
När arbetet är färdigt skall det anmälas till lantbruksnämnden för avsyning.

-
-
3. Bidragstagaren är skyldig underkasta sig nämndens inseende och kontroll av företagets utförande samt att kostnadsfritt därvid tillhandahålla erforderlig hantlangning.

-
-
-
4. Bidraget utbetalas när arbetet är utfört och blivit av lantbruksnämnden godkänt.

Samtidigt översänder lantbruksnämnden till Eder denna dag genom särskild postförskotts försändelse plan jämte beskrivning och kostnadsberäkning över ifrågavarande förbättringsföretag. Enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa är ersättningen för denna handling

Kopia av planen har dessutom bilagts Eder till nämnden ingivna ansökan om statsbidrag för ifrågavarande anläggning

Halmstad den **27 februari 1964**
För lantbruksnämnden i Hallands län


(Ragnar Nilsson)
Lantbrukskonsulent.

Till LANTBRUKSNÄMNDEN

Ansökan om statligt stöd

till sammanslutning för utförande av torrläggningsföretag eller för anläggande av jordbruksväg.

Sökandens fullständiga namn <i>Lenn Einar Dahlgren</i>		Födelseår <i>1919</i>
Titel eller yrke <i>Lantbr</i>		Bostadsadress <i>hga</i>
Telefonstation och nummer <i>Angelholm 70985</i>		Postadress <i>Ostha Marups</i>

31 JAN 1964

Lantbruksnämnden i Län

Dnr *26/17-64*

Uppgifter om brukningsenhet som sökanden nu ☒ äger ☐ arrenderar

Creg nr *4-108*

Jordregisterbeteckning <i>hga No 1.8 m fl</i>		Nämndens anteckningar	
Söcken <i>Ostha Marups</i>			
åker o. tomt <i>14</i>	ha	kult. bete <i>3</i>	ha
nat. äng <i>7</i>	ha	skogsmark <i>24</i>	ha
övrig mark <i>37600</i>	kr	Summa tax.-v. <i>37600</i>	kr
Summa tax.-v. <i>37600</i>	kr	Summa tax.-v. <i>37600</i>	kr
Areal åker brukad som sidoarrende till ägd brukningsenhet			

Ansökan avser

☒ Statsbidrag med högsta möjliga belopp	kr
☐ Lån från avdikningslånefonden	kr
☐ Statlig lånegaranti	kr

Företagets namn

Övriga upplysningar

Uppgifter om sökandens ekonomi m. m.

Sökanden har under de senaste åren haft sin huvudsakliga inkomst av:	Sökandens till statlig inkomstskatt taxerade inkomst under de tre sista åren.			Övriga familjemedlemmars inkomst under det senaste året
<i>Fordell</i>	år 1960	år 1962	år 1963	
	kronor	kronor	kronor	kronor
	410	270	760	

Tillgångar	Tax.-värde kronor	Uppskattat värde kronor	Skulder	kronor
Jordbruksfastighet (jordregisterbeteckning)			Inteckn.-skulder hos följande långivare	
<i>Lya 18 4.14 4.16</i>	37600	40000	<i>Lovrager Riksbank</i>	14700
			<i>Östra Kungälv Sparbank</i>	4300
			<i>Bästa's Sparbank</i>	3500
Annan fastighet			<i>Vallhuga Lant.</i>	5000
			Borgenslån hos	
Levande inventarier (specificeras nedan)		15000		
Döda inventarier (maskiner, motorfordon, redskap, motorer m. m.)		5000		
Inneliggande lager avsett att försäljas (spannmål, foder, gödselmedel m. m.)			Växlar	8400
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas				
Anskaffat byggnadsmaterial m. m.			Förfallet arrende	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar			Förfallna skatter	
Skogskonto			Varuskulder	3000
Övriga banktillgodohavanden, kontanter			Andra skulder	1500
Andra tillgångar				
Summa tillgångar		60000	Summa skulder	40400
Tillgångar över skulder				

Specifikation på levande inventarier	Hästar, st	Kor, st	Ung kreatur, st	Svin, st	Höns, st
	1	7	6	9	—

Kreditinrättning | Angives om statlig lånegaranti sökes

Följande säkerhet kan lämnas	
------------------------------	--

Särskilda uppgifter att lämnas av arrendator	Jordägarens namn och adress	Tidsperiod för arrendet
--	-----------------------------	-------------------------

Övriga upplysningar

Att härövan samt å omstående sida lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande försäkras.

Uppgifterna gäller per den 29/11 1964

Lya den 29/11 1964
Sumner Dahlgren
Sökandens namnteckning

Cregnr 4 - 108

Fastighet: *dya 1:8, 4:14, 4:16, jägk. dya 1:6*

Ägare:

Gunnar Dahlgren

Åker 14.-
Tomt o. trädg. 0.5
Kult. betesm.
Nat. äng 4.-
Skogsmark 2.5
Övr.mark 19.-

S:a ha

40.-

Taxeringsvärde: *1957*
Jordbruksvärde: *35.700*
Skogsm. värde: *308*
Skogsvärde:

S:a kr. *35.700*

Tidigare ärenden:

Lagfart erhållen den *31/3 1948* Köpeskilling:

Rationaliseringslån *516 NP - 14.700:-*

Sociala lån

Ration. bidrag *Jb II: 986 - 1.000:- 387 NP - 1.800:-*

Jb II: 1742 - 580:- Stödbidrag - 400:- Jb II: 2205 - 500:-

Arealtillägg

Yttr. till länsbostadsnämnden

Andra ärenden

Till LANTBRUKSNÄMNDEN

Ansökan om statligt stöd

till sammanslutning för utförande av torr-lägningsföretag eller för anläggande av jordbruksväg.

K. O. M.

31. JAN 1964

Lantbruksnämnden, Östra-karup län

Dnr 26/15-64

Sökandens fullständiga namn		Födelseår
Bror Martin Gustavsson		1895
Titel eller yrke	Bostadsadress	
Lantbrukare	Lya 83	
Telefonstation och nummer	Postadress	
Angelholm 70095	Östra-karup	
Uppgifter om brukningsenhet som sökanden nu		
☒ äger ☐ arrenderar		

Creg nr

4-141

Jordregisterbezeichnung		Nämndens anteckningar	
Lya 83			
Socken			
Östra-karup			
åker o. tomt	ha	kult. bete	ha
14		nat. äng	ha
		skogsmark	ha
		övrig mark	ha
		Summa	14
Tax.-värde	jordbr.-värde	kr	därav värde å skogsmark
år 1964 48.200		kr	skogsvärde
		kr	Summa tax.-v.
			48.200
Areal åker brukad som sidoarrende till ägd brukningsenhet		2	

Ansökan avser

☒ Statsbidrag med högsta möjliga belopp	kr
☐ Lån från avdikningslånefonden	kr
☐ Statlig lånegaranti	kr
Företagets namn	
Lya Dikningsföretag av år 1963	

Övriga upplysningar

Uppgifter om sökandens ekonomi m. m.

Sökanden har under de senaste åren haft sin huvudsakliga inkomst av:		Sökandens till statlig inkomstskatt taxerade inkomst under de tre sista åren.			Övriga familjemedlemmars inkomst under det senaste året	
Jordbruket		år 1963	år 1962	år 1961	kronor	
		7.564	9.173	8.987		
Tillgångar		Tax.-värde kronor	Uppskattat värde kronor	Skulder kronor		
Jordbruksfastighet (jordregisterbeteckning)				Inteckn.-skulder hos följande långivare		
Lya 83		48.200	48.200	Östra-harups Sparbank / 3.800		
Annan fastighet						
Levande inventarier (specificeras nedan)			22.000	Borgenslån hos		
Döda inventarier (maskiner, motorfordon, redskap, motorer m. m.)			20.000			
Inneliggande lager avsett att försälas (spannmål, foder, gödselmedel m. m.)				Växlar		
Avverkade skogsprodukter avsedda att försälas						
Anskaffat byggnadsmaterial m. m.				Förfallet arrende		
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar				Förfallna skatter		
Skogskonto				Varuskulder		
Övriga banktillgödohavanden, kontanter				Andra skulder		
Andra tillgångar						
Summa tillgångar			90.200	Summa skulder		15.200
Tillgångar över skulder			75.000			
Specifikation på levande inventarier	Hästar, st	Kor, st	Ung kreatur, st	Svin, st	Höns, st	
		10	12	15	20	
Kreditinrättning	Angives om statlig lånegaranti sökes					
Följande säkerhet kan lämnas						
Särskilda uppgifter att lämnas av arrendator	Jordägarens namn och adress					
	Tidsperiod för arrendet					
Övriga upplysningar						
Att härövan samt å omstående sida lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande försäkras.						
Uppgifterna gäller per den 28/1 1964						
Lya den 28/1 1964						
Bror Gus Tofte						
Sökandens namnteckning						

Cregnr 4 - 141

Fastighet: *Laga 8:3*

Ägare: *Bron Gustavson*

Åker *15.-*
Tänt o. trädg. *0.5*
Kult. betesm.
Nat. äng
Skogsmark
Övr.mark *2.5*
S:a ha *18.-*

Taxeringsvärde: *1957*
Jordbruksvärde: *48.200*
Skogsm. värde:
Skogsvärde:
S:a kr. *48.200*

Tidigare ärenden:

Lagfart erhållen den *10/6 1930*

Köpeskilling:

Rationaliseringslån

Sociala lån

Ration. bidrag

Jb III: 1003 - 600:-

Arealtillägg

Yttr. till länsbostadsnämnden

Andra ärenden

Till LANTBRUKSNÄMNDEN

Ansökan om statligt stöd

till sammanslutning för utförande av torr-läggningsföretag eller för anläggande av jordbruksväg.

ANKO 1

31 JAN 1964

Lantbrukshögskolan i Umeå län

Dnr 26/14-64

Sökandens fullständiga namn SUENSSON, KARL EDVIN		Födelseår 1901
Titel eller yrke LANTBR.	Bostadsadress L4A 84	
Telefonstation och nummer 0431/70996	Postadress ÖSTRA KARUP	

Uppgifter om brukningsenhet som sökanden nu ☒ äger ☐ arrenderar

Creg nr **4-173**

Jordregisterbeteckning L4A 84		Socken Ö: KARUP	
åker o. tomt	ha	kult. bete	ha
nat. äng	ha	skogsmark	ha
övrig mark	ha	Summa	ha
12.0	—	—	12.0
Tax.-värde	kr	jordbr.-värde	kr
därav värde å skogsmark	kr	skogsvärde	kr
Summa tax.-v.	kr	Summa tax.-v.	kr
37000	37000	—	37000
år 1958			
Areal åker brukad som sidoarrende till ägd brukningsenhet		7.5	

Namndens anteckningar

Ansökan avser

☒ Statsbidrag med högsta möjliga belopp	kr
☐ Lån från avdikningslånefonden	kr
☐ Statlig lånegaranti	kr

Företagets namn

Övriga upplysningar

Uppgifter om sökandens ekonomi m. m.

Sökanden har under de senaste åren haft sin huvudsakliga inkomst av:		Sökandens till statlig inkomstskatt taxerade inkomst under de tre sista åren.			Övriga familjemedlemmars inkomst under det senaste året	
JORDBR. FASTIGHET Lya 84		år 19 61	år 19 62	år 19 63		
		kronor 8,000	kronor 11,233	kronor 6,648	kronor 3,270	

Tillgångar	Tax.-värde kronor	Uppskattat värde kronor	Skulder	kronor
Jordbruksfastighet (jordregisterbeteckning) Lya 84	37000	37000	Inteckn.-skulder hos följande långivare OIKARUPS SPARBANK	14500
Annan fastighet				
Levande inventarier (specificeras nedan)		26750	Borgenslån hos	
Döda inventarier (maskiner, motorfordon, redskap, motorer m. m.)		15000		
Inneliggande lager avsett att försälas (spannmål, foder, gödselmedel m. m.)		5000	Växlar	
Avverkade skogsprodukter avsedda att försälas		-		
Anskaffat byggnadsmaterial m. m.		-	Förfallet arrende	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar		3902	Förfallna skatter	1662
Skogskonto		-	Varuskulder	
Övriga banktillgodohavanden, kontanter		500	Andra skulder	
Andra tillgångar		500		
Summa tillgångar		88652	Summa skulder	16162
Tillgångar över skulder		68190		20462

Specifikation på levande inventarier	Hästar, st	Kor, st	Ung kreatur, st	Svin, st	Höns, st
	-	13	11	22	50

Kreditinrättning | Angives om statlig lånegaranti sökes

Följande säkerhet kan lämnas |

Särskilda uppgifter att lämnas av arrendator | Jordägarens namn och adress | Tidsperiod för arrendet

Övriga upplysningar

Att härovan samt å omstående sida lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande försäkras.

Uppgifterna gäller per den 27 / 1 19 64

Oskar Karp

den 27 / 1 19 64

Karl Svensson

Sökandens namnteckning

Cregnr 4 - 173

Fastighet: *Nya 8:4*

Ägare: *Karl Edvin Srenson*

Åker *12.-*
Tomt o. trädg. *0.2*
Kult. betesm.
Nat. äng
Skogsmark
Övr.mark *4.-*

S:a ha *16.2*

Taxeringsvärde: *1957*

Jordbruksvärde: *37.000:-*

Skogsm. värde:

Skogsvärde:

S:a kr. *37.000:-*

Tidigare ärenden:

Lagfart erhållen den Köpeskilling:

Rationaliseringslån
.....

Sociala lån
.....

Ration. bidrag
.....

Arealtillägg
.....

Yttr. till länsbostadsnämnden
.....

Andra ärenden
.....

Till LANTBRUKSNÄMNDEN

Ansökan om statligt stöd

till sammanslutning för utförande av torr-
läggningsföretag eller för anläggande av
jordbruksväg.

Sökandens fullständiga namn Fredrik Julius Johansson		Födelseår 1892
Titel eller yrke Lantbr.		Bostadsadress Lya
Telefonstation och nummer Båstad, 70544		Postadress Östra Karup

ANKOM
31. JAN 1964
antbruksnamn: ...
Dnr **26/16-64**
Creg nr **4-174**

Uppgifter om brukningsenhet som sökanden nu ☒ äger ☐ arrenderar

Jordregisterbeteckning Lya 82		Östra Karup									
Socken											
åker o. tomt	ha	kult. bete	ha	nat. äng	ha	skogsmark	ha	övrig mark	ha	Summa	ha
10			1				6		17		
Tax.-värde		jordbr.-värde	kr	därav värde å skogsmark		kr	skogsvärde	kr	Summa tax.-v.	kr	
år 19 64		36000		200					36200		
Areal åker brukad som sidoarrende till ägd brukningsenhet											ha

Nämndens anteckningar

Ansökan avser

☒ Statsbidrag med högsta möjliga belopp	kr
☐ Lån från avdikningslånefonden	kr
☐ Statlig lånegaranti	kr
Företagets namn Lya Dikningsföretag av år 1963	

Övriga upplysningar

Jorden är fn. utarrenderad

Uppgifter om sökandens ekonomi m. m.

Sökanden har under de senaste åren haft sin huvudsakliga inkomst av:		Sökandens till statlig inkomstskatt taxerade inkomst under de tre sista åren.			Övriga familjemedlemmars inkomst under det senaste året	
Folkpension		år 19 61	år 19 62	år 19 63		
		kronor	kronor	kronor	kronor	
		74430	10.240	5.180		

Tillgångar	Tax.-värde kronor	Uppskattat värde kronor	Skulder	kronor
Jordbruksfastighet (jordregisterbeteckning)			Inteckn.-skulder hos följande långivare	
Lya 8 5	36.200	36.200	Båstads Sparbank	7.000
Annan fastighet				
Levande inventarier (specificeras nedan)			Borgenslån hos	
Döda inventarier (maskiner, motorfordon, redskap, motorer m. m.)				
Inneliggande lager avsett att försälas (spannmål, foder, gödselmedel m. m.)			Växlar	
Avverkade skogsprodukter avsedda att försälas				
Anskaffat byggnadsmaterial m. m.			Förfallet arrende	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar			Förfallna skatter	
Skogskonto			Varuskulder	
Övriga banktillgodohavanden, kontanter		12.000	Andra skulder	8.000 8.000
Andra tillgångar				
Summa tillgångar		48.200	Summa skulder	15.000
Tillgångar över skulder		33.200		

Specifikation på levande inventarier	Hästar, st	Kor, st	Ung kreatur, st	Svin, st	Höns, st
Kreditinrättning	Angives om statlig lånegaranti sökes				
Följande säkerhet kan lämnas					
Särskilda uppgifter att lämnas av arrendator	Jordägarens namn och adress			Tidsperiod för arrendet	
Övriga upplysningar					

Att härövan samt å omstående sida lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande försäkras.

Uppgifterna gäller per den 31 / 12 1963. Lya, Östra Karup den 27 / 1 19 64

Fredrik Johansson
Sökandens namnteckning

Cregnr 4 - 174

Fastighet: *Lya 8:5*

Ägare: *Tedrik Julius Johansson*

Åker *10.-*
Tomt o. trädg. *0.5*
Kult. betesm.
Nat. äng *4.-*
Skogsmark *3.-*
Övr.mark *0.9*

S:a ha *18.4*

Taxeringsvärde: *1957*
Jordbruksvärde: *36.100*
Skogsm. värde: *609*
Skogsvärde: *100*

S:a kr. *36.200*

Tidigare ärenden:

Lagfart erhalten den *6/11 1935* Köpeskilling:

Rationaliseringslån

Sociala lån

Ration. bidrag

Arealtillägg

Yttr. till länsbostadsnämnden

Andra ärenden